

1	2	3	4	5	6	7
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m ³	7,38	196,10 0,00	1 447,20 0,00
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m ³	7,38	651,51 321,48	4 808,18 2 372,53
					35 470,48	
					18 088,31	
Total Lucrari terasamente Inklusiv salariu						
3.2. Conducte si armaturi						
13	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d90mm	m	235,00	75,71 6,63	17 792,64 1 558,60
14	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 PN8 SDR21 d75mm	m	410,00	52,82 3,94	21 657,06 1 614,00
15	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63mm	m	550,00	34,45 1,97	18 950,12 1 082,57
16	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d50mm	m	10,00	24,42 1,97	244,24 19,68
17		Banda de avertizare	m	1 205,00	1,17 0,00	1 405,51 0,00
18	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	960,00	3,36 1,46	3 223,68 1 399,68
19	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	245,00	5,70 2,55	1 396,87 625,12
20	AcF12A	Proba de presiune a conductelor	m	1 205,00	0,73	878,00