

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	361,000	26,77 23,10	9 665,58 8 339,10
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,250	35,19 19,25	3 175,97 1 737,40
Total Замена столярных изделий						310 013,35
Inclusiv salariu						21 505,05
		1.3. Теплоизоляция перекрытий и шатровой кровли минераловатными плитами 100ьь				
19	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	6,420	84,34 84,34	541,45 541,45
20	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	642,000	171,61 3,15	110 172,92 2 022,30
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	642,000	18,66 8,75	11 982,55 5 617,50
Total Теплоизоляция перекрытий и шатровой кровли минераловатными плитами 100ьь						122 696,92
Inclusiv salariu						8 181,25
Total Утепление здания гимназии и замена оконных и дверных блоков						800 127,83
Inclusiv salariu						175 158,20

