

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-6. Parterul Semnalizare de incendiu

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
1	08-02-410-1	Teava din polietilena, φ20 mm (Гофрированная)	100 m	1,500
2	3470004	Tava gofra din PVC d=20mm	m	150,000
3	08-02-410-2	Teava din polietilena, φ40 mm	100 m	0,050
4	3470004	Tava din PVC d=40mm	m	5,000
5	CL18A	Крепежный материал	kg	1,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
6	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Контрольная панель EN54, "FS5200"UniPOS	buc	1,000
7	10-04-100-06	Передачик 1-канальный	buc	1,000
8	10-04-066-05	Оповещатель Свето-звуковой EN54	buc	1,000
9	10-01-039-06	Акумулятор 12В 7А/час	buc	1,000
10	10-04-066-05	Сирена EN54	buc	6,000
11	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (Датчик дымовой +10%) EN54	buc	32,000
12	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (Датчик тепловой+10%) EN54	buc	2,000
13	10-08-002-02	Извещатель ручной	buc	3,000
14	08-02-148-1	Cablu 2x0,8	100 m	4,800
15	08-02-148-1	Провод 3x1,5	100 m	1,200
16	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10/22 mm	m	400,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 3. Echipament		
17		Контрольная панель EN54, "FS5200" UniPOS	buc	1,000
18		Передатчик одноканальный ATS-100	buc	1,000
19		Оповещатель свето-звуковой EN54	buc	1,000
20		Акумулятор 12В, 7А/час	buc	1,000
21		Сирена EN54	buc	6,000
22		Датчик дымовой ИП 212-45	buc	32,000
23		Датчик тепловой ИП 212-45	buc	1,000
24		Извещатель пожарный ручной EN54	buc	3,000
25	Pret de piata	Сабель 3x1,5	m	480,000
26	Pret de piata	Провод 3x1,5	m	250,000

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.