

**Retele de canalizare a s. Budesti
cu conectare la statia de
pompare regionala. Actualizarea
proiectilor 761/14-CE an. 2015.**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1-2
Conectarea consumatorilor**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasamente		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	48,820
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	100,081
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Pamint deplasat)	100 m3	9,420
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	21,195
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,000
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1 554,300
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	118,127
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	9,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,391
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,768
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper,	m3	137,000

1	2	3	4	5
		pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	282,220
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Compactarea pamintului sub tevi)	100 m3	8,530
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,235
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	88,627
8	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	48,820
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	31,733
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	48,820
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	430,592
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	507,240
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	137,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,470
11	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	137,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	119,190
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,700
12	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,	m3	284,000

1	2	3	4	5
		executate cu nisip		
	9312040019600	Sapator	h-om	173,240
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	291,100
Total Lucrari de terasamente				
2. Pozarea tevilor				
13	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Teava PVC SDR41, SN4 d 160 mm) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	2 843,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	852,900
	2521216700500 160	Teava PVC SDR41, SN4 d 160 mm	m	2 971,504
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	328,580
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	2,843
Total Pozarea tevilor				
3. Camine				
14	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	285,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2 770,263
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 186,848
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	117,792
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	37,349
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	22,122
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	45,968
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	229,838
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	539,217
15	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m Con concentric Cn* D1-800	buc	476,000
	2661126433101 06	Con concentric Cn* D1-800	buc	476,000
16	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m KII8-10	buc	476,000
	2661126433001 28	Inel prefabricat pt. camine KII-8-10	buc	476,000

1	2	3	4	5
17	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m КЦ8-5	buc	476,000
	2661126433101 19	Inel prefabricat pt. camine КЦ-8-5	buc	476,000
18	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m КЦД-8	buc	476,000
	2661126433101 4211	Placi prefabricate pt. camine КЦД-8	buc	476,000
19	AcE13A1	Capac cu rama compozit	buc	476,000
	2875274200001 3	Capacul cu rama compozit	buc	476,000
Total Camine				
Прямые затраты				
Contributiile la asigurarile sociale				
Transportare materialelor				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

