Anexa pentru bloc sanitar cu retele de canalizare la gimnaziual din s.Stetcani r.Criuleni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Anexa pentru bloc sanitar cu retele de canalizare la gimnaziual din s.Stetcani r.Criuleni

Valoarea de deviz 971 970,36 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	7122030012940	Pietrar	h-om	241,20	53,00	12 783,60
2.	7122050013400	Zidar	h-om	478,2168	53,00	25 345,49
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	143,3384	53,00	7 596,94
4.	7123010010200	Betonist	h-om	451,9185	53,00	23 951,68
5.	7123011000200	Betonist	h-om	3,78	53,00	200,34
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	137,5128	53,00	7 288,18
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	333,694	53,00	17 685,78
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	123,30	53,00	6 534,90
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	53,9832	53,00	2 861,11
10.	7129020012800	Pavator	h-om	15,40	53,00	816,20
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	19,825	53,00	1 050,72
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	146,925	53,00	7 787,02
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	280,3607	53,00	14 859,12
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,485	53,00	78,70
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	200,5974	53,00	10 631,66
16.	7136080025001	Montator	h-om	5,5545	53,00	294,39
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	130,704	53,00	6 927,31
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,26	53,00	543,78
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,322	53,00	17,07
20.	7212030022700	Sudor	h-om	1,189	53,00	63,02
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	72,492	53,00	3 842,08
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	20,095	53,00	1 065,04
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,591	53,00	1 197,32
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,847	53,00	1 316,89
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	346,126	53,00	18 344,68
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,479	53,00	2 675,39
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	160,117	53,00	8 486,20
		Total manopera				**184 244,62**

Materiale:

Digitally signed by Mihailov Nicolae
Date: 2023.09.15 08:37:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,052	33,00	67,72
2.	111	Bulon M16	buc	5,00	4,00	20,00
3.	1212121212121	apa	m3	0,7783	22,00	17,12
4.	1411112205747	Praf de travertin	kg	12,9926	33,00	428,76
5.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	38,612	778,00	30 040,14
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0021	375,00	0,79
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	9,792	375,00	3 672,00
8.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,4744	375,00	177,90
9.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	5,5818	375,00	2 093,18
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,3929	355,00	4 754,52
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,047	355,00	2 146,68
12.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5213	355,00	185,06
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,7378	5,00	53,69
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0164	4 111,00	67,42
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4613	4 111,00	1 896,82
16.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0072	4 111,00	29,60
17.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	2,0667	4 111,00	8 496,20
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,4522	4 111,00	1 858,99
19.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0048	4 111,00	19,73
20.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,1494	4 111,00	614,18
21.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,3984	4 111,00	1 637,82
22.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0288	4 111,00	117,99
23.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 765,60	0,10	276,56
24.	2010237318750	Distantieri	buc	533,5425	0,11	58,69
25.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	46,7911	44,00	2 058,81
26.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	7,60	1 545,00	11 742,00
27.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	71,6062	1,10	78,77
28.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	239,5768	22,00	5 270,69
29.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1213	1 333,00	161,69
30.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5,7528	44,00	253,12
31.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	16,95	45,00	762,75
32.	2320166200676	White spirit	kg	0,0975	45,00	4,39
33.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,384	32,00	108,29
34.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,576	41,00	23,62
35.	2320187315789	Decofrol	kg	42,9504	41,00	1 760,97
36.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	17,7975	22,00	391,55
37.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	359,577	55,00	19 776,74
38.	23203226000401	Bitum	t	0,0155	11 852,00	183,71
39.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,5343	41,00	21,91
40.	2413217300010	Cleme	buc	2,907	5,00	14,54
41.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	4,8804	56,00	273,30
42.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	23,383	88,00	2 057,70
43.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,05	20,00	201,00
44.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,39	57,00	22,23
45.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	51,312	33,00	1 693,30
46.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0406	33,00	1,34
47.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	94,905	55,00	5 219,77
48.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,537	51,00	27,39
49.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	22,6728	33,00	748,20
50.	24302261000001	Fuga	kg	43,443	27,00	1 172,96
51.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,195	47,00	9,16
52.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	35,4825	42,00	1 490,27

53.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,177	25,00	104,42
54.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,4497	55,00	244,73
55.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	3,66	37,00	135,42
56.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	23,2959	7,00	163,07
57.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0275	253,00	6,96
58.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	261,20	5,00	1 306,00
59.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	345,42	5,00	1 727,10
60.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	431,775	7,00	3 022,43
61.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,7522	35,00	61,33
62.	2466477302420	Sticla solubila	kg	7,50	15,00	112,50
63.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	72,3223	1,50	108,48
64.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,9663	31,00	91,96
65.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	49,1696	73,00	3 589,38
66.	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	58,76	73,00	4 289,48
67.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	30,50	1 357,00	41 388,50
68.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	112,1831	1,30	145,84
69.	2551447335247	Praf de frecat	kg	15,4288	6,00	92,57
70.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	94,9905	11,00	1 044,90
71.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,887	979,00	2 826,37
72.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,465	1 011,00	470,12
73.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 872,80	7,50	21 546,00
74.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	5,9325	111,00	658,51
75.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	379,785	2,50	949,46
76.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	16,2408	6,00	97,44
77.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 487,5265	2,50	16 218,82
78.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0812	1 778,00	144,37
79.	2652102100737	Var hidratat	kg	35,70	25,00	892,50
80.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	65,682	44,00	2 890,01
81.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,6968	4,00	30,79
82.	2653102100831	Amestec uscat	kg	724,2992	3,00	2 172,90
83.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	70,2204	6,00	421,32
84.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	75,1694	181,00	13 605,66
85.	26611128008000	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra	m2	41,414	266,00	11 016,12
86.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	100,2487	51,00	5 112,68
87.	2663102100000	Beton	m3	92,0701	1 175,00	108 182,25
88.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	11,1106	0,00	0,00
89.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	2,8607	1 155,00	3 304,11
90.	2664102100000	Mortar	m3	2,2544	1 111,00	2 504,64
91.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	2,758	1 011,00	2 788,34
92.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	1,4211	0,00	0,00
93.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,9588	0,00	0,00
94.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	295,569	5,00	1 477,85
95.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1,2495	0,00	0,00
96.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	35,175	93,00	3 271,28
97.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,236	55,00	67,98
98.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	68,565	183,00	12 547,40

99.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	77,52	5,00	387,60
100.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,305	33,00	10,06
101.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	8,4162	17,00	143,08
102.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	67,5165	11,00	742,68
103.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	68,2237	57,00	3 888,75
104.	2682132601626	Carton bitumat	m2	204,666	17,00	3 479,32
105.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	92,3999	150,00	13 859,99
106.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	29,6625	25,00	741,56
107.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	103,2623	25,00	2 581,56
108.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	68,2237	25,00	1 705,59
109.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,373	63,00	149,50
110.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	6,1047	45,00	274,71
111.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	6,489	67,00	434,76
112.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,6486	22,00	14,27
113.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	8,8458	15,00	132,69
114.	2710602000080	Armatura A1	kg	51,30	15,00	769,50
115.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	10,9062	15,00	163,59
116.	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	66,4815	15,00	997,22
117.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	401,5137	15,00	6 022,71
118.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 726,715	15,00	25 900,72
119.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	29,3607	3,50	102,76
120.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	35,0871	18,00	631,57
121.	2710703520285	Profil de suport	m	105,0225	21,00	2 205,47
122.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,1896	22,00	26,17
123.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	17,896	22,00	393,71
124.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	20,9483	22,00	460,86
125.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0863	22,00	1,90
126.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	65,20	37,00	2 412,40
127.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	53,70	37,00	1 986,90
128.	2811236309900	Confectii metalice	kg	27,7831	37,00	1 027,97
129.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	101,60	37,00	3 759,20
130.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	14,70	1 955,00	28 738,50
131.	2873116829070	Chingi metalice	kg	3,5984	33,00	118,75
132.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,311	21,00	27,53
133.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	94,62	17,00	1 608,54
134.	2873122004100	Plase sudate	kg	18,786	22,00	413,29
135.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,12	38,00	4,56
136.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	17,5292	38,00	666,11
137.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,6962	45,00	31,33
138.	2873147300863	Agrafe	kg	5,8013	35,00	203,05
139.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,2671	47,00	12,55
140.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,5945	44,00	26,16
141.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	107,376	1,20	128,85
142.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	104,40	0,60	62,64
143.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,4535	11,00	15,99
144.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	276,8775	0,30	83,06
145.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	616,2911	0,25	154,07
146.	2874115837745	Suruburi	buc	61,80	1,10	67,98

147.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	107,376	0,60	64,43
148.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,7896	0,90	1,61
149.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	690,84	0,70	483,59
150.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	17,928	37,00	663,34
151.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,0715	68,00	140,86
152.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,236	65,00	80,34
153.	2875274000502	Cot burlan	buc	2,907	67,00	194,77
154.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,4535	66,00	95,93
155.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,4535	71,00	103,20
156.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,236	66,00	81,58
157.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	15,8348	44,00	696,73
158.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	8,652	38,00	328,78
159.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10,7376	44,00	472,45
160.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	533,925	0,90	480,53
161.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	704,52	0,80	563,62
162.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,583	35,00	20,41
163.	4011106202741	Energie electrica	kw	23,2512	4,00	93,00
164.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,6164	22,00	431,56
165.	4100126202818	Apa	m3	4,538	22,00	99,83
166.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0885	666,00	58,94
167.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	50,375	5,00	251,88
		Total materiale de construcţii				**518 203,70**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1703	355,00	60,49
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,3735	355,00	132,59
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,4272	355,00	1 216,66
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,7136	55,00	94,25
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,384	88,00	33,79
6.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	5,65	25,00	141,25
7.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,9709	25,00	24,27
8.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,1175	25,00	52,94
9.	2922140007000	Macara	h-ut	30,209	25,00	755,23
10.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,227	25,00	5,67
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,864	25,00	21,60
12.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,848	44,00	37,31
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	38,4031	25,00	960,08
14.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0045	1 255,00	5,65
15.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,5243	25,00	88,11
16.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,4945	455,00	1 135,00
17.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,1861	455,00	84,68
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,208	455,00	94,64
19.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	2,55	88,00	224,40
20.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,384	44,00	16,90
21.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,203	155,00	31,46
22.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,788	25,00	44,70
23.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	50,19	25,00	1 254,75
24.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,5582	25,00	13,96
25.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,42	55,00	23,10
26.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	4,2141	25,00	105,36

		electric				
27.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,3531	25,00	58,83
28.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,6538	55,00	145,96
29.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,1816	88,00	15,98
30.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,3432	25,00	133,58
31.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,0956	44,00	48,21
32.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,116	55,00	116,38
33.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1699	355,00	60,31
34.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	20,6659	355,00	7 336,39
35.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1024	355,00	36,35
36.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	6,2016	355,00	2 201,57
		Total utilaje de construcţii				**16 812,39**

Total	lei	699 329,79
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	44 218,71
Transport	4,00 %	19 930,91
Regie	3,00 %	22 904,38
Beneficiu de deviz	3,00 %	23 591,51
Tva	20,00 %	161 995,06

Total deviz: **971 970,36**

Intocmit CONSISTCOM SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria comunei Miclesti r.Criuleni
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Anexa pentru bloc sanitar cu retele de canalizare la gimnaziual din s.Stetcani r.Criuleni **Investitor Primaria comunei Miclesti r.Criuleni**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			932,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	455,00	932,75
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			109,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	53,00	109,18
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	53,00	16,43
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			727,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	53,00	467,46
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	25,00	259,75
5	TsC03F1	Incarcarea pamantului in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 023,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	455,00	1 023,75
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			26,98
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	355,00	26,98
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			202,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	53,00	19,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	375,00	1,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	455,00	182,00
		1.2. Fundatia				
8	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari la inaltimi pana la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 473,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,00	204,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,45
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 175,00	1 216,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
9	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii continuie, beton marfa	m3			1 561,62
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	53,00	212,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,00	21,20
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 175,00	1 222,44

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	355,00	88,75
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	53,00	3,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	53,00	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,11	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	53,00	2,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	53,00	0,16
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,11	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	53,00	55,65
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,90	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	44,00	1,32
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	38,00	3,04
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	44,00	4,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 111,00	14,39
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 111,00	2,05
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	41,00	4,92
13	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, beton marfa	m3			1 561,63
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	53,00	212,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,00	21,20
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 175,00	1 222,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	355,00	88,75
14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	53,00	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	53,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,11	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	25,00	0,03
15	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	53,00	3,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,00	0,26
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,11	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	25,00	0,02
16	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			93,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	53,00	53,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,90	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	44,00	1,32
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	44,00	5,72
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 111,00	4,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 111,00	4,11
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	41,00	4,92
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	355,00	7,10
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3			1 561,62
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	53,00	212,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,00	21,20
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 175,00	1 222,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	355,00	88,75
18	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			60,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	53,00	20,14
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 011,00	31,34
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	15,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	355,00	1,42
19	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			250,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	53,00	6,36
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	55,00	187,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	6,00	4,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 333,00	1,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	22,00	49,72
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
		1.3. Carcasa				
20	CA04F	Beton M200 turnat in stilpi, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice [St-1,2,3]	m3			1 546,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	53,00	257,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 175,00	1 240,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	25,00	7,00
21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	53,00	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	53,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,11	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	25,00	0,03
22	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	53,00	3,44

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,00	0,27
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,11	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	25,00	0,03
23	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			104,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	53,00	58,30
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	33,00	2,64
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,90	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	44,00	1,32
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	44,00	6,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 111,00	4,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 111,00	6,17
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	41,00	4,92
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	355,00	7,10
		1.4. Planseele				
24	CA04F	Beton M200 turnat in plansee si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 546,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	53,00	257,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 175,00	1 240,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	25,00	7,00
25	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	53,00	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	53,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,11	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	25,00	0,03
26	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	53,00	2,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	53,00	0,16
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,11	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	25,00	0,03
27	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			93,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	53,00	53,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,90	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	44,00	1,32
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	44,00	5,72
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 111,00	4,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 111,00	4,11
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	41,00	4,92
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	355,00	7,10
28	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau	buc			40,96

1	2	3	4	5	6	7
		total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	53,00	15,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	37,00	14,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 111,00	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	25,00	0,25
29	CA04F	Beton M200 turnat in centura monolita si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 546,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	53,00	257,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	53,00	23,85
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 175,00	1 240,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	25,00	7,00
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura monolita, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	53,00	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	53,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,11	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	25,00	0,03
31	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura monolita, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	53,00	3,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,00	0,27
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,11	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	25,00	0,03
32	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura monolita exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			93,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	53,00	53,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,90	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	44,00	1,32
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	44,00	5,72
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 111,00	4,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 111,00	4,11
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	41,00	4,92
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	355,00	7,10
		1.5. Acoperisul				
33	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			6 811,25
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	53,00	1 149,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	53,00	127,73
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	4 111,00	657,76
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 111,00	246,66
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	4 111,00	3 412,13
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	37,00	266,40
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	15,00	65,70
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	17,00	57,46
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	56,00	109,76
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	17,00	646,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	355,00	53,25
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba,	h-ut	0,4400	44,00	19,36

1	2	3	4	5	6	7
		бензопила)				
34	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			393,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	53,00	45,05
	1212121212121	apa	m3	0,2300	22,00	5,06
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	44,00	74,80
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	33,00	221,10
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	33,00	0,40
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	32,00	32,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	355,00	1,78
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	155,00	9,30
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	355,00	4,26
35	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			20,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	53,00	11,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,00	3,71
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	4 111,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	38,00	4,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
36	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			393,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	53,00	45,05
	1212121212121	apa	m3	0,2300	22,00	5,06
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	44,00	74,80
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	33,00	221,10
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	33,00	0,39
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	32,00	32,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	355,00	1,79
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	155,00	9,29
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	355,00	4,25
37	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			82,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	35,00	68,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	355,00	0,36
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	355,00	0,71
38	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			129,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	53,00	47,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	25,00	30,19
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,13
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,90	8,51
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	111,00	11,65
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	63,00	2,65
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	31,00	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
39	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			36,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	53,00	10,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,80	9,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
40	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			200,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	67,00	72,46
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	38,00	54,80
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	55,00	11,33
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	68,00	7,00
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	66,00	13,60
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	65,00	13,39
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,10	11,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
41	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			158,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	53,00	18,55
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	45,00	48,20

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	67,00	34,17
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	71,00	18,11
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,55
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	11,00	2,80
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	66,00	16,83
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	68,00	17,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
42	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			170,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	53,00	39,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	25,00	116,81
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	45,00	1,42
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	35,00	9,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
43	IzF10A	Strat termoizolator din placi termoizolatoare din cimentoplast -150 mm	m2			85,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	53,00	9,01
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,0400	73,00	75,92
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,07
44	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment M150 , driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm [4cm]	m2			69,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	53,00	24,67
	2664102100000	Mortar	m3	0,0300	1 111,00	44,33
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	25,00	0,70
45	IzF01A	Amorsarea suprafetelor cu praimer ,,IMPERTENE,,	m2			26,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,00	2,12
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	55,00	8,25
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	1 333,00	0,07
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	22,00	2,20
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	45,00	13,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	25,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	55,00	0,06
46	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate ,, IMPER,, lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2			104,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	53,00	15,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	57,00	68,83
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	22,00	6,93
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		1.6. Pereti si pereti despartitori				
47	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3			1 144,76
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0500	53,00	214,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8300	53,00	43,99
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	778,00	762,44
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0400	979,00	39,16
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0700	1 011,00	70,77
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 111,00	2,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	25,00	9,50
48	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (parapet)	m3			1 144,74
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0500	53,00	214,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8300	53,00	43,99
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	778,00	762,44

1	2	3	4	5	6	7
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0400	979,00	39,16
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0700	1 011,00	70,77
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 111,00	2,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	25,00	9,50
49	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			50 643,99
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	53,00	7 485,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	53,00	1 533,29
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,50	37 800,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	979,00	2 251,70
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	15,00	1 350,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	21,00	48,30
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 111,00	65,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	22,00	6,60
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	25,00	102,75
50	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2			1 431,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	53,00	34,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,00	2,65
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 357,00	1 357,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	33,00	0,33
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	37,00	4,44
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	88,00	30,80
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	355,00	1,77
51	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			55,95
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	53,00	11,13
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	37,00	38,86
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	41,00	0,83
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	47,00	0,47
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,40
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.7. Consolidarea zidariei peretilor portanti				
52	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii	m			11,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	53,00	6,36
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0550	35,00	1,93
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	44,00	3,52
53	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			53,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,00	10,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7000	53,00	37,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
54	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (executarea gaurilor in pereti si metal)	buc			38,06
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	53,00	13,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	53,00	5,72
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	666,00	3,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	22,00	0,09
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	88,00	14,96
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			49,10
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	53,00	10,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	37,00	37,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	44,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	33,00	0,49
56	111	Bulon M16	buc			4,00
	111	Bulon M16	buc	1,0000	4,00	4,00
57	RpCB05A	Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3			2 143,99
	7123010010200	Betonist	h-om	6,5000	53,00	344,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7000	53,00	196,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	385,0000	2,50	991,38
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6580	375,00	254,14
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7230	355,00	264,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3200	22,00	7,25
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	355,00	53,25
58	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			110,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	53,00	46,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	53,00	36,04
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0800	44,00	3,52
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	4 111,00	6,17
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	4 111,00	4,11
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	38,00	0,95
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0330	33,00	1,09
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	41,00	4,92
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	22,00	2,46
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	25,00	0,50
59	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (diam. 6 AI)	kg			17,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	53,00	2,39
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
60	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (diam. 18 A III)	kg			18,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	53,00	2,17
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	88,00	0,25
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	355,00	0,36
61	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (demolarea golului)	m3			160,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	53,00	23,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	53,00	89,57
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	88,00	28,16
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	44,00	14,08
		1.8. Ferestre				
62	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			1 690,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	53,00	53,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 545,00	1 545,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	88,00	62,04
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	55,00	13,59
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.9. Usi				
63	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 068,88
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	53,00	45,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 955,00	1 955,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,00	44,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	55,00	9,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.10. Pardosea				
		1.10.1. P-1				
64	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	53,00	5,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	53,00	5,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	25,00	0,75
65	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			646,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,00	52,47
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	55,00	11,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	355,00	149,10
66	Dl107	Amorsarea suprafetelor cu un strat de bitum	t			12 623,57
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 852,00	12 247,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 255,00	376,50
67	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp [13 cm]	m2			157,56
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	53,00	42,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	355,00	23,07
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	375,00	22,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,00	0,73
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	455,00	0,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
68	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2			37,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	1,59
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 155,00	35,52
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin [20mm]	m2			85,78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	355,00	14,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2			28,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	10,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	2,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	355,00	4,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
71	IzF04B	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (in 2 straturi, K=2)	m2			261,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	53,00	8,48
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	55,00	165,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	17,00	37,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	6,00	3,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 333,00	1,33
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	22,00	44,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	55,00	1,21
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			85,78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	355,00	14,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
73	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			390,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,00	119,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	181,00	186,43
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	44,00	39,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.11. Lucrari de finisare interioara				
		1.11.1. Tavan				
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,00	81,09
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			45,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		1.11.2. Pereti				
76	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,00	53,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	25,00	15,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	355,00	8,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.[3mm]	m2			88,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
78	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			35,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,00	25,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			45,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			354,89
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	53,00	119,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	183,00	192,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	27,00	8,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,00	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		1.11.3. Pereti existenti				

1	2	3	4	5	6	7
82	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie [огнестойкий, влагостойкий]	m2			382,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	53,00	120,31
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	51,00	107,64
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	18,00	13,30
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	21,00	46,43
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	73,00	75,57
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,25	3,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,30	1,75
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	1,30	3,07
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	1,5150	1,50	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	7,00	3,43
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,10	1,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	25,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	25,00	1,42
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.[3mm]	m2			88,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,00	64,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
84	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			35,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,00	25,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			45,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		1.12. Lucrari de finisare exterioara				
87	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			127,45
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,00	74,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	355,00	10,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
88	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala - 70mm	m2			347,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6720	53,00	88,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	53,00	22,15
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	7,00	35,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	11,00	12,22
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	150,00	162,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	3,50	1,20
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,70	5,66
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,00128	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
89	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,04
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,00	6,36
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
90	CN55A	Finisare manuala decorativa cu vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor'	m2			99,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	53,00	36,04
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	55,00	61,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
91	CI11A	Placaje cu piatra de cosauti aplicate la soclu fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T .	m2			717,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,00	42,40
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	53,00	318,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,00
	26611128008000	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	266,00	274,03
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	44,00	17,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	355,00	14,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	22,00	0,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	2,50	30,30
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	1 778,00	3,59
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	6,00	2,42
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	6,00	2,30
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	33,00	10,67
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		1.13. Lucrari diverse				
		1.13.1. Pereul				
92	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			646,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,00	52,47
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	375,00	431,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	55,00	11,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	355,00	149,10
93	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari la inaltimi pana la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 473,44
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,00	204,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,45
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 175,00	1 216,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
94	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			135,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	53,00	7,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	53,00	23,32
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	355,00	2,84
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	93,00	93,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
		1.13.2. крыльцо				
95	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 337,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	53,00	360,93
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	375,00	1 912,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	22,00	11,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	53,50

1	2	3	4	5	6	7
96	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 473,26
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,00	204,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,45
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 175,00	1 216,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
97	CA03F	Beton simplu M100 turnat cu mijloace clasice, in fundatii beton marfa	m3			1 532,45
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	53,00	182,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,00	21,20
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 175,00	1 222,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	355,00	88,75
98	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	53,00	55,65
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,90	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	44,00	1,32
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	38,00	3,04
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	44,00	4,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 111,00	14,47
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 111,00	2,14
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	41,00	4,92
99	CA03F	Beton simplu M150 turnat cu mijloace clasice, in trepte beton marfa	m3			1 532,46
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	53,00	182,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,00	21,20
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 175,00	1 222,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	355,00	88,75
100	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	53,00	55,65
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,90	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	44,00	1,32
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	38,00	3,04
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	44,00	4,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 111,00	14,39
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 111,00	2,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	41,00	4,92
101	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			390,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,00	119,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	181,00	186,43
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	44,00	39,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
102	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,00	1,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,11	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,02
		1.13.3. Pandus				
103	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 337,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	53,00	360,93
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	375,00	1 912,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	22,00	11,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	25,00	53,50
104	CA03F	Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa	m3			1 532,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	53,00	182,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,00	21,20
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 175,00	1 222,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	355,00	88,75
105	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,00	7,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	53,00	55,65
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,90	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	44,00	1,32
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	38,00	3,04
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	44,00	4,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 111,00	14,39
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 111,00	2,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	41,00	4,92
106	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 473,46
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	53,00	204,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,45
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 175,00	1 216,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
107	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,00	1,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,11	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,01
108	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada.	kg			49,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	53,00	10,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	37,00	37,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	44,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	51,00	0,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	33,00	0,66
109	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 201,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	53,00	341,32
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	57,00	444,60
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	47,00	183,30

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	253,00	139,15
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,00	87,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
		1.13.4. Podium				
110	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M 200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp [130 mm]	m2			157,56
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	53,00	42,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,50	60,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	355,00	23,08
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	375,00	22,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,00	0,73
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	455,00	0,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
111	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa M 200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2			37,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	1,59
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 155,00	35,52
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			85,78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	355,00	14,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
113	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2			28,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	10,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	2,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	355,00	4,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
114	IzF04B	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			261,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	53,00	8,48
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	55,00	165,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	17,00	37,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	6,00	3,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 333,00	1,34
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	22,00	44,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	55,00	1,21
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin [25 mm]	m2			85,78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	355,00	14,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
116	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2			14,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,00	5,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,00	1,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	5,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	355,00	2,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04

APROBAT:

Intocmit
CONSISTCOM SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria comunei Miclesti r.Criuleni
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Anexa pentru bloc sanitar cu retele de canalizare la gimnaziual din s.Stetcani r.Criuleni
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Anexa pentru bloc sanitar cu retele de canalizare la gimnaziual din s.Stetcani r.Criuleni

Valoarea de deviz 971 970,36 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. **1.1. Lucrari de terasamente**				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,69	932,75 / 0,00	643,60 / 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,21	109,18 / 109,18	132,11 / 132,11
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	20,78	16,43 / 16,43	341,42 / 341,42
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint	100 m3	0,21	727,21 / 467,46	152,71 / 98,17

1	2	3	4	5	6	7
		necoeziv				
5	TsC03F1	Incarcarea pamantului in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,48	1 023,75 0,00	491,40 0,00
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	81,60	26,98 0,00	2 201,57 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,52	202,59 19,08	105,35 9,92
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**4 068,15 581,61**
		1.2. Fundatia				
8	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari la inaltimi pana la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	2,95	1 473,40 238,50	4 346,52 703,58
9	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii continuie, beton marfa	m3	8,80	1 561,62 233,20	13 742,29 2 052,16
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	64,53	19,16 3,55	1 236,55 229,15
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	346,10	18,42 2,81	6 375,34 972,19
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	28,25	95,37 63,60	2 694,16 1 796,70
13	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, beton marfa	m3	6,35	1 561,63 233,20	9 916,33 1 480,82
14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	155,50	20,90 5,25	3 249,61 815,91

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
15	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	369,60	19,36 3,71	7 155,75 1 371,22
16	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	95,50	93,48 63,60	8 927,01 6 073,80
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3	38,20	1 561,62 233,20	59 653,99 8 908,24
18	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	15,00	60,45 20,14	906,67 302,10
19	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	21,18	250,24 6,36	5 300,06 134,70
		Total Fundatia **Inclusiv salariu**				**123 504,28** **24 840,56**
		1.3. Carcasa				
20	CA04F	Beton M200 turnat in stilpi, beton marfa si turnarea cu mijloace clasice [St-1,2,3]	m3	4,30	1 546,80 280,90	6 651,23 1 207,87
21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	54,40	20,90 5,25	1 136,84 285,44

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
22	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	231,00	19,36 3,71	4 472,34 857,01
23	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	43,00	104,35 68,90	4 487,14 2 962,70
		Total Carcasa **Inclusiv salariu**				**16 747,55** **5 313,02**
		1.4. Planseele				
24	CA04F	Beton M200 turnat in plansee si turnarea cu mijloace clasice	m3	15,20	1 546,81 280,90	23 511,44 4 269,68
25	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,20	19,31 3,66	370,71 70,21
26	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	448,70	18,67 3,02	8 378,04 1 355,52
27	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	126,67	93,48 63,60	11 840,92 8 056,21
28	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea	buc	254,00	40,96 23,85	10 402,70 6 057,90

1	2	3	4	5	6	7
		placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
29	CA04F	Beton M200 turnat in centura monolita si turnarea cu mijloace clasice	m3	7,50	1 546,80 280,90	11 601,01 2 106,75
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura monolita, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	98,00	20,90 5,25	2 047,98 514,21
31	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura monolita, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	289,20	19,36 3,71	5 599,14 1 072,93
32	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura monolita exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	60,00	93,48 63,60	5 608,59 3 816,00
		Total Planseele **Inclusiv salariu**				**79 360,53** **27 319,42**
		1.5. Acoperisul				
33	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,49	6 811,25 1 276,77	16 960,01 3 179,16
34	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,49	393,75 45,05	980,44 112,17
35	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	56,50	20,95 15,63	1 183,39 883,38
36	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3	0,894	393,73	352,00

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi, capriori, cosoroabe.			45,05	40,27
37	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,894	82,92 13,25	74,13 11,85
38	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	56,50	129,95 60,95	7 341,95 3 443,68
39	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	57,00	36,42 13,25	2 075,80 755,25
40	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,00	200,31 15,90	1 201,84 95,40
41	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,70	158,92 18,55	905,84 105,73
42	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	22,10	170,07 42,40	3 758,50 937,04
43	IzF10A	Strat termoizolator din placi termoizolatoare din cimentoplast - 150 mm	m2	56,50	85,00 9,01	4 802,78 509,06
44	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment M150 , driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm [4cm]	m2	56,50	69,70 24,67	3 938,03 1 393,94
45	IzF01A	Amorsarea suprafetelor cu praimer ,,IMPERTENE,,	m2	56,50	26,20 2,12	1 480,08 119,78
46	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate ,, IMPER,, lipite cu flacara in sistem monostrat pe	m2	56,50	104,70 25,44	5 915,41 1 437,36

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata orizontalemontate pe suport continuu				
		Total Acoperisul **Inclusiv salariu**				**50 970,20** **13 024,08**
		1.6. Pereti si pereti despartitori				
47	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	30,50	1 144,76 258,64	34 915,14 7 888,52
48	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (parapet)	m3	8,90	1 144,74 258,64	10 188,21 2 301,90
49	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,57	50 643,99 9 019,01	28 867,08 5 140,84
50	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	30,50	1 431,44 37,10	43 659,07 1 131,55
51	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	26,45	55,95 11,13	1 479,82 294,39
		Total Pereti si pereti despartitori **Inclusiv salariu**				**119 109,31** **16 757,19**
		1.7. Consolidarea zidariei peretilor portanti				
52	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii	m	10,60	11,80 6,36	125,13 67,42
53	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	10,60	53,95 47,70	571,87 505,62
54	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (executarea gaurilor in pereti si metal)	buc	15,00	38,06 19,08	570,93 286,20

1	2	3	4	5	6	7
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	65,20	49,10 11,13	3 201,12 725,68
56	111	Bulon M16	buc	5,00	4,00 0,00	20,00 0,00
57	RpCB05A	Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3	0,70	2 143,99 540,60	1 500,79 378,42
58	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	4,80	110,90 82,68	532,32 396,86
59	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (diam. 6 AI)	kg	8,63	17,98 2,39	155,17 20,59
60	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (diam. 18 A III)	kg	64,86	18,46 2,17	1 197,13 140,94
61	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (demolarea golului)	m3	1,20	160,30 113,42	192,36 136,10
		Total Consolidarea zidariei peretilor portanti **Inclusiv salariu**				**8 066,83** **2 657,83**
		1.8. Ferestre				
62	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	7,60	1 690,03 58,30	12 844,19 443,08

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ferestre **Inclusiv salariu**				**12 844,19** **443,08**
		1.9. Usi				
63	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	14,70	2 068,88 50,35	30 412,46 740,14
		Total Usi **Inclusiv salariu**				**30 412,46** **740,14**
		1.10. Pardosea **1.10.1. P-1**				
64	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	13,50	13,07 11,66	176,44 157,41
65	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,06	646,57 52,47	1 978,50 160,56
66	Dl107	Amorsarea suprafetelor cu un strat de bitum	t	0,015	12 623,57 0,00	189,35 0,00
67	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp [13 cm]	m2	61,28	157,56 47,70	9 655,36 2 923,06
68	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	61,28	37,11 1,59	2 273,92 97,44
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin [20mm]	m2	61,28	85,78 37,10	5 256,61 2 273,49
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat	m2	-61,28	28,75 12,72	-1 761,98 -779,48

1	2	3	4	5	6	7
		suport din mortar M 150, se scade				
71	IzF04B	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (in 2 straturi, K=2)	m2	61,28	261,11 8,48	16 000,73 519,65
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	61,28	85,78 37,10	5 256,61 2 273,49
73	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	61,28	390,31 132,50	23 917,89 8 119,60
		Total P-1 **Inclusiv salariu**				**62 943,45** **15 745,21**
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**62 943,45** **15 745,21**
		1.11. Lucrari de finisare interioara **1.11.1. Tavan**				
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	61,28	105,06 81,09	6 438,11 4 969,20
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	61,28	45,38 29,15	2 781,13 1 786,31
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**9 219,24** **6 755,51**
		1.11.2. Pereti				
76	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	59,50	107,19 63,60	6 377,68 3 784,20
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	59,50	88,54 64,66	5 268,31 3 847,27

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.[3mm]				
78	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-59,50	35,01 25,44	-2 083,33 -1 513,68
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,50	4,84 1,59	287,98 94,61
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	59,50	45,38 29,15	2 700,35 1 734,42
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	65,30	354,89 129,85	23 174,06 8 479,20
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**35 725,04** **16 426,03**
		1.11.3. Pereti existenti				
82	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie [огнестойкий, влагостойкий]	m2	47,50	382,53 120,31	18 170,04 5 714,73
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.[3mm]	m2	7,50	88,54 64,66	664,07 484,95

1	2	3	4	5	6	7
84	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-7,50	35,01 25,44	-262,61 -190,80
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,50	4,84 1,59	36,30 11,93
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	7,50	45,38 29,15	340,38 218,63
		Total Pereti existenti **Inclusiv salariu**				**18 948,19** **6 239,43**
		Total Lucrari de finisare interioara **Inclusiv salariu**				**63 892,47** **29 420,96**
		1.12. Lucrari de finisare exterioara				
87	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	125,70	127,45 90,10	16 020,97 11 325,57
88	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala - 70mm	m2	85,50	347,62 110,77	29 721,59 9 470,83
89	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	85,50	24,04 6,36	2 055,42 543,78
90	CN55A	Finisare manuala decorativa cu vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor'	m2	85,50	99,84 36,04	8 536,32 3 081,42
91	CI11A	Placaje cu piatra de cosauti aplicate la soclu fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T .	m2	40,20	717,71 360,40	28 851,94 14 488,08

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de finisare exterioara **Inclusiv salariu**				**85 186,24** **38 909,68**
		1.13. Lucrari diverse **1.13.1. Pereul**				
92	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,10	646,57 52,47	3 297,51 267,60
93	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari la inaltimi pana la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,85	1 473,44 238,50	1 252,43 202,72
94	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	35,00	135,01 31,27	4 725,24 1 094,45
		Total Pereul **Inclusiv salariu**				**9 275,18** **1 564,77**
		1.13.2. крыльцо				
95	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,04	2 337,93 360,93	93,52 14,44
96	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,35	1 473,26 238,50	515,64 83,47
97	CA03F	Beton simplu M100 turnat cu mijloace clasice, in fundatii beton marfa	m3	1,40	1 532,45 204,05	2 145,43 285,67
98	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,50	95,53 63,60	238,83 159,00
99	CA03F	Beton simplu M150 turnat cu mijloace clasice, in trepte beton marfa	m3	1,10	1 532,46 204,05	1 685,71 224,46
100	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,00	95,37 63,60	95,37 63,60
101	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	11,70	390,31 132,50	4 566,57 1 550,25

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				
102	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	12,60	24,15 1,59	304,33 20,03
		Total крыльцо **Inclusiv salariu**				**9 645,40** **2 400,92**
		1.13.3. Pandus				
103	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,04	2 337,93 360,93	93,52 14,44
104	CA03F	Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa	m3	0,80	1 532,47 204,05	1 225,98 163,24
105	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,00	95,37 63,60	95,37 63,60
106	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,32	1 473,46 238,50	471,51 76,32
107	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	6,00	24,15 1,59	144,92 9,54
108	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada.	kg	53,70	49,60 11,13	2 663,63 597,68
109	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,05	1 201,00 341,32	60,05 17,07
		Total Pandus **Inclusiv salariu**				**4 754,97** **941,88**
		1.13.4. Podium				
110	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M 200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe	m2	31,75	157,56 47,70	5 002,58 1 514,47

1	2	3	4	5	6	7
		loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp [130 mm]				
111	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa M 200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga	m2	31,75	37,11 1,59	1 178,11 50,48
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,75	85,78 37,10	2 723,51 1 177,92
113	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade	m2	-31,75	28,75 12,72	-912,91 -403,86
114	IzF04B	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	31,75	261,11 8,48	8 290,24 269,24
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin [25 mm]	m2	31,75	85,78 37,10	2 723,51 1 177,92
116	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-31,75	14,38 6,36	-456,47 -201,93
		Total Podium **Inclusiv salariu**				**18 548,58** **3 584,26**
		Total Lucrari diverse **Inclusiv salariu**				**42 224,12** **8 491,83**
		Total **Inclusiv salariu**				**699 329,79** **184 244,62**

		Total	lei	699 329,79
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	44 218,71

1	2	3	4	5	6	7
		Transport	4,00 %			19 930,91
		Regie	3,00 %			22 904,38
		Beneficiu de deviz	3,00 %			23 591,51
		Tva	20,00 %			161 995,06
		Total deviz: **Inclisiv salariu**				**971 970,36** **184 244,62**

Intocmit CONSISTCOM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria comunei Miclesti r.Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Anexa pentru bloc sanitar cu retele de canalizare la gimnaziual din s.Stetcani r.Criuleni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Anexa pentru bloc sanitar cu retele de canalizare la gimnaziual din s.Stetcani r.Criuleni

Valoarea de deviz 86 248,71 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	18,1796	53,00	963,52
2.	7129020012800	Pavator	h-om	0,8533	53,00	45,22
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,1663	53,00	114,81
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	13,8309	53,00	733,04
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,1306	53,00	112,92
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	52,9543	53,00	2 806,58
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,2481	53,00	172,15
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0386	53,00	2,05
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,5026	53,00	2 941,64
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8331	53,00	309,15
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,1835	53,00	804,73
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0184	53,00	0,98
13.	9312040019600	Sapator	h-om	2,5925	53,00	137,40
		Total manopera				**9 144,19**
		Materiale:				
1.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,5378	2 223,00	1 195,53
2.	123	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul de 1,5m КЦП1-15-2	buc	1,00	1 875,00	1 875,00
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,0853	375,00	407,02
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5331	355,00	189,22
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,4497	355,00	1 579,61
6.	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,8201	355,00	291,14
7.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,9728	301,00	292,81
8.	159	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul de 2,0m КЦ20-9	buc	1,00	2 122,00	2 122,00
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0059	5,00	0,03
10.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,464	33,00	15,31
11.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0165	4 222,00	69,66
12.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,7544	157,00	118,43

13.	21	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul de 1,5m КЦП1-15-2	buc	1,00	1 333,00	1 333,00
14.	222	Banda de avertizare	m	81,00	1,40	113,40
15.	2320166200676	White spirit	kg	0,0117	35,00	0,41
16.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	53,3052	15,00	799,58
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0769	19,00	1,46
18.	2411115904520	Acetilena	m3	0,0187	20,00	0,37
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0665	45,00	2,99
20.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,0468	61,00	2,85
21.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,0234	45,00	1,05
22.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0033	35,00	0,12
23.	25132066215001	Banda de avertizare	m	87,48	1,50	131,22
24.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01	13,00	13,13
25.	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	0,18	67,00	12,06
26.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	4,623	67,00	309,74
27.	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	41,808	133,00	5 560,46
28.	2521216701000	Teava din otel	m	0,4156	93,00	38,65
29.	25212167100011	Teava polietilena	m	81,243	33,00	2 681,02
30.	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	4,12	16,00	65,92
31.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	7,88	7,80	61,46
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	784,235	2,50	1 960,59
33.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,4672	2,50	1,17
34.	2663102100000	Beton	m3	1,5917	1 222,00	1 945,06
35.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,4181	1 111,00	464,51
36.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,816	1 222,00	997,15
37.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0048	1 010,00	4,85
38.	2664102101126	Var	kg	0,5295	6,00	3,18
39.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2406	977,00	235,07
40.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,002	977,00	1,95
41.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1172	0,00	0,00
42.	2665122701603	Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=200 mm	m	2,016	141,00	284,26
43.	2665122701658	Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=200 mm	buc	0,51	132,00	67,32
44.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1195	44,00	5,26
45.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00	17,00	68,00
46.	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	buc	1,04	575,00	598,00
47.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,3508	37,00	12,98
48.	2875274110100	Piese de legatura	buc	1,00	145,00	145,00
49.	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	1,02	923,00	941,46
50.	32	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul de 1,5m КЦП1-15-2	buc	1,00	978,00	978,00
51.	333	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul de 1,5m КЦП1-15-2	buc	1,00	1 385,00	1 385,00
52.	357	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul de 1.0-2.0m. КЦ0-1	put	1,00	1 010,00	1 010,00
53.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,7721	22,00	60,99
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4511	22,00	9,92

55.	4100116202820	Apa potabila	m3	8,10	22,00	178,20
56.	456	Capacul cu rama din fonta Л	buc	1,00	1 720,00	1 720,00
57.	5	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul de 1,5m КЦО-3	buc	1,00	1,00	1,00
58.	6	Capacul cu rama din fonta Т	buc	1,00	1 833,00	1 833,00
59.	665	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vizitare, circulare (ihelare) cu diametrul de 1.0m. КЦ0-1	put	1,00	730,00	730,00
60.	7	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vizitare, circulare (ihelare) cu diametrul de 1.0m. КЦП1-10-1	put	1,00	853,00	853,00
61.	753	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul de 2,0m КЦП1-20-1	buc	1,00	2 552,00	2 552,00
62.	8	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vizitare, circulare (ihelare) cu diametrul de 1.0m. КЦ10-9	put	1,00	811,00	811,00
63.	89	Capacul cu rama din fonta Л	buc	1,00	1 720,00	1 720,00
64.	9	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vizitare, circulare (ihelare) cu diametrul de 1.0m. КЦ0-1	put	1,00	752,00	752,00
65.	951	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul de 1.0-2.0m. КЦ0-1	buc	1,00	2 456,00	2 456,00
		Total materiale de construcţii				**45 833,39**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,026	355,00	9,23
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,162	55,00	8,91
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,618	88,00	318,38
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,008	455,00	3,64
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,47	55,00	25,85
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1065	25,00	2,66
7.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	3,24	25,00	81,00
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1135	45,00	5,11
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,845	455,00	1 749,47
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,725	455,00	1 239,88
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,064	455,00	29,12
12.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,04	55,00	2,20
13.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	3,618	42,00	151,96
14.	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	3,618	42,00	151,96
15.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,4973	25,00	12,43
16.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	3,618	25,00	90,45
17.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,918	25,00	22,95
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0426	25,00	1,06
19.	2952270004001	Malaxor	h-ut	0,603	25,00	15,07
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	22,0662	25,00	551,65
21.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5355	35,00	18,74
22.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24	88,00	21,12

23.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	3,24	255,00	826,20
24.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	8,3025	455,00	3 777,64
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,728	455,00	786,24
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4471	275,00	672,95
		Total utilaje de construcţii				**10 575,89**

Total	lei	63 790,64
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	2 194,60
Cheltuieli de transport	4,00 %	1 762,82
Cheltuieli de regie	3,00 %	2 032,44
Beneficiu de deviz	3,00 %	2 093,42
TVA	20,00 %	14 374,78

Total deviz: **86 248,71**

Intocmit CONSISTCOM SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria comunei Miclesti r.Criuleni
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Anexa pentru bloc sanitar cu retele de canalizare la gimnaziual din s.Stetcani r.Criuleni **Investitor Primaria comunei Miclesti r.Criuleni**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de consructii				
		1.1. Apeduct A1				
		1.1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			932,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	455,00	932,75
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			109,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	53,00	109,18
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка)	m3			396,20
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	53,00	32,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	355,00	363,87
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3			1 023,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	455,00	1 023,75
5	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			29,12
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640	455,00	29,12
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			202,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	53,00	19,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	375,00	1,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	455,00	182,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	53,00	16,43
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			41,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	53,00	39,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,00	2,20
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			495,95

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	455,00	495,95
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			703,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	53,00	467,46
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,75
		1.1.2. Conducte si armaturi				
11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d50mm	m			48,78
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	53,00	1,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	53,00	0,95
	25212167100011	Teava polietilena	m	1,0030	33,00	33,10
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,50	1,62
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	255,00	10,20
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
12	222	Banda de avertizare	m			1,40
	222	Banda de avertizare	m	1,0000	1,40	1,40
13	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			12,57
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	53,00	2,12
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	22,00	2,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	275,00	8,25
14	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,33
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	53,00	0,22
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	55,00	0,11
15	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Упор бетон. для труб В20	m3			1 760,93
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	53,00	452,09
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	1 222,00	1 271,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	25,00	15,00
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d50мм	buc			627,15
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	53,00	29,15
	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	buc	1,0000	575,00	598,00
17	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка под фланец d50 mm	buc			47,22
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	53,00	30,74
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0300	16,00	16,48
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, d50mm	buc			273,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	53,00	47,17
	2875274110100	Piese de legatura	buc	1,0000	145,00	145,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	13,00	13,13
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	17,00	68,00
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel cu flanse d50 mm	buc			1 018,23
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	53,00	55,65
	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	1,0000	923,00	941,46
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	88,00	21,12
20	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot d50 mm	buc			47,22
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	53,00	30,74

1	2	3	4	5	6	7
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0300	16,00	16,48
21	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm	piesa			193,31
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400	53,00	65,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,00	53,00
	2521216701000	Teava din otel	m	0,4000	93,00	38,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	19,00	1,46
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0180	20,00	0,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	45,00	2,99
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	44,00	5,26
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700	55,00	25,85
		1.1.3. Camine				
22	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 728,16
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	53,00	357,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	53,00	153,17
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 111,00	224,40
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	157,00	19,12
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	977,00	9,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	375,00	101,25
	2664102101126	Var	kg	0,1100	6,00	0,67
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	37,00	3,00
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 222,00	17,13
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	455,00	841,75
23	333	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul 1,5m КЦД-15	buc			1 385,00
	333	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul de 1,5m КЦП1-15-2	buc	1,0000	1 385,00	1 385,00
24	123	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul 1,5m КЦ-15-6	buc			1 875,00
	123	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul de 1,5m КЦП1-15-2	buc	1,0000	1 875,00	1 875,00
25	21	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul 1,5m КЦ-15-9a	buc			1 333,00
	21	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul de 1,5m КЦП1-15-2	buc	1,0000	1 333,00	1 333,00
26	32	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul 1,5m КЦП1-15-2	buc			978,00
	32	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul de 1,5m КЦП1-15-2	buc	1,0000	978,00	978,00
27	5	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul 1,5m КЦО-3	buc			1,00
	5	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul de 1,5m КЦО-3	buc	1,0000	1,00	1,00
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 083,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	53,00	339,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	61,00	475,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	45,00	175,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	21,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	66,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	5,00
29	6	Capacul cu rama din fonta T	buc			1 833,00
	6	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,0000	1 833,00	1 833,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Canalizare C1				
		1.2.1. Lucrari terasamente				
30	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			932,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	455,00	932,75
31	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			109,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	53,00	109,18
32	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка)	m3			396,20
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	53,00	32,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	355,00	363,88
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3			1 023,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	455,00	1 023,75
34	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			29,12
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640	455,00	29,12
35	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			202,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	53,00	19,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	375,00	1,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	455,00	182,00
36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	53,00	16,43
37	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			41,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	53,00	39,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,00	2,20
38	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			495,95
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	455,00	495,95
39	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			703,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	53,00	467,46
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	25,00	235,75
		1.2.2. Conducte si armaturi				
40	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d160 mm SN4	m			162,71
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	1,0400	133,00	139,01
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	67,00	7,74

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	55,00	0,06
		1.2.3. Camine				
41	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 255,19
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	53,00	514,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	53,00	220,48
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 222,00	504,60
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	157,00	20,55
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	977,00	75,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	355,00	57,17
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,50	2,01
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	455,00	859,95
42	9	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vizitare, circulare (ihelare) cu diametrul 1.0m. КЦД-10	put			752,00
	9	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vizitare, circulare (ihelare) cu diametrul de 1.0m. КЦ0-1	put	1,0000	752,00	752,00
43	8	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vizitare, circulare (ihelare) cu diametrul 1.0m. КЦ10-9	put			811,00
	8	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vizitare, circulare (ihelare) cu diametrul de 1.0m. КЦ10-9	put	1,0000	811,00	811,00
44	7	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vizitare, circulare (ihelare) cu diametrul 1.0m. КЦП1-10-1	put			853,00
	7	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vizitare, circulare (ihelare) cu diametrul de 1.0m. КЦП1-10-1	put	1,0000	853,00	853,00
45	665	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vizitare, circulare (ihelare) cu diametrul 1.0m. КЦ0-1	put			730,00
	665	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vizitare, circulare (ihelare) cu diametrul de 1.0m. КЦ0-1	put	1,0000	730,00	730,00
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 085,02
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	53,00	341,32
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	61,00	475,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	45,00	175,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,60
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	67,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,90
47	89	Capacul cu rama din fonta ЛI	buc			1 720,00
	89	Capacul cu rama din fonta ЛI	buc	1,0000	1 720,00	1 720,00
48	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Отмостка	m3			473,93
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	53,00	60,95
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	301,00	394,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,00	5,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	45,00	6,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	275,00	6,35
49	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Отмостка	m2			179,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	53,00	15,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	53,00	3,18
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	2 223,00	160,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	355,00	0,71
		1.2.4. Hanza				

1	2	3	4	5	6	7
50	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			932,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	455,00	932,75
51	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			109,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	53,00	109,18
52	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Вытесненный грунт разровнять)	100 m3			495,95
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	455,00	495,95
53	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	53,00	16,43
54	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			41,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	53,00	39,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,00	2,20
55	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3			1 761,03
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	53,00	452,09
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	1 222,00	1 271,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	25,00	15,00
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,00	21,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	3,55
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	21,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	355,00	9,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,20
57	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2			247,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,00	10,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	53,00	47,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,50	91,80
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0400	355,00	14,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	355,00	6,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	22,00	0,27
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,6000	15,00	39,78
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,1800	42,00	7,56
	2952270004001	Malaxor	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003370 9	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1800	42,00	7,56
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1800	88,00	15,84
58	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere	m3			473,83

1	2	3	4	5	6	7
		manuala cu balast Отмостка				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	53,00	60,95
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	301,00	394,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,00	5,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	45,00	6,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	275,00	6,30
59	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Отмостка	m2			179,26
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	53,00	15,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	53,00	3,18
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	2 223,00	160,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	355,00	0,70
60	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 793,48
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	53,00	237,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	53,00	48,76
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,80	3 073,20
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 010,00	242,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	22,00	9,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	455,00	182,00
61	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 820,94
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	53,00	318,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	53,00	150,52
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 222,00	350,49
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	157,00	33,30
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	977,00	84,87
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	375,00	98,10
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	37,00	3,36
	2664102101126	Var	kg	0,1470	6,00	0,89
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 222,00	17,01
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	455,00	764,40
62	951	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul 2,0m КЦД-20	buc			2 456,00
	951	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul de 1.0-2.0m. КЦ0-1	buc	1,0000	2 456,00	2 456,00
63	753	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul 2,0m КЦП1-20-1	buc			2 552,00
	753	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul de 2,0m КЦП1-20-1	buc	1,0000	2 552,00	2 552,00
64	159	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul 2,0m КЦ20-9	buc			2 122,00
	159	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul de 2,0m КЦ20-9	buc	1,0000	2 122,00	2 122,00
65	357	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul 1.0-2.0m. КЦ0-1	put			1 010,00
	357	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul de 1.0-2.0m. КЦ0-1	put	1,0000	1 010,00	1 010,00
66	456	Capacul cu rama din fonta Л	buc			1 720,00
	456	Capacul cu rama din fonta Л	buc	1,0000	1 720,00	1 720,00
67	AcA50B	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=200 mm	m			217,92
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3900	53,00	20,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0400	53,00	2,12
	2665122701603	Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=200 mm	m	1,0080	141,00	142,13
	2665122701658	Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=200 mm	buc	0,2550	132,00	33,66
	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	0,0900	67,00	6,03
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,2320	33,00	7,66

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0010	977,00	0,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0031	22,00	0,07
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0130	355,00	4,62

APROBAT:

Intocmit
CONSISTCOM SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria comunei Miclesti r.Criuleni
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Anexa pentru bloc sanitar cu retele de canalizare la gimnaziual din s.Stetcani r.Criuleni
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Anexa pentru bloc sanitar cu retele de canalizare la gimnaziual din s.Stetcani r.Criuleni

Valoarea de deviz 86 248,71 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de consructii **1.1. Apeduct A1** **1.1.1. Lucrari terasamente**				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,56	932,75 / 0,00	522,34 / 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,00	109,18 / 109,18	218,36 / 218,36
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка)	m3	3,25	396,20 / 32,33	1 287,65 / 105,07
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,12	1 023,75 / 0,00	122,85 / 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)				
5	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	20,00	29,12 0,00	582,40 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,12	202,64 19,08	24,32 2,29
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	11,00	16,43 16,43	180,73 180,73
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	11,00	41,95 39,75	461,45 437,25
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,34	495,95 0,00	168,62 0,00
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,34	703,21 467,46	239,09 158,94
		Total Lucrari terasamente **Inclusiv salariu**				**3 807,81** **1 102,64**
		1.1.2. Conducte si armaturi				
11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d50mm	m	81,00	48,78 2,86	3 951,26 231,82
12	222	Banda de avertizare	m	81,00	1,40 0,00	113,40 0,00
13	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea	m	81,00	12,57 2,12	1 018,17 171,72

1	2	3	4	5	6	7
		receptiei				
14	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	81,00	0,33 0,22	26,51 17,60
15	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Упор бетон. для труб В20	m3	1,00	1 760,93 452,09	1 760,93 452,09
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta d50мм	buc	1,00	627,15 29,15	627,15 29,15
17	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка под фланец d50 mm	buc	1,00	47,22 30,74	47,22 30,74
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, d50mm	buc	1,00	273,30 47,17	273,30 47,17
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel cu flanse d50 mm	buc	1,00	1 018,23 55,65	1 018,23 55,65
20	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot d50 mm	buc	3,00	47,22 30,74	141,66 92,22
21	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm	piesa	1,00	193,31 118,72	193,31 118,72
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				**9 171,14 1 246,88**
		1.1.3. Camine				
22	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,07	1 728,16 510,92	3 577,29 1 057,60

1	2	3	4	5	6	7
23	333	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul 1,5m КЦД-15	buc	1,00	1 385,00 0,00	1 385,00 0,00
24	123	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul 1,5m КЦ-15-6	buc	1,00	1 875,00 0,00	1 875,00 0,00
25	21	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul 1,5m КЦ-15-9a	buc	1,00	1 333,00 0,00	1 333,00 0,00
26	32	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul 1,5m КЦП1-15-2	buc	1,00	978,00 0,00	978,00 0,00
27	5	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul 1,5m КЦО-3	buc	1,00	1,00 0,00	1,00 0,00
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,001	1 083,00 339,20	1,08 0,34
29	6	Capacul cu rama din fonta T	buc	1,00	1 833,00 0,00	1 833,00 0,00
		Total Camine **Inclusiv salariu**				**10 983,37** **1 057,94**
		Total Apeduct A1 **Inclusiv salariu**				**23 962,33** **3 407,47**
		1.2. Canalizare C1 **1.2.1. Lucrari terasamente**				
30	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,87	932,75 0,00	811,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
31	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,30	109,18 109,18	32,75 32,75
32	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка)	m3	1,00	396,20 32,33	396,20 32,33
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	0,04	1 023,75 0,00	40,95 0,00
34	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	7,00	29,12 0,00	203,84 0,00
35	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,04	202,96 19,08	8,12 0,76
36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,00	16,43 16,43	49,29 49,29
37	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,00	41,95 39,75	125,85 119,25
38	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,00	495,95 0,00	991,90 0,00
39	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	2,00	703,21 467,46	1 406,42 934,92

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint coeziv				
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				**4 066,82 1 169,31**
		1.2.2. Conducte si armaturi				
40	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d160 mm SN4	m	40,00	162,71 15,90	6 508,40 636,00
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				**6 508,40 636,00**
		1.2.3. Camine				
41	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,58	2 255,19 735,11	1 308,01 426,36
42	9	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vizitare, circulare (ihelare) cu diametrul 1.0m. КЦД-10	put	1,00	752,00 0,00	752,00 0,00
43	8	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vizitare, circulare (ihelare) cu diametrul 1.0m. КЦ10-9	put	1,00	811,00 0,00	811,00 0,00
44	7	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vizitare, circulare (ihelare) cu diametrul 1.0m. КЦП1-10-1	put	1,00	853,00 0,00	853,00 0,00
45	665	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vizitare, circulare (ihelare) cu diametrul 1.0m. КЦ0-1	put	1,00	730,00 0,00	730,00 0,00
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,005	1 085,02 341,32	5,43 1,71
47	89	Capacul cu rama din fonta Л	buc	1,00	1 720,00 0,00	1 720,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
48	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Отмостка	m3	0,55	473,93 60,95	260,66 33,52
49	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Отмостка	m2	5,55	179,32 18,55	995,20 102,95
		Total Camine **Inclusiv salariu**				**7 435,30** **564,55**
		1.2.4. Hanza				
50	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,27	932,75 0,00	251,84 0,00
51	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,00	109,18 109,18	109,18 109,18
52	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Вытесненный грунт разровнять)	100 m3	0,16	495,95 0,00	79,35 0,00
53	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,00	16,43 16,43	197,16 197,16
54	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	12,00	41,95 39,75	503,40 477,00
55	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior	m3	0,53	1 761,03 452,09	933,35 239,61

1	2	3	4	5	6	7
		cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m				
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,30	57,47 24,86	304,59 131,74
57	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm	m2	20,10	247,36 58,30	4 971,95 1 171,83
58	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Отмостка	m3	0,192	473,83 60,95	90,98 11,70
59	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Отмостка	m2	1,92	179,26 18,55	344,18 35,62
60	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,02	3 793,48 286,20	75,87 5,72
61	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,01	1 820,94 468,52	3 660,09 941,73
62	951	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul 2,0m КЦД-20	buc	1,00	2 456,00 0,00	2 456,00 0,00
63	753	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul 2,0m КЦП1-20-1	buc	1,00	2 552,00 0,00	2 552,00 0,00
64	159	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane, circulare (ihelare) cu diametrul 2,0m КЦ20-9	buc	1,00	2 122,00 0,00	2 122,00 0,00
65	357	Elemente din beton armat prefabricat ale caminilor de vane,	put	1,00	1 010,00 0,00	1 010,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (ihelare) cu diametrul 1.0-2.0m. КЦ0-1				
66	456	Capacul cu rama din fonta Л	buc	1,00	1 720,00 0,00	1 720,00 0,00
67	АсА50В	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=200 mm	m	2,00	217,92 22,79	435,85 45,58
		Total Hanza **Inclusiv salariu**				**21 817,79** **3 366,87**
		Total Canalizare C1 **Inclusiv salariu**				**39 828,31** **5 736,72**
		Total Lucrari de consructii **Inclusiv salariu**				**63 790,64** **9 144,19**

		Total	lei	63 790,64
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	2 194,60
		Cheltuieli de transport	4,00 %	1 762,82
		Cheltuieli de regie	3,00 %	2 032,44
		Beneficiu de deviz	3,00 %	2 093,42
		TVA	20,00 %	14 374,78
		Total deviz: **Inclisiv salariu**		**86 248,71** **9 144,19**

Intocmit CONSISTCOM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria comunei Miclesti r.Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Anexa pentru bloc sanitar cu retele de canalizare la gimnaziual din s.Stetcani r.Criuleni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Anexa pentru bloc sanitar cu retele de canalizare la gimnaziual din s.Stetcani r.Criuleni

Valoarea de deviz 90 685,95 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,36	53,00	19,08
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,185	53,00	62,80
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	164,378	53,00	8 712,03
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,81	53,00	42,93
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	39,78	53,00	2 108,34
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,11	53,00	323,83
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,121	53,00	112,41
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,864	53,00	98,79
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,73	53,00	91,69
		Total manopera				**11 571,91**
		Materiale:				
1.	001	Golofca soidenitelinai D15 mm	buc	2,00	33,00	66,00
2.	002	Rucav rezinotkanevii D15 L=5m	buc	2,00	144,00	288,00
3.	003	Robinet pisuar	buc	3,00	255,00	765,00
4.	005	Boler electric 150L	buc	1,00	4 888,00	4 888,00
5.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	2,2256	45,00	100,15
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,206	375,00	77,25
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	355,00	0,35
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2303	355,00	81,76
9.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,612	54,00	33,05
10.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06	65,00	3,90
11.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1664	66,00	10,98
12.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,855	44,00	125,62
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0769	22,00	1,69
14.	2411115904520	Acetilena	m3	0,0187	17,00	0,32
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0665	43,00	2,86
16.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	55,00	6,60
17.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,753	55,00	41,41
18.	25132066215001	Banda de avertizare	m	15,12	1,70	25,70
19.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	10,30	27,00	278,10
20.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	18,00	27,00	486,00

21.	2521216701000	Teava din otel	m	0,4156	29,00	12,05
22.	25212167100011	Teava polietilena	m	14,064	11,00	154,70
23.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	5,15	46,00	236,90
24.	2521216717050	Teava din material plastic	m	111,18	43,00	4 780,74
25.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	33,99	33,00	1 121,67
26.	25212167201605 0	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	10,30	15,00	154,50
27.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,836	33,00	60,59
28.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	3,00	47,00	141,00
29.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	7,42	15,00	111,30
30.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	8,48	19,00	161,12
31.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	75,26	15,00	1 128,90
32.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	11,66	18,00	209,88
33.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	2,00	22,00	44,00
34.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	5,00	19,00	95,00
35.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	2,0604	654,00	1 347,50
36.	2622102438000	Lavoar	buc	10,302	553,00	5 697,01
37.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	10,403	775,00	8 062,32
38.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	3,0906	667,00	2 061,43
39.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	10,30	444,00	4 573,20
40.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	10,302	387,00	3 986,87
41.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	86,052	2,50	215,13
42.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	2,50	0,82
43.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,312	5,00	1,56
44.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 555,00	0,56
45.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,3106	0,00	0,00
46.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,002	975,00	1,95
47.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1195	44,00	5,26
48.	2874114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	44,88	44,00	1 974,72
49.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	3,06	123,00	376,38
50.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	10,20	65,00	663,00
51.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	2,08	122,00	253,76
52.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	10,20	37,00	377,40
53.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	10,30	25,00	257,50
54.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	10,30	114,00	1 174,20
55.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,16	53,00	432,48
56.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	9,00	289,00	2 601,00
57.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	22,116	55,00	1 216,38
58.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	22,116	11,00	243,28
59.	2913124204210	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate	buc	1,02	55,00	56,10
60.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	10,30	124,00	1 277,20
61.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	3,06	125,00	382,50
62.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	10,30	35,00	360,50
63.	3220137315778	Decapant	kg	0,676	45,00	30,42
64.	332051735223	Termoizolatie conducte 22	m	37,8525	7,00	264,97
65.	3320517352231	Termoizolatie conducte 28	m	33,5265	9,00	301,74
66.	3320517352233	Termoizolatie conducte 38	m	12,978	13,20	171,31
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0939	22,00	2,07
		Total materiale de construcţii				**56 228,24**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	25,00	0,38

2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,075	25,00	1,88
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,0468	44,00	134,06
4.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,12	35,00	4,20
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0054	455,00	2,46
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,12	25,00	3,00
7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0171	25,00	0,43
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	25,00	0,25
9.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,12	222,00	26,64
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,26	355,00	92,30
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,10	355,00	390,50
		Total utilaje de construcţii				**656,08**

Total	lei	66 293,62
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	2 777,26
Cheltuieli de transport	4,00 %	2 162,62
Cheltuieli de regie	3,00 %	2 137,01
Beneficiu de deviz	3,00 %	2 201,12
TVA	20,00 %	15 114,32

Total deviz: 90 685,95

Intocmit CONSISTCOM SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria comunei Miclesti r.Criuleni
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Anexa pentru bloc sanitar cu retele de canalizare la gimnaziual din s.Stetcani r.Criuleni **Investitor Primaria comunei Miclesti r.Criuleni**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de consructii				
		1.1. Vodoprovod				
1	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc			73,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	53,00	6,89
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	55,00	55,27
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	11,00	11,05
2	001	Golofca soidenitelina d.15mm	buc			33,00
	001	Golofca soidenitelinai D15 mm	buc	1,0000	33,00	33,00
3	002	Rukav rezinotkanevii D15mm L=5m	buc			144,00
	002	Rucav rezinotkanevii D15 L=5m	buc	1,0000	144,00	144,00
4	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1"	buc			75,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	55,00	55,33
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	11,00	11,07
5	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4"	buc			75,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	55,00	55,33
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	11,00	11,07
6	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc			73,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	53,00	6,89
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	55,00	55,27
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	11,00	11,05
7	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			65,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2913124204210	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate	buc	1,0000	55,00	56,10
8	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			78,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	53,00	17,49
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	43,00	43,86
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	19,00	1,52
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	15,00	10,65
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	15,00	1,05
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	18,00	1,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	44,00	0,88
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	45,00	0,27
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	44,00	0,96
9	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			79,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	53,00	18,55
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	43,00	43,86
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	19,00	1,52

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	15,00	10,65
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	15,00	1,05
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	18,00	1,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	44,00	0,88
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	45,00	0,27
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	44,00	1,03
10	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m			83,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	53,00	21,73
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	43,00	43,86
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	19,00	1,52
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	15,00	10,65
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	15,00	1,05
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	18,00	1,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	44,00	0,88
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	45,00	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	44,00	1,20
11	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	53,00	8,48
12	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D22x5mm	m			34,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	53,00	27,03
	332051735223	Termoizolatie conducte 22	m	1,0300	7,00	7,57
13	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D28x5mm	m			36,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	53,00	27,03
	3320517352231	Termoizolatie conducte 28	m	1,0300	9,00	9,73
14	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D38x5mm	m			41,31
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	53,00	27,03
	3320517352233	Termoizolatie conducte 38	m	1,0300	13,20	14,28
15	003	Robinet pisuar	buc			255,00
	003	Robinet pisuar	buc	1,0000	255,00	255,00
16	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"	buc			64,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	53,00	14,31
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	47,00	47,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	65,00	1,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	55,00	2,20
17	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 523,62
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	53,00	209,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,45
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,50	717,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	355,00	272,76
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	375,00	257,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	22,00	6,45
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,42
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	455,00	8,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
18	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25mm	m			26,01
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	53,00	1,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	53,00	0,95
	25212167100011	Teava polietilena	m	1,0030	11,00	11,03
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,70	1,84
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	222,00	8,88
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	35,00	1,40
19	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de	piesa			161,58

1	2	3	4	5	6	7
		otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400	53,00	65,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,00	53,00
	2521216701000	Teava din otel	m	0,4000	29,00	12,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	22,00	1,69
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0180	17,00	0,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	43,00	2,86
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	44,00	5,26
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700	44,00	20,68
		1.2. Apa ferbinte				
20	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			78,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	53,00	17,49
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	43,00	43,86
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	19,00	1,52
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	15,00	10,65
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	15,00	1,05
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	18,00	1,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	44,00	0,88
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	45,00	0,27
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	44,00	0,96
21	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			79,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	53,00	18,55
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	43,00	43,86
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	19,00	1,52
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	15,00	10,65
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	15,00	1,05
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	18,00	1,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	44,00	0,88
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	45,00	0,27
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	44,00	1,03
22	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	53,00	8,48
23	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D22x5mm	m			34,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	53,00	27,03
	332051735223	Termoizolatie conducte 22	m	1,0300	7,00	7,57
24	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D28x5mm	m			36,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	53,00	27,03
	3320517352231	Termoizolatie conducte 28	m	1,0300	9,00	9,73
25	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			75,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	55,00	55,33
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	11,00	11,07
26	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			73,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	53,00	6,89
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	55,00	55,27
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	11,00	11,05
27	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			430,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,00	87,45
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	289,00	289,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	27,00	54,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Canalizatia				
28	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			52,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,00	16,96
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	33,00	33,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	55,00	0,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	44,00	0,66
29	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			29,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,00	13,25
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	15,00	15,45
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	44,00	0,53
30	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			52,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,00	16,96
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	33,00	33,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	55,00	0,82
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	44,00	0,66
31	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			47,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	33,00	33,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	44,00	0,53
32	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm RIVIZIA	buc			44,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	53,00	16,96
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	22,00	22,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	55,00	3,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	44,00	1,32
33	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			36,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	53,00	14,84
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	19,00	19,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	1,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	44,00	0,66
34	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			37,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	53,00	13,25
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	22,00	22,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	55,00	1,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	44,00	1,06
35	SB24B	Sifon de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm	buc			235,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9800	53,00	51,94
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	122,00	126,88
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1,0700	45,00	50,08
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1500	5,00	0,78
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0800	66,00	5,49
36	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			31,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,00	11,66

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	19,00	19,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	44,00	0,53
37	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 523,14
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	53,00	209,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,45
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,50	717,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	355,00	272,46
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	375,00	257,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	22,00	6,44
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,43
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	455,00	8,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
38	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m			63,13
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	53,00	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	53,00	5,04
	25212167100011	Teava polietilena	m	1,0050	11,00	11,05
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,70	1,84
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	355,00	35,50
39	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			4,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	53,00	4,24
40	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	53,00	4,24
41	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			26,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	53,00	1,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	53,00	24,91
42	AcE50C	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 100 mm	piesa			2 398,82
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,8700	53,00	258,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7300	53,00	38,69
	2874114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	44,0000	44,00	1 974,72
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,6000	54,00	33,05
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0020	975,00	1,95
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2600	355,00	92,30
43	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			25,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	53,00	17,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	355,00	0,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 555,00	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.4. Utilaj santehnic				
44	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 186,29

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	53,00	100,70
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	553,00	569,70
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	37,00	37,74
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	43,00	13,16
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	387,00	398,69
45	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 844,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	53,00	222,60
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	775,00	806,23
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	444,00	457,32
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	124,00	127,72
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	35,00	36,05
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	27,00	27,81
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	114,00	117,42
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	25,00	25,75
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	46,00	23,69
46	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 095,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	53,00	135,15
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	667,00	687,14
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	125,00	127,50
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	123,00	125,46
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	33,00	20,20
47	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			929,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	53,00	39,75
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	654,00	673,75
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	53,00	216,24
		1.5. Lucrari de montare				
48	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc			169,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	53,00	169,60
		1.6. Utilaj				
49	005	Boler electric V=150L	buc			4 888,00
	005	Boler electric 150L	buc	1,0000	4 888,00	4 888,00

APROBAT:

Intocmit
CONSISTCOM SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria comunei Miclesti r.Criuleni
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Anexa pentru bloc sanitar cu retele de canalizare la gimnaziual din s.Stetcani r.Criuleni
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Anexa pentru bloc sanitar cu retele de canalizare la gimnaziual din s.Stetcani r.Criuleni

Valoarea de deviz 90 685,95 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de consructii **1.1. Vodoprovod**				
1	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	73,22 / 6,89	146,44 / 13,78
2	001	Golofca soidenitelina d.15mm	buc	2,00	33,00 / 0,00	66,00 / 0,00
3	002	Rukav rezinotkanevii D15mm L=5m	buc	2,00	144,00 / 0,00	288,00 / 0,00
4	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1"	buc	1,00	75,94 / 9,54	75,94 / 9,54
5	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4"	buc	4,00	75,94 / 9,54	303,74 / 38,16
6	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	12,00	73,22 / 6,89	878,64 / 82,68
7	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si	buc	1,00	65,64	65,64

1	2	3	4	5	6	7
		contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"			9,54	9,54
8	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	26,00	78,66 17,49	2 045,25 454,74
9	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	26,00	79,79 18,55	2 074,42 482,30
10	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	40,00	83,18 21,73	3 327,27 869,20
11	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	92,00	8,48 8,48	780,16 780,16
12	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D22x5mm	m	26,00	34,60 27,03	899,61 702,78
13	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D28x5mm	m	26,00	36,76 27,03	955,85 702,78
14	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D38x5mm	m	12,00	41,31 27,03	495,67 324,36
15	003	Robinet pisuar	buc	3,00	255,00 0,00	765,00 0,00
16	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"	buc	3,00	64,81 14,31	194,43 42,93
17	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala	m3	0,06	1 523,62 243,80	91,42 14,63

1	2	3	4	5	6	7
		de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				
18	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25mm	m	3,00	26,01 2,86	78,03 8,59
19	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm	piesa	1,00	161,58 118,72	161,58 118,72
		Total Vodoprovod **Inclusiv salariu**				**13 693,09** **4 654,88**
		1.2. Apa ferbinte				
20	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	9,00	78,66 17,49	707,97 157,41
21	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	5,00	79,79 18,55	398,93 92,75
22	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	14,00	8,48 8,48	118,72 118,72
23	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D22x5mm	m	9,00	34,60 27,03	311,40 243,27
24	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D28x5mm	m	5,00	36,76 27,03	183,82 135,15
25	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,00	75,94 9,54	75,94 9,54
26	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind	buc	2,00	73,22 6,89	146,44 13,78

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/8" - 1/2"				
27	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	9,00	430,45 87,45	3 874,05 787,05
		Total Apa ferbinte **Inclusiv salariu**				**5 817,27** **1 557,67**
		1.3. Canalizatia				
28	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	26,00	52,44 16,96	1 363,31 440,96
29	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00	29,45 13,25	294,48 132,50
30	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,00	52,44 16,96	262,18 84,80
31	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	47,99 13,25	95,98 26,50
32	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm RIVIZIA	buc	1,00	44,13 16,96	44,13 16,96
33	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	36,42 14,84	145,70 59,36
34	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	37,41 13,25	37,41 13,25

1	2	3	4	5	6	7
35	SB24B	Sifon de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	235,17 51,94	470,33 103,88
36	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	31,74 11,66	31,74 11,66
37	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,24	1 523,14 243,80	365,55 58,51
38	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	11,00	63,13 14,73	694,38 162,07
39	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	2,60	4,24 4,24	11,02 11,02
40	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,00	4,24 4,24	4,24 4,24
41	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	1,00	26,50 26,50	26,50 26,50
42	AcE50C	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 100 mm	piesa	1,00	2 398,82 296,80	2 398,82 296,80
43	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu	buc	1,00	25,28	25,28

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari			22,79	22,79
		Total Canalizatia **Inclusiv salariu**				**6 271,04** **1 471,81**
		1.4. Utilaj santehnic				
44	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	10,00	1 186,29 100,70	11 862,86 1 007,00
45	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	10,00	1 844,59 222,60	18 445,92 2 226,00
46	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	1 095,45 135,15	3 286,35 405,45
47	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	929,74 39,75	1 859,48 79,50
		Total Utilaj santehnic **Inclusiv salariu**				**35 454,61** **3 717,95**
		1.5. Lucrari de montare				
48	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,00	169,60 169,60	169,60 169,60
		Total Lucrari de montare **Inclusiv salariu**				**169,60** **169,60**
		1.6. Utilaj				
49	005	Boler electric V=150L	buc	1,00	4 888,00 0,00	4 888,00 0,00
		Total Utilaj **Inclusiv salariu**				**4 888,00**
		Total Lucrari de consructii **Inclusiv salariu**				**66 293,62** **11 571,91**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			66 293,62
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %			2 777,26
		Cheltuieli de transport	4,00 %			2 162,62
		Cheltuieli de regie	3,00 %			2 137,01
		Beneficiu de deviz	3,00 %			2 201,12
		TVA	20,00 %			15 114,32
		Total deviz: **Inclisiv salariu**				**90 685,95** **11 571,91**

Intocmit CONSISTCOM SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria comunei Miclesti r.Criuleni

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Anexa pentru bloc sanitar cu retele de canalizare la gimnaziual din s.Stetcani r.Criuleni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Anexa pentru bloc sanitar cu retele de canalizare la gimnaziual din s.Stetcani r.Criuleni

Valoarea de deviz 46 300,27 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	119,868	53,00	6 353,00
		Total manopera				**6 353,00**
		Materiale:				
1.	001	corp de eluminat led 36	buc	2,00	333,00	666,00
2.	002	corp de eluminat led 20	buc	15,00	355,00	5 325,00
3.	003	corp de eluminat perete	buc	2,00	175,00	350,00
4.	005	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	37,00	37,00
5.	006	Intrerupator cu o clapa tip deschisa	buc	9,00	41,00	369,00
6.	015	Cutie de derivatie	buc	8,00	11,00	88,00
7.	018	Cablu VVGng-LS-0.66 2x1.5 mm2	m	25,00	11,00	275,00
8.	085	Cutie de jonctiune	buc	10,00	17,00	170,00
9.	095	Cablu VVGng-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	35,00	15,00	525,00
10.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0005	45 455,00	22,73
11.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001	44 455,00	0,00
12.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0046	27 566,00	126,80
13.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0017	888,00	1,51
14.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0103	24 222,00	249,49
15.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0103	27 555,00	283,82
16.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0003	65 777,00	13,16
17.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,5155	44,00	110,68
18.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,35	53,00	18,55
19.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	29,725	55,00	1 634,88
20.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0314	60,00	61,88
21.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	29,725	44,00	1 307,90
22.	1019852	Vopsea	kg	0,03	44,00	1,32
23.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,43	75,00	32,25
24.	1645	Teava PVC diam. 25 mm	m	20,00	6,00	120,00
25.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	27 555,00	275,55

26.	3154	Intrerupator de sarcina	buc	1,00	88,00	88,00
27.	3465	Cablu VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	115,00	21,00	2 415,00
28.	5009030	Flanse	10 buc	2,15	7,00	15,05
29.	5009031	Scoabe	10 buc	14,405	7,00	100,83
30.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3468	989,00	342,99
31.	5009061	Fisa de izolatie	buc	39,72	1,50	59,58
32.	5009070	Racordari	10 buc	3,87	17,00	65,79
33.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0179	81,00	1,45
34.	5009113	Prezoane	buc	2,04	7,00	14,28
35.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0927	75,00	6,95
36.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,1938	44,00	8,53
37.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,028	55,00	1,54
38.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0088	111,00	0,98
39.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0206	33,00	0,68
40.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,075	112,00	120,40
41.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0626	95,00	5,95
42.	5555	Intrerupator automat diferential	buc	6,00	255,00	1 530,00
43.	647	Cablu VVGng-LS-0.66 4x1.5 mm2	m	20,00	23,00	460,00
44.	6666	Intrerupator automat	buc	1,00	82,00	82,00
45.	794	Cablu VVGng-LS-0.66 5x4.0 mm2	m	20,00	55,00	1 100,00
46.	9512	Teava PVC diam. 20 mm	m	195,00	4,00	780,00
47.	9755	Intrerupator automat	buc	1,00	44,00	44,00
48.	9762	Panou SRv-24z-136 UHLZ	buc	1,00	954,00	954,00
		Total materiale de construcţii				**21 074,04**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,504	355,00	533,92
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,45	44,00	283,80
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,45	44,00	283,80
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	41,178	44,00	1 811,83
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,905	88,00	695,64
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,0155	355,00	5,50
7.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,315	44,00	13,86
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,488	25,00	162,20
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	10,406	25,00	260,15
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5195	355,00	539,42
		Total utilaje de construcţii				**4 590,13**

Total	lei	31 206,63
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	1 524,72
Cheltuieli de transport	4,00 %	810,54
Cheltuieli de regie	56,00 %	3 557,68
Beneficiu de deviz	4,00 %	1 483,98
TVA	20,00 %	7 716,71

Total deviz: **46 300,27**

Intocmit CONSISTCOM SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria comunei Miclesti r.Criuleni

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Anexa pentru bloc sanitar cu retele de canalizare la gimnaziual din s.Stetcani r.Criuleni **Investitor Primaria comunei Miclesti r.Criuleni**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. SIT				
1	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			541,44
	1	Muncitor	h-om	2,3200	53,00	122,96
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	44,00	13,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	53,00	9,01
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	44,00	1,32
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	27 555,00	275,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	355,00	35,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	88,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	355,00	35,50
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			61,84
	1	Muncitor	h-om	1,1200	53,00	59,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	53,00	1,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	355,00	0,71
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	355,00	0,71
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			61,84
	1	Muncitor	h-om	1,1200	53,00	59,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	53,00	1,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	355,00	0,71
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	355,00	0,71
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			61,84
	1	Muncitor	h-om	1,1200	53,00	59,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	53,00	1,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	355,00	0,71
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	355,00	0,71
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			61,84
	1	Muncitor	h-om	1,1200	53,00	59,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	53,00	1,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	355,00	0,71
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	355,00	0,71
		1.2. Iluminarea				
6	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			10 621,48
	1	Muncitor	h-om	88,3000	53,00	4 679,90
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 455,00	133,69

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	60,00	244,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	989,00	2 017,56
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	44,00	44,88
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	95,00	29,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	355,00	482,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	44,00	1 865,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	355,00	482,80
7	001	Corp de eluminat led36	buc			333,00
	001	corp de eluminat led 36	buc	1,0000	333,00	333,00
8	002	Corp de eluminat led20	buc			355,00
	002	corp de eluminat led 20	buc	1,0000	355,00	355,00
9	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			8 822,26
	1	Muncitor	h-om	88,0000	53,00	4 664,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	44 455,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	7,00	1 428,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	44,00	89,76
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	55,00	154,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	355,00	550,25
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	44,00	1 386,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	355,00	550,25
10	003	Corp de eluminat perete 1x18	buc			175,00
	003	corp de eluminat perete	buc	1,0000	175,00	175,00
		1.3. Prize si intrerupatoare				
11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 888,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	53,00	1 706,60
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	44 455,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,50	153,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	355,00	14,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	355,00	14,20
12	005	Intrerupator cu o clapa	buc			37,00
	005	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	37,00	37,00
13	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 423,70
	1	Muncitor	h-om	39,5000	53,00	2 093,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	60,00	61,20
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	75,00	77,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	95,00	10,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	355,00	10,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	355,00	10,65
14	006	Intrerupator cu o clapa inst deschisa	buc			41,00
	006	Intrerupator cu o clapa tip deschisa	buc	1,0000	41,00	41,00
15	015	Cutie de derivatie	buc			11,00
	015	Cutie de derivatie	buc	1,0000	11,00	11,00
16	085	Cutie de jonctiune	buc			17,00
	085	Cutie de jonctiune	buc	1,0000	17,00	17,00
		1.4. Cabluri				
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 260,59
	1	Muncitor	h-om	12,4000	53,00	657,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	27 566,00	1,28
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	888,00	0,70
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	65 777,00	3,06
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	81,00	0,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	111,00	0,45
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	33,00	0,32
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	112,00	56,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	355,00	138,45
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	44,00	132,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	44,00	132,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	355,00	138,45
18	018	Cablu VVGng-LS-0.66 2x1.5 mm2	m			11,00
	018	Cablu VVGng-LS-0.66 2x1.5 mm2	m	1,0000	11,00	11,00
19	095	Cablu VVGng-LS-0.66 3x1.5 mm2	m			15,00
	095	Cablu VVGng-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	1,0000	15,00	15,00
20	647	Cablu VVGng-LS-0.66 4x1.5 mm2	m			23,00
	647	Cablu VVGng-LS-0.66 4x1.5 mm2	m	1,0000	23,00	23,00
21	3465	Cablu VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			21,00
	3465	Cablu VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	21,00	21,00
22	794	Cablu VVGng-LS-0.66 5x4.0 mm2	m			55,00
	794	Cablu VVGng-LS-0.66 5x4.0 mm2	m	1,0000	55,00	55,00
		1.5. Materiale				
23	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 946,34
	1	Muncitor	h-om	23,8000	53,00	1 261,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 566,00	57,70
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	44,00	42,24
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	55,00	737,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	44,00	589,60
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	75,00	15,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	7,00	7,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	7,00	46,90
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	17,00	30,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	355,00	39,05
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	44,00	695,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	88,00	237,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	355,00	39,05
24	1645	Teava PVC diam. 25 mm	m			6,00
	1645	Teava PVC diam. 25 mm	m	1,0000	6,00	6,00
25	9512	Teava PVC diam. 20 mm	m			4,00
	9512	Teava PVC diam. 20 mm	m	1,0000	4,00	4,00
26	08-02-406-1	Constructii metalice	t			92 689,88
	1	Muncitor	h-om	267,0000	53,00	14 151,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	24 222,00	24 948,66
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	27 555,00	28 381,65
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0134	65 777,00	657,77
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,1500	44,00	666,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91,5000	55,00	5 032,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,5000	44,00	4 026,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6700	355,00	592,85
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	88,00	13 640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6700	355,00	592,85
		1.6. Utilaj santehnic				
27	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: boiler electric 50L	buc			79,66
	1	Muncitor	h-om	1,2000	53,00	63,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0410	60,00	2,46
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	355,00	3,55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	25,00	6,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	355,00	3,55
28	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: uscator de maini	buc			79,66
	1	Muncitor	h-om	1,2000	53,00	63,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0410	60,00	2,46

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	355,00	3,55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	25,00	6,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	355,00	3,55
		1.7. Utilaj-SIT				
29	9762	Panou SRv-24z-136 UHLZ	buc			954,00
	9762	Panou SRv-24z-136 UHLZ	buc	1,0000	954,00	954,00
30	3154	Intrerupator de sarcina	buc			88,00
	3154	Intrerupator de sarcina	buc	1,0000	88,00	88,00
31	9755	Intrerupator automat	buc			44,00
	9755	Intrerupator automat	buc	1,0000	44,00	44,00
32	5555	Intrerupator automat diferential	buc			255,00
	5555	Intrerupator automat diferential	buc	1,0000	255,00	255,00
33	6666	Intrerupator automat	buc			82,00
	6666	Intrerupator automat	buc	1,0000	82,00	82,00

APROBAT:

Intocmit
CONSISTCOM SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria comunei Miclesti r.Criuleni
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Anexa pentru bloc sanitar cu retele de canalizare la gimnaziual din s.Stetcani r.Criuleni
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Anexa pentru bloc sanitar cu retele de canalizare la gimnaziual din s.Stetcani r.Criuleni

Valoarea de deviz 46 300,27 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare **1.1. SIT**				
1	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,00	541,44 / 122,96	541,44 / 122,96
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00	61,84 / 59,36	61,84 / 59,36
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00	61,84 / 59,36	61,84 / 59,36
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6,00	61,84 / 59,36	371,04 / 356,16
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00	61,84 / 59,36	61,84 / 59,36
		Total SIT **Inclusiv salariu**				**1 098,00** **657,20**
		1.2. Iluminarea				
6	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,17	10 621,48 / 4 679,90	1 805,65 / 795,58

1	2	3	4	5	6	7
7	001	Corp de eluminat led36	buc	2,00	333,00 0,00	666,00 0,00
8	002	Corp de eluminat led20	buc	15,00	355,00 0,00	5 325,00 0,00
9	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,01	8 822,26 4 664,00	88,22 46,64
10	003	Corp de eluminat perete 1x18	buc	2,00	175,00 0,00	350,00 0,00
		Total Iluminarea Inclusiv salariu				**8 234,87 842,22**
		1.3. Prize si intrerupatoare				
11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 888,00 1 706,60	18,88 17,07
12	005	Intrerupator cu o clapa	buc	1,00	37,00 0,00	37,00 0,00
13	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,09	2 423,70 2 093,50	218,13 188,41
14	006	Intrerupator cu o clapa inst deschisa	buc	9,00	41,00 0,00	369,00 0,00
15	015	Cutie de derivatie	buc	8,00	11,00 0,00	88,00 0,00
16	085	Cutie de jonctiune	buc	10,00	17,00 0,00	170,00 0,00
		Total Prize si intrerupatoare Inclusiv salariu				**901,01 205,48**
		1.4. Cabluri				
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,15	1 260,59 657,20	2 710,27 1 412,98
18	018	Cablu VVGng-LS-0.66 2x1.5 mm2	m	25,00	11,00 0,00	275,00 0,00
19	095	Cablu VVGng-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	35,00	15,00 0,00	525,00 0,00
20	647	Cablu VVGng-LS-0.66 4x1.5 mm2	m	20,00	23,00 0,00	460,00 0,00
21	3465	Cablu VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	115,00	21,00 0,00	2 415,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
22	794	Cablu VVGng-LS-0.66 5x4.0 mm2	m	20,00	55,00 0,00	1 100,00 0,00
		Total Cabluri **Inclusiv salariu**				**7 485,27** **1 412,98**
		1.5. Materiale				
23	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,15	3 946,34 1 261,40	8 484,62 2 712,01
24	1645	Teava PVC diam. 25 mm	m	20,00	6,00 0,00	120,00 0,00
25	9512	Teava PVC diam. 20 mm	m	195,00	4,00 0,00	780,00 0,00
26	08-02-406-1	Constructii metalice	t	0,01	92 689,88 14 151,00	926,90 141,51
		Total Materiale **Inclusiv salariu**				**10 311,52** **2 853,52**
		1.6. Utilaj santehnic				
27	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: boiler electric 50L	buc	1,00	79,66 63,60	79,66 63,60
28	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: uscator de maini	buc	5,00	79,66 63,60	398,30 318,00
		Total Utilaj santehnic **Inclusiv salariu**				**477,96** **381,60**
		1.7. Utilaj-SIT				
29	9762	Panou SRv-24z-136 UHLZ	buc	1,00	954,00 0,00	954,00 0,00
30	3154	Intrerupator de sarcina	buc	1,00	88,00 0,00	88,00 0,00
31	9755	Intrerupator automat	buc	1,00	44,00 0,00	44,00 0,00
32	5555	Intrerupator automat diferential	buc	6,00	255,00 0,00	1 530,00 0,00
33	6666	Intrerupator automat	buc	1,00	82,00 0,00	82,00 0,00
		Total Utilaj-SIT **Inclusiv salariu**				**2 698,00**
		Total Lucrari de montare **Inclusiv salariu**				**31 206,63** **6 353,00**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			31 206,63
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %			1 524,72
		Cheltuieli de transport	4,00 %			810,54
		Cheltuieli de regie	56,00 %			3 557,68
		Beneficiu de deviz	4,00 %			1 483,98
		TVA	20,00 %			7 716,71
		Total deviz: **Inclisiv salariu**				**46 300,27** **6 353,00**

Intocmit CONSISTCOM SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria comunei Miclesti r.Criuleni

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Anexa pentru bloc sanitar cu retele de canalizare la gimnaziual din s.Stetcani r.Criuleni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Anexa pentru bloc sanitar cu retele de canalizare la gimnaziual din s.Stetcani r.Criuleni

Valoarea de deviz 43 240,58 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,44	53,00	235,32
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	149,486	53,00	7 922,76
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,3103	53,00	1 606,45
		Total manopera				**9 764,52**
		Materiale:				
1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,0982	5,00	5,49
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,4867	55,00	136,77
3.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0044	33,00	0,15
4.	2320166200676	White spirit	kg	2,1964	45,00	98,84
5.	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,21	55,00	11,55
6.	2430116104160	Email alchidic	kg	9,8838	66,00	652,33
7.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	5,0294	67,00	336,97
8.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,2946	55,00	181,20
9.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,9225	33,00	30,44
10.	2521216701000	Teava din otel 1/2	m	12,00	27,00	324,00
11.	25212167010001	Teava din otel 1"	m	62,00	51,00	3 162,00
12.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	96,00	4,00	384,00
13.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,20	41,00	49,20
14.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	5,00	33,00	165,00
15.	2721204110000	Reductie fonta	buc	11,10	25,00	277,50
16.	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	11,10	35,00	388,50
17.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	54,76	25,00	1 369,00
18.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,222	22,00	4,88
19.	2822115700001	Radiator	m2	14,7864	579,00	8 561,33
20.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	48,00	17,00	816,00
21.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	96,00	0,70	67,20
22.	2875274205100	Robinet cu mufa RETUR	buc	12,00	111,00	1 332,00
23.	28752742051001	Robinet cu mufa RETUR	buc	12,00	123,00	1 476,00
24.	28752742051002	Robinet cu mufa 1"	buc	4,00	87,00	348,00
25.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	12,00	37,00	444,00
		Total materiale de construcţii				**21 447,24**

Utilaje de construcţii:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,96	98,00	290,08
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,80	25,00	120,00
		Total utilaje de construcţii				**410,08**

Total	lei	30 796,95
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	2 343,49
Cheltuieli de transport	4,00 %	824,89
Cheltuieli de regie	3,00 %	1 018,96
Beneficiu de deviz	3,00 %	1 049,53
TVA	20,00 %	7 206,76

Total deviz: 43 240,58

Intocmit CONSISTCOM SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria comunei Miclesti r.Criuleni
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Anexa pentru bloc sanitar cu retele de canalizare la gimnaziual din s.Stetcani r.Criuleni

Investitor Primaria comunei Miclesti r.Criuleni

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare incalzirea				
1	IC08B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"	m			123,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	53,00	66,25
	2521216701000	Teava din otel 1/2	m	1,0000	27,00	27,00
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,1500	35,00	5,25
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,7400	25,00	18,50
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,1500	25,00	3,75
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,07
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	55,00	0,82
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	67,00	2,01
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0020	55,00	0,11
2	IC08D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m			170,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	53,00	87,45
	25212167010001	Teava din otel 1"	m	1,0000	51,00	51,00
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,1500	35,00	5,25
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,7400	25,00	18,50
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,1500	25,00	3,75
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,07
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	55,00	1,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0500	67,00	3,35
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030	55,00	0,17
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1"	buc			97,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,00	7,95
	28752742051002	Robinet cu mufa 1"	buc	1,0000	87,00	87,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	55,00	0,82
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	67,00	2,14
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" TUR	buc			133,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,00	7,95
	28752742051001	Robinet cu mufa RETUR	buc	1,0000	123,00	123,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	55,00	0,82
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	67,00	2,14
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" RETUR	buc			121,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2875274205100	Robinet cu mufa RETUR	buc	1,0000	111,00	111,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	55,00	0,82
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	67,00	2,14
6	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2			610,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,00	21,20
	2822115700001	Radiator	m2	1,0100	579,00	584,79
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	33,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	55,00	1,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	67,00	3,08
7	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			46,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	53,00	5,30
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	37,00	37,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	41,00	4,10
8	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			36,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,00	7,95
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,00	17,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	4,00	8,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,70	1,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
9	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			45,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	53,00	12,19
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	33,00	33,00
10	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	53,00	4,77
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	98,00	3,92
11	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,00	4,24
12	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	53,00	3,18
13	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			117,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	53,00	73,14
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	66,00	29,70
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,25
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	33,00	1,39
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	45,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

APROBAT:

Intocmit
CONSISTCOM SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria comunei Miclesti r.Criuleni
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Anexa pentru bloc sanitar cu retele de canalizare la gimnaziual din s.Stetcani r.Criuleni
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Anexa pentru bloc sanitar cu retele de canalizare la gimnaziual din s.Stetcani r.Criuleni

Valoarea de deviz 43 240,58 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare incalzirea				
1	IC08B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"	m	12,00	123,76 / 66,25	1 485,13 / 795,00
2	IC08D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	62,00	170,91 / 87,45	10 596,17 / 5 421,90
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1"	buc	4,00	97,92 / 7,95	391,68 / 31,80
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	12,00	133,92 / 7,95	1 607,03 / 95,40

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 1/2" TUR				
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" RETUR	buc	12,00	121,92 7,95	1 463,03 95,40
6	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	14,64	610,35 21,20	8 935,48 310,37
7	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	12,00	46,40 5,30	556,80 63,60
8	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	48,00	36,85 7,95	1 768,80 381,60
9	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,00	45,19 12,19	225,95 60,95
10	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	74,00	8,69 4,77	643,06 352,98
11	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	74,00	4,24 4,24	313,76 313,76
12	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	74,00	3,18 3,18	235,32 235,32
13	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	21,964	117,23 73,14	2 574,75 1 606,45
		Total Lucrari sanitare incalzirea Inclusiv salariu				**30 796,95 9 764,52**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			30 796,95
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %			2 343,49
		Cheltuieli de transport	4,00 %			824,89
		Cheltuieli de regie	3,00 %			1 018,96
		Beneficiu de deviz	3,00 %			1 049,53
		TVA	20,00 %			7 206,76
		Total deviz: **Inclisiv salariu**				**43 240,58** **9 764,52**

Intocmit CONSISTCOM SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria comunei Miclesti r.Criuleni

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)