

1	2	3	4	5	6	7
		деформационных швов в износостойком бетоне дорог)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	36,45	10,570
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	240,00	0,840
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,14	0,806
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,700
38	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка фундамента)	100 m3			352,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	150,00	352,500
39	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	150,00	390,000
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3			220,816 32,805
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	36,45	32,805
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,014
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	20,997
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,24)	m3			163,439 36,084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,084
	141112220175202	Piatra sparta	m3	1,1500	109,00	125,341
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,014
42	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) (0,67 kg/m2)	100m2			721,823 120,285
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3000	36,45	120,285
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0670	9 200,00	601,538
43	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из кр/з асф.бет.слоя H=0.05м)	m2			130,821 5,103
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	36,45	5,103
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 045,76	123,392
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	14,00	0,224
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	150,00	2,102
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 kg/m2)	t			9 259,400 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 200,000
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	198,00	59,400
45	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из м/з плотного асф.бет.слоя H=0.04м)	m2			126,342 4,374
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	36,45	4,374
	111100010001302	Mixtura asfaltica preparata la cald mica	t	0,0940	1 277,50	120,104
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,00	0,154
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	150,00	1,710
		5. Разборка и восстановление щебеночного покрытия				
46	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0.4)	100 m3			352,454 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	150,00	352,454

1	2	3	4	5	6	7
47	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3			220,819
						32,805
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	36,45	32,805
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,014
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,25)	m3			163,450
						36,086
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,086
	141112220175202	Piatra sparta	m3	1,1500	109,00	125,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,014

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Самотечный и напорный коллектор с устройством
очистных сооружений с подключением социальных
объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4и

Наружные сети канализации (1очередь) ул.Мичурина

Valoarea de deviz 179 097,015 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы под трубопроводы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	5,260	307,500 — 0,000	1 617,450 — 0,000
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка сухого грунта вручную)	m3	16,280	117,733 — 117,733	1 916,687 — 1 916,687
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка толщиной 10 см.)	m3	39,680	82,023 — 22,235	3 254,670 — 882,272
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка с κ=1,01 уплотнение)	100 m3	3,940	132,122 — 0,000	520,560 — 0,000
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive, de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3	3,940	462,940 — 321,491	1 823,984 — 1 266,674
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	98,450	11,300 — 11,300	1 112,454 — 1 112,454
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a	m3	98,450	29,352	2 889,673

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)			27,338	2 691,395
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Излишний грунт)	100 m3	0,500	337,500 0,000	168,750 0,000
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	88,220	10,600 0,000	935,100 0,000
10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3	0,500	65,554 13,852	32,777 6,926
11	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3	0,500	21,038 0,000	10,519 0,000
		Total Земляные работы под трубопроводы Inclusiv salariu				14 282,624 7 876,408
		2. Трубопроводы и арматура (C1;C1p)				
12	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой)	m	186,000	84,716 14,216	15 757,215 2 644,083
13	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы полиэт. PE100 d=90x5,4 PN10 SDR17*)	m	310,000	61,360 6,634	19 021,692 2 056,508
14	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,tevide avind diametrul de 50- 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Колено зажимное 90 гр. SDR17 PE100 ф90)	buc	2,000	338,381 21,141	676,762 42,282
15	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Упор бетонный V=0,5m3) 2шт.	m3	1,000	1 069,623 140,333	1 069,623 140,333
		Total Трубопроводы и арматура (C1;C1p) Inclusiv salariu				36 525,292 4 883,206
		3. Канализационные колодцы				

1	2	3	4	5	6	7
		d=1metr(сухой грунт) 10 шт.				
		3.1. Lucrari de terasamente				
16	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка сухого грунта)	100 m3	0,580	558,103 — 0,000	323,700 — 0,000
17	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (доработка вручную)	m3	1,180	117,721 — 117,721	138,911 — 138,911
18	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 cm)(обратная засыпка)	100 m3	0,360	130,667 — 0,000	47,040 — 0,000
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)	100 m3	0,360	462,928 — 321,469	166,654 — 115,729
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	9,000	11,299 — 11,299	101,695 — 101,695
21	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой)	m3	9,000	29,351 — 27,337	264,163 — 246,037
22	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,140	292,500 — 0,000	40,950 — 0,000
23	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	24,500	10,600 — 0,000	259,700 — 0,000
24	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3	0,140	16,979 — 0,000	2,377 — 0,000
25	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (работа на отвале)	100 m3	0,140	50,364 — 10,936	7,051 — 1,531
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				1 352,241 603,903
		3.2. Caminelor de canalizare				
26	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	4,820	1 271,232 — 505,559	6 127,339 — 2 436,792
27	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	10,000	358,300	3 583,000

1	2	3	4	5	6	7
		(0,18 m3)			— 0,000	0,000
28	Pret	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	6,000	171,000 — 0,000	1 026,000 — 0,000
29	Pret	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	6,000	460,000 — 0,000	2 760,000 — 0,000
30	Pret	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc	9,000	350,000 — 0,000	3 150,000 — 0,000
31	Pret	Inel de reazem KЦО-1(0,02 m3)	buc	10,000	75,000 — 0,000	750,000 — 0,000
32	Pret	Capacul cu rama din fonta (Тяжелый)	buc	10,000	1 530,000 — 0,000	15 300,000 — 0,000
33	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg	97,000	14,000 — 0,000	1 358,000 — 0,000
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,100	748,940 — 234,740	74,894 — 23,474
35	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)	m3	1,560	1 757,041 — 280,665	2 740,984 — 437,837
		Total Caminelor de canalizare Inclusiv salariu				36 870,217 2 898,103
		Total Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 10 шт. Inclusiv salariu				38 222,458 3 502,006
		4. Колодец гашения напора КГН1(сухой грунт) 1 шт. 4.1. Lucrari de terasamente				
36	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка сухого грунта)	100 m3	0,090	558,333 — 0,000	50,250 — 0,000
37	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (доработка вручную)	m3	0,180	117,650 — 117,650	21,177 — 21,177
38	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 15-20 см)(обратная засыпка)	100 m3	0,060	130,000 — 0,000	7,800 — 0,000
39	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi	100 m3	0,060	462,867 —	27,772 — 19,282

1	2	3	4	5	6	7
		successive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение механ.)			321,367	
40	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	1,560	11,309 — 11,309	17,642 — 17,642
41	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение ручной трамбовкой)	m3	1,560	29,351 — 27,337	45,788 — 42,646
42	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,010	285,000 — 0,000	2,850 — 0,000
43	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	2,400	10,583 — 0,000	25,400 — 0,000
44	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог)	100 m3	0,010	12,000 — 0,000	0,120 — 0,000
45	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (работа на отвале)	100 m3	0,010	46,900 — 10,900	0,469 — 0,109
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				199,268 100,856
		4.2. Caminelor de canalizare				
46	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,930	1 271,224 — 505,557	1 182,238 — 470,168
47	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	883,300 — 0,000	883,300 — 0,000
48	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,26 m3)	buc	1,000	475,000 — 0,000	475,000 — 0,000
49	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0,27 m3)	buc	1,000	913,000 — 0,000	913,000 — 0,000
50	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	75,000 — 0,000	75,000 — 0,000
51	Pret	Capacul cu rama din fonta (Тяжелый)	buc	1,000	1 530,000 — 0,000	1 530,000 — 0,000
52	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg	9,700	14,000 — 0,000	135,800 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
53	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,010	747,800 — 233,300	7,478 — 2,333
54	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Кирпичная кладка)	m3	0,300	1 757,020 — 280,667	527,106 — 84,200
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	116,240	19,545 — 7,654	2 271,853 — 889,745
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ - 115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,120	748,983 — 234,800	89,878 — 28,176
		Total Caminelor de canalizare Inklusiv salariu				8 090,653 1 474,622
		Total Колодец гашения напора КГН1(сухой грунт) 1 шт. Inklusiv salariu				8 289,921 1 575,478
		5. Разборка и восстановление щебеночного покрытия				
57	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0.4)	100 m3	1,150	352,435 — 0,000	405,300 — 0,000
58	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3	42,960	220,819 — 32,805	9 486,374 — 1 409,303
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,25)	m3	71,600	163,449 — 36,086	11 702,984 — 2 583,722
60	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,860	5 576,686 — 180,058	15 949,322 — 514,966
61	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Разборка забора))	m	2,000	53,553 — 41,553	107,106 — 83,106
62	CO06A	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m (Восстановление забора)	m	2,000	180,302 — 27,702	360,604 — 55,404
		Total Разборка и восстановление				38 011,690

1	2	3	4	5	6	7
		щебеночного покрытия Inclusiv salariu				4 646,501


		Прямые затраты	lei	135 331,985
		Fondul social	22,50 %	5 058,810
		Transport material	2,00 %	2 040,837
		Cheltuieli depozitare	1,00 %	1 020,418
		Cheltuieli directe	100,00 +	143 452,050
		Cheltuieli de regie	2,00 %	2 869,041
		Total	100,00 +	146 321,091
		Beneficiu de deviz	2,00 %	2 926,422
		Total	100,00 +	149 247,513
		TVA	20,00 %	29 849,502
				179 097,015
		Total deviz: Inclusiv salariu		22 483,599

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-4и**Наружные сети канализации (1очередь) ул.Мичурина****Valoarea de deviz 179 097,015 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4и:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	12,090	36,45	440,681
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	36,45	125,753
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,380	36,45	86,751
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	129,532	36,45	4 721,441
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	37,510	36,45	1 367,239
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,481	36,45	53,983
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,162	36,45	42,355
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,086	36,45	805,035
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	320,766	36,45	11 691,920
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,752	36,45	756,410
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	25,060	36,45	913,437
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	16,360	36,45	596,322
13.	9312040019600	Sapator	h-om.	24,205	36,45	882,272
		Total manopera				22 483,599

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,744	35,00	61,040
2.	11202062010361	Savura	m3	2,860	25,00	71,500
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,860	217,00	620,620
4.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	54,054	217,00	11 729,718
5.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,144	217,00	31,248
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,011	217,00	2,387
7.	14111222017520 2	Piatra sparta	m3	82,340	109,00	8 975,060
8.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	4,290	217,00	930,930
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	48,183	150,00	7 227,450
10.	14211022031	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	40,672	58,33	2 372,398

		Песчаная подготовка				
11.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,502	150,00	75,300
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,225	3,00	0,675
13.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,753	80,00	60,240
14.	2320166200676	White spirit	kg	0,448	26,30	11,782
15.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,858	40,62	34,852
16.	2430116100115	Email clorcauciuc ПФ-115	kg	0,936	40,62	38,020
17.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,429	32,50	13,943
18.	2430226100814021	Grund miniu de plumb GF-021	kg	0,468	32,50	15,210
19.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,127	29,80	3,785
20.	25132066215001	Banda de avertizare	m	334,800	0,83	277,884
21.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	21,684	10,00	216,840
22.	25212167022003	Teava din PVC mufata (Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой)	m	195,342	66,00	12 892,572
23.	25212167101905	Teava polietilena (Трубы полиэт.РЕ100 d=90x5,4 PN10 SDR17*)	m	311,550	50,00	15 577,500
24.	2523156701909	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Колено зажимное 90 гр. SDR17 PE100 ф90)	buc	2,060	308,00	634,480
25.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	744,000	3,15	2 343,600
26.	26511221004022	Ciment M-400	kg	105,351	1,60	168,561
27.	2652102100737	Var hidratat	kg	15,215	3,00	45,645
28.	26611264331	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	11,000	75,00	825,000
29.	2661126433103	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	6,000	171,00	1 026,000
30.	2661126433109	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	6,000	460,00	2 760,000
31.	26611264331102	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,1 m3)	buc	9,000	350,00	3 150,000
32.	26611264331152	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0,27 m3)	buc	1,000	913,00	913,000
33.	266112643315	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38m3)	buc	1,000	883,30	883,300
34.	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	10,000	358,30	3 583,000
35.	2661126433156	Inel prefabricat pt. camine КЦ15-6 (0,26m3)	buc	1,000	475,00	475,000
36.	2663102100531	Beton M100	m3	1,040	845,00	878,800
37.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,374	950,00	2 255,300
38.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,446	696,00	310,416
39.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,493	14,00	6,902
40.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,951	65,00	126,815
41.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,162	16,00	18,592
42.	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	116,240	11,00	1 278,640
43.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	1,035	121,00	125,235
44.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	106,700	14,00	1 493,800
45.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,581	38,00	22,078
46.	2875274200012	Capacul cu rama din fonta (Тяжелый)	buc	11,220	1 500,00	16 830,000
47.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,930	1,89	1,758
48.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,481	20,14	392,347
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,557	20,14	232,757
50.	4100126202818	Apa	m3	0,986	20,14	19,858
		Total materiale de construcții				102 041,838

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,100	150,00	15,000
----	---------------	------------	------	-------	--------	--------

2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,160	150,00	24,000
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,043	50,00	902,150
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,670	150,00	100,500
5.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	12,400	17,50	217,000
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,120	150,00	18,000
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	7,751	150,00	1 162,650
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,203	150,00	480,450
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,994	150,00	449,100
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,908	150,00	1 786,200
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,493	150,00	373,950
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,738	120,00	88,560
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,457	120,00	54,840
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,338	120,00	520,560
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,353	120,00	42,360
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	18,26	10,956
17.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,372	10,00	3,720
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	41,115	15,00	616,725
19.	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,303	25,00	7,575
20.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	12,400	72,00	892,800
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	10,868	150,00	1 630,200
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	150,00	37,500
23.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	12,202	100,00	1 220,200
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,184	128,00	151,552
Total utilaje de constructii						10 806,548

Прямые затраты	lei	135 331,985
Fondul social	22,50 %	5 058,810
Transport material	2,00 %	2 040,837
Cheltuieli depozitare	1,00 %	1 020,418
Cheltuieli directe	100,00 +	143 452,050
Cheltuieli de regie	2,00 %	2 869,041
Total	100,00 +	146 321,091
Beneficiu de deviz	2,00 %	2 926,422
Total	100,00 +	149 247,513
TVA	20,00 %	29 849,502

Total deviz:

**179 097,0
15**



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat