

Inlocuirea timplariei la gradinita nr. 14 "Spicisor" din mun. Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 431 051,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inlocuirea timplariei				
		1.1. Capitolul 1. Inlocuirea timplariei				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	293,000	24,22 24,22	7 095,64 7 095,64
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	10,000	24,22 24,22	242,17 242,17
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Rame PVC din PVC nereciclat , cinci {5} camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din naterial plastic,fara punti termice. Suprafe.ele de sticla : Sticla dubla cu o distan.a minima de 16 mm (4-16-4), realizat din sticla cu acoperite de joasa emisivitate.	m2	293,000	1 015,54 42,09	297 553,75 12 332,90
4	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (pervazuri PVC de culoare alba si latimea de 450mm)	m	173,000	99,45 20,76	17 204,43 3 591,06

1	2	3	4	5	6	7
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	165,000	117,21 23,06	19 340,31 3 805,56
6	RCsJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	173,000	79,88 76,11	13 819,45 13 167,24
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,000	1 351,50 46,70	13 515,05 467,05
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi interioare(Profiluri de colt din aluminiu 25*25 mm - 718.2 ml)	m2	215,250	84,86 57,14	18 265,65 12 299,61
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	215,250	35,83 31,71	7 712,74 6 826,22
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	215,250	37,71 31,71	8 117,72 6 826,22
11	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	10,000	74,38 74,38	743,81 743,81
12	TrIIAG24 G1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1	t	10,000	34,60 34,60	345,96 345,96
13		Примечание. Возврат оконных блоков б/у парапетов б/у определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1. Inlocuirea timplariei Inclusiv salariu				403 956,69 67 743,45
		Total Inlocuirea timplariei Inclusiv salariu				403 956,69 67 743,45

		Total				403 956,69
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			15 242,28
		Transportarea materialelor	1,00 %			3 359,24
		Total	100,00 +			422 558,20
		Cheltuieli de regie	1,00 %			4 225,58
		Total	100,00 +			426 783,79
		Beneficiul	1,00 %			4 267,84
		Total	100,00 +			431 051,62
		TVA	0,00 %			0,00
		Total deviz: Inclusiv salariu				431 051,62 67 743,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)