

**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL № 3-4-1

Foisor al aliniamentului de trageri si constructii pentru suportul tintelor de trageri


Valoarea de deviz 610 480,82 lei

Intocmit in prețuri curente 11.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatia				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,500	68,615 68,615	171,538 171,538
2	CA03G	Beton armat M150 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,760	1 121,949 253,704	1 974,631 446,519
3	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	66,000	47,463 12,109	3 132,572 799,168
		Total Fundatia Inclusiv salariu				5 278,741 1 417,225
		2. Carcasa metalica				
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	6 368,050	29,219 12,109	186 070,628 77 108,198



1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton - carcasa metalica				
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv			876,007 371,332	5 580,166 2 365,386
6	CD07B	Pereti din panouri din compozite din aluminiu Etalbond prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	244,000	898,086 57,660	219 132,984 14 069,040
7	CR03A	Bnaca =0.45m , scandura 150*32mm , L=12.5m	m3	0,900	5 326,444 1 268,520	4 793,800 1 141,668
8	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,900	355,921 49,011	320,329 44,110
		Total Carcasa metalica Inclusiv salariu				415 897,907 94 728,402
		3. Acoperis				
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 32*100mm (V=0.13m3)	m2	112,500	22,754 17,009	2 559,874 1 913,562
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,650	355,702 48,966	231,206 31,828
11	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	47,800	130,071 22,487	6 217,389 1 074,898
12	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,650	84,623 14,460	55,005 9,399
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	112,500	180,652 66,309	20 323,328 7 459,763
14	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata	m2	30,000	134,614 46,128	4 088,427 1 383,840

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
		Total Acoperis Inclisiv salariu				33 425,229 11 873,290

		Total	lei	454 601,91
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	24 304,26
		Transportarea materialelor	7,00 %	24 085,35
		Cheltuieli directe	100,00 +	502 991,52
		Cheltuieli de regie	14,50 %	72 933,78
		Total	100,00 +	575 925,30
		Beneficiul de deviz	6,00 %	34 555,52
		Total deviz: Inclisiv salariu		610 480,82 108 018,93

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor



pentru
Ciocana,
rețuri uni

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatia				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,615
2	CA03G	Beton armat M150 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 121,949
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100000251	Beton M150	m3	1,0250	775,00	806,264
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	51,025
3	CLS7A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,463
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,260
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	37,50	0,757
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,879
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,50	0,155
		2. Carcasa metalica				
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - carcasa metalica	kg			29,219
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,80	16,800
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,150
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,015
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			876,007
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,332
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	37,50	292,500
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,50	146,250
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,20	13,862
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,20	49,138
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,925

1	2	3	4	5	6	7
6	CD07B	Pereti din panouri din compozite din aluminiu Etalbond prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			898,086
	7214240021810	Lacatus CM	h-om			57,660
	2811236304899-1	Panouri metalice liniare de fatada cu compozite de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatada ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) ETALBOND	m2			832,500
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,10	0,350
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,25	0,700
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	171,90	6,876
7	CR03A	Bnaca =0.45m , scandura 150*32mm , L=12.5m	m3			5 326,444
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	57,66	1 153,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	57,66	115,320
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 000,00	3 000,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 000,00	750,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	14,00	70,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	12,50	62,500
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	1,50	5,250
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,15	0,524
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,10	0,350
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	33,86	169,300
8	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			355,921
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,011
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	33,86	57,562
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	33,86	226,862
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	33,86	0,413
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,50	15,500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	204,10	1,133
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	55,00	3,300
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	175,00	2,139
		3. Acoperis				
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 32*100mm (V=0.13m3)	m2			22,754
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,973
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,036
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0012	3 000,00	3,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,00	1,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,50	0,465
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			355,702
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	48,966
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	33,86	57,562
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	33,86	226,862
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	33,86	0,417
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,50	15,500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	204,10	0,942
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	55,00	3,300
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	175,00	2,154
11	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3			130,071
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	57,66	22,487
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	35,50	106,855
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	204,10	0,205
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	175,00	0,524
12	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			84,623
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,460
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	35,50	69,580
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	204,10	0,314
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	175,00	0,269
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2			180,652

1	2	3	4	5	6	7
						66,309
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	0,1500	100,621	100,621
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	0,862	0,862
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	4,725	4,725
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	6,132	6,132
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	0,664	0,664
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,5000	0,563	0,563
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,775	0,775
14	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			134,614
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	84,499	84,499
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	0,551	0,551
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	3,281	3,281
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,155	0,155

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-4-1

Foisor al aliniamentului de trageri si constructii pentru suportul tintelor de trageri

Valoarea de deviz 610 480,82 lei

Intocmit in prețuri curente 11.10.2019


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-4-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	7,040	57,66	405,926
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	18,000	57,66	1 037,880
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	25,312	57,66	1 459,490
4.	7136080025001	Montator	h-om	13,860	57,66	799,168
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	41,023	57,66	2 365,386
6.	7212030022700	Sudor	h-om	63,681	57,66	3 671,846
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	123,750	57,66	7 135,425
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 453,929	57,66	83 833,546
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,975	57,66	171,538
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	103,685	57,66	5 978,477
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,122	57,66	1 160,235
		Total manopera				108 018,93

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	95,521	1,00	95,521
2.	1212121212121	apa	m3	0,357	0,00	0,000
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,211	3,00	18,633
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,900	3 000,00	2 700,000
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,135	3 000,00	405,000
6.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,225	3 000,00	675,000
7.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,635	33,86	89,221
8.	2320166200676	White spirit	kg	12,421	25,20	313,009
9.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,550	15,50	24,025
10.	2412126100010	Minu de plumb	kg	1,333	37,50	49,987
11.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	4,500	33,86	152,370
12.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	49,686	37,50	1 863,225
13.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,019	33,86	0,643







14.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	10,385	33,86	351,636
15.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	24,843	37,50	931,612
16.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	3,504	25,20	88,301
17.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	145,152	35,50	5 152,896
18.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	5,906	10,73	63,371
19.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	5,079	135,83	689,881
20.	2663102100000251	Beton M150	m3	1,831	775,00	1 419,025
21.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,906	16,42	96,977
22.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	174,825	14,50	2 534,962
23.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	135,844	83,33	11 319,881
24.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,614	121,67	74,705
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	63,681	14,58	928,469
26.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	6 368,050	16,80	106 983,240
27.	2811236304899-1	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) ETALBOND	m2	270,840	750,00	203 130,000
28.	2811236309900	Confectii metalice	kg	69,326	25,00	1 733,150
29.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	18,000	14,00	252,000
30.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,945	17,50	16,537
31.	2873147300863	Agrafe	kg	7,875	12,50	98,438
32.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,667	30,00	20,010
33.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	31,840	30,00	955,200
34.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,150	1,50	4,725
35.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	683,200	0,25	170,800
36.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,150	0,15	0,472
37.	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,150	0,10	0,315
38.	2874125886734	Nituri POP	buc	854,000	0,10	85,400
39.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,500	12,50	56,250
40.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 063,125	0,50	531,562
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	50,944	0,00	0,000
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,179	0,00	0,000
Total materiale de constructii						344 076,46

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,057	204,10	11,633
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,660	15,50	10,230
3.	2922140007000	Macara	h-ut	9,760	171,90	1 677,744
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,300	15,50	144,150
5.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,093	55,00	5,115
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,056	18,26	19,283
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,280	98,49	520,027
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,440	204,10	89,804
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,163	175,00	28,525
Total utilaje de constructii						2 506,52

Total	lei	5454 601,91
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	24 304,26





Transportarea materialelor	7,00 %	24 085,35
Cheltuieli directe	100,00 +	502 991,52
Cheltuieli de regie	14,50 %	72 933,78
Total	100,00 +	575 925,30
Beneficiul de deviz	6,00 %	34 555,52

Total deviz:

**610 480,8
2**

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii din or.
Chisinau, sect. Ciocana, str.
Dimo nr. 30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)




DEVIZ LOCAL № 4-1-2

Iluminat electric exterior (teritoriu)

Valoarea de deviz 445 851,38 lei

Intocmit in prețuri curente 04.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	4,60	3 625,246 382,311	16 676,130 1 758,630
2	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	4,60	1 343,390 789,942	6 179,593 3 633,733
3	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	4,60	3 130,852 375,417	14 401,917 1 726,917
4	Pretul firmei	Cablu ABB6IIIВ-4x16 mm2	m	460,00	47,920 0,000	22 043,200 0,000
5	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	1,50	1 419,268 1 055,178	2 128,902 1 582,767
6	Pretul firmei	Cablu BBГ-3x1,5 mm2	m	150,00	9,320 0,000	1 398,000 0,000
7	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, 4x16 mm2 RAYHEM	buc	30,00	183,883 175,863	5 516,504 5 275,890
		<i>Total</i>	lei			68 344,246
		<i>Asigurarea soc. si med.</i>	22,50 %			3 145,036



1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	7,00 %			1 704,877
		Total	100,00 +			73 194,159
		Cheltuieli de regie	76,00 %			10 623,232
		Total	100,00 +			83 817,391
		Beneficiu de deviz	6,00 %			5 029,044
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				88 846,435 13 977,937
		2. Lucrari de constructie				
8	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,86	383,721 0,000	330,000 0,000
9	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare	m3	38,00	128,005 128,005	4 864,198 4 864,198
10	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	96,00	10,379 10,379	996,365 996,365
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,28	421,875 0,000	118,125 0,000
12	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	47,60	22,545 0,000	1 073,125 0,000
13	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)	100 m3	0,28	86,939 22,654	24,343 6,343
14	TsC39A2	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren	buc	15,00	1 374,551 124,546	20 618,270 1 868,184

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II - III, adincime 7 m				
15	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel 7 m KO/7/2			5 829,986	117 616,797
16	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate	m3		1 639,047	12 475,318
17	404-23	Caramida	buc	3 320,00	3,650	12 118,000
18	408-93	Nisip	m3	28,00	187,500	5 250,000
19	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: FREGAT LED 110 5000K	buc	24,00	170,417	4 089,996
					132,041	3 168,994
		<i>Total</i>	lei			171 391,213
		<i>Asigurarea soc. si med.</i>	22,50 %			5 491,942
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			8 537,086
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			2 439,167
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			27 239,614
		<i>Total</i>	100,00 +			215 099,022
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			12 905,941
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				228 004,963 24 408,633
		3. Utilaj				
20	Pretul firmei	Corpuri de iluminat FREGAT LED 110 5000K	buc	24,00	5 375,000	129 000,000
					0,000	0,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				129 000,000

		Total deviz: Inclusiv salariu	445 851,38
			38 386,57

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii din or. Chisinau, sect. Ciocana,
str. Dimo nr. 30, nr. cadastral 0100313.1013

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul



Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			3 625,246
						382,311
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,311
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	437,50	2 182,745
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	212,50	1 060,190
2	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m			1 343,390
						789,942
	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,942
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,01	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,01	0,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	16 250,00	176,630
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	16 250,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,01	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	48,75	12,187
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,01	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	0,01	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,01	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	437,50	245,380
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	0,01	0,032
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	0,01	0,032
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	212,50	119,185
3	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			3 130,852
						375,417
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,417
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	437,50	1 854,620
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	212,50	900,815
4	Pretul firmei	Cablu AB56IIIb-4x16 mm2	m			47,920
						0,000
	6001	Cablu AB56IIIb-4x16 mm2	m	1,0000	47,92	47,920
5	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 419,268
						1 055,178
	1	Muncitor	h-om	18,3000	57,66	1 055,178
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,01	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,01	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,01	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,01	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,01	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,01	0,000
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	0,01	0,005



1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	437,50	245,000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	0,01	0,043
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	0,01	0,043
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	212,50	19,000
6	Pretul firmei	Cablu BBF-3x1,5 mm2	m			9,320
	6002	Cablu BBF-3x1,5 mm2	m	1,0000		0,000
7	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, 4x16 mm2 RAYHEM	buc			9,320
	1	Muncitor	h-om	3,0500		183,883
	1010069	Benzina de aviatie "B-70"	t	0,0008		175,863
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024		
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100		
		2. Lucrari de constructie				
8	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			383,721
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		0,000
9	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren tare	m3			128,005
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0200		128,005
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2000		
10	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,379
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800		10,379
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			421,875
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		0,000
12	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			22,545
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060		0,000
13	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)	100 m3			22,545
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		86,939
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050		22,654
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200		
14	TsC39A2	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru, pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 7 m	buc			1374,551
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800		124,546
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0800		
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000		
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,5700		
15	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel 7 M KO/7/2	t			4,613
						119,933
						125,000
						0,006
						15.829,986

1	2	3	4	5	6	7
						1 679,047
	1	Muncitor	h-om	29,1200	57,66	1 679,047
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,01	0,000
	110-9126	Placi metalice	buc	0,0000	0,01	0,000
	201-9024	Stilpi din otel		1,0300	10 825,800	11 145,525
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,8500	0,000	0,031
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	4,3400	437,50	1 343,119
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	187,50	813,846
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	4,3400	187,50	455,165
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	4,8500	437,50	393,254
16	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate	m3			1 430,665
						343,077
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1400	57,66	238,712
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	57,66	104,365
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	186,0000	2,32	435,835
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8600	187,50	163,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	13,34	3,646
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7800	517,50	407,100
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata electric	h-ut	0,3250	37,50	12,250
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	0,01	0,006
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	437,50	65,625
17	404-23	Caramida	buc			3,650
						0,000
	6003	Caramida	buc	1,0000	3,65	3,650
18	408-93	Nisip	m3			187,500
						0,000
	6004	Nisip	m3	1,0000	187,50	187,500
19	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: FREGAT LED 110 5000K	buc			170,417
						132,041
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,041
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	0,01	0,000
	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,0100	0,01	0,000
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,01	0,000
	201-9251	Suport	kg	0,0000	0,01	0,000
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,01	0,000
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	0,01	0,000
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi fluorescente sau cu mercur	buc	0,0000	0,00	0,000
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	18,75	15,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	212,50	23,375
		3. Utilaj				
20	Pretul firmei	Corpuri de iluminat FREGAT LED 110 5000K	buc			5 375,000
						0,000
	60041	Corpuri de iluminat FREGAT LED 110 5000K	buc	1,0000	5 375,00	5 375,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii din or.
Chisinau, sect. Ciocana, str.
Dimo nr. 30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-2
Iluminat electric exterior (teritoriu)**

Valoarea de deviz 445 851,38 lei

Intocmit in prețuri curente 04.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-2:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	513,74	57,66	29 622,249
2.	7123010010200	Betonist	h-om	12,42	57,66	716,137
3.	7137010011500	Electrician	h-om	8,80	57,66	507,408
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	125,35	57,66	7 227,682
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,43	57,66	313,094
		Total manopera				38 386,57

Materiale:

1.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,01	0,000
2.	101-1745	Benzina solvent	t	0,00	0,01	0,000
3.	1010069	Benzina de aviatie "B-70"	t	0,02	23,72	0,474
4.	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00	0,01	0,000
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	0,01	0,000
6.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00	0,01	0,000
7.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,05	16 250,00	812,500
8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00	16 250,00	0,000
9.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	0,01	0,000
10.	1019852	Vopsea	kg	1,15	48,75	56,062
11.	110-9126	Placi metalice	buc	0,00	0,01	0,000
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	517,50	0,000
13.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	2,36	517,50	1 221,300
14.	1421102200587	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,61	187,50	489,375
15.	201-9024	Stilpi din otel	t	7,65	10 825,00	82 811,250
16.	201-9251	Suporti	kg	0,00	0,01	0,000
17.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,01	0,000
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	563,58	2,32	1 307,506
19.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	6,00	3 125,00	18 750,000
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,82	13,34	10,939
21.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,11	0,01	0,001
22.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,50	0,01	0,005
23.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,12	0,01	0,001

24.	502-9075	Conductori cu izolare de cauciuc	t	0,00	0,01	0,000
25.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,00	0,00	0,000
26.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,75	0,01	0,007
27.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,2	0,01	0,002
28.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	45,50	10,03	45,135
29.	6001	Cablu ABB6IIIb-4x16 mm2	m	469,00	47,92	22 043,200
30.	6002	Cablu BBГ-3x1,5 mm2	m	150,00	8,32	1 398,000
31.	6003	Caramida	buc	26,00	3,65	12 118,000
32.	6004	Nisip	m3	28,00	187,50	5 250,000
33.	60041	Corpuri de iluminat FREGAT LED 110 5000K	buc	37,00	5 375,00	129 000,000
Total materiale de construcții						275 313,75

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	46,17	437,50	20 199,375
2.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	22,88	0,01	0,229
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	21,20	0,01	0,212
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	21,20	0,01	0,212
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	19,20	18,75	360,000
6.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	22,81	437,50	9 979,375
7.	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	32,25	187,50	6 046,875
8.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	7,73	437,50	3 381,875
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,39	187,50	448,125
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,12	150,00	18,000
11.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,98	37,50	36,750
12.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	1,80	0,01	0,018
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,45	437,50	196,875
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	5,05	212,50	1 073,125
15.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	8,55	0,01	0,086
16.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,64	212,50	561,000
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	46,17	212,50	9 811,125
18.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	13,75	212,50	2 921,875
Total utilaje de construcții						55 035,13

Total deviz:

**445 851,3
8**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii din or.
Chisinau, sect. Ciocana, str.
Dimo nr. 30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL № 4-1-3

Iluminatul electric exterior (terenurile pentru antrenament)

Valoarea de deviz 911 015,15 lei

Intocmit in prețuri curente 04.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, ИПН-12	buc	1,00	543,485 133,771	543,485 133,771
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ИПН-12)	buc	4,00	66,204 64,579	264,818 258,317
3	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	9,87	3 625,711 382,297	35 785,770 3 773,270
4	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	9,87	1 347,502 789,948	13 299,840 7 796,785
5	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,28	1 425,871 1 054,354	399,244 295,219
6	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	9,87	3 131,424 375,345	30 907,155 3 704,655
7	Pretul firmei	Cablu АББ6ИПВ-4x16 mm2	m	1 015,00	47,920 * 0,000	48 638,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
8	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	5,20	7 378,895	5 486,926
9	Pretul firmei	Cablu BBΓ-3x1,5 mm2	m	520,00	4 846,400	0,000
10	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, 4x16 mm2 RAYHEM	buc	58,00	183,888	10 665,509
					175,863	10 200,054
		<i>Total</i>	lei			152 729,916
		<i>Asigurarea soc. si med.</i>		22,50 %		7 121,024
		<i>Transportarea materialelor</i>		7,00 %		3 905,821
		<i>Total</i>		100,00 +		163 756,761
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76,00 %		24 053,238
		<i>Total</i>		100,00 +		187 809,999
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		11 268,599
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				199 078,598
		2. Lucrari de constructie				31 648,997
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,07	384,058	795,000
					0,000	0,000
12	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren tare	m3	89,00	128,005	11 392,463
					128,005	11 392,463
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	222,00	10,379	2 304,094
					10,379	2 304,094
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,74	423,142	313,125*
					0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
15	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km				2 832,625
16	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)	100 m3	0,74	84,655	62,645
17	TsC39A2	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 7 m	buc	29,00	1 374,551	39 861,987
18	34-02-003- 1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,03	57 668,767	1 730,063
19	33-01-016- 1	Montarea stilpilor din otel 7 m KO/7/2	t	14,36	15 833,264	227 365,673
20	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3	5,80	1 431,083	8 300,283
21	404-23	Caramida	buc	7 930,00	3,650	28 944,500
22	408-23	Nisip	m3	67,00	187,500	12 562,500
23	33-04-014- 2	Montarea corpurilor de iluminat: FREGAT LED 110 5000K	buc	47,00	170,417	8 009,576
		<i>Total</i>	lei			344 474,534
		<i>Asigurarea soc. si med.</i>	22,50 %			11 218,834
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			17 165,236
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			4 904,353
		<i>Total</i>	100,00 +			377 762,957
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			54 775,628
		<i>Total</i>	100,00 +			432 538,585
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			25 952,315
		Total Lucrari de constructie				458 490,900

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				49 861,486
		3. Utilaj				
24	Pretul firmei	Dulap IIP _H -12	buc		493,530	493,530
					0,000	0,000
25	Pretul firmei	Intrerupator BH32-3P-20A	buc		70,830	70,830
					0,000	0,000
26	Pretul firmei	Automat 3P BA47-29, 10A(B)	buc	3,00	85,430	256,290
					0,000	0,000
27	Pretul firmei	Corpuri de iluminat FREGAT LED 110 5000K	buc	47,00	5 375,000	252 625,000
					0,000	0,000
		Total Utilaj				
		Inclusiv salariu				253 445,650

		Total deviz:	911 015,15
		Inclusiv salariu	81 510,48

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii din or. Chisinau, sect. Ciocana,
str. Dimo nr. 30, nr. cadastral 0100313.1013

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul



№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, IIIPh-12	buc			543,485
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,771
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	12,50	1,875
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	0,01	0,002
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	48,75	1,462
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	31 250,00	312,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	437,50	43,750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	37,50	28,875
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	212,50	21,250
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в IIIPh-12)	buc			66,204
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	0,01	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	437,50	1,094
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	212,50	0,531
3	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			3 625,711
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,297
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	437,50	2 183,067
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	212,50	1 060,347
4	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m			1 347,502
	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,948
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,01	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,01	0,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	16 250,00	164,640
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3en", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	16 250,00	16,464
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,01	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	48,75	12,200
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,01	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	0,01	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,01	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	437,50	245,124
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	0,01	0,032
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	0,01	0,032
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	212,50	119,060

1	2	3	4	5	6	7
5	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 425,871
						1 054,354
	1	Muncitor	h-om	18,3000		1 054,354
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,01	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,01	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,01	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,01	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,01	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,01	0,000
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	0,01	0,004
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	437,50	250,000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	0,01	0,043
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	0,01	0,043
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	212,50	121,429
6	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			3 131,424
						375,345
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,345
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	437,50	1 855,053
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	212,50	901,026
7	Pretul firmei	Cablu AB56IIIb-4x16 mm2	m			47,920
						0,000
	6005	Cablu AB56IIIb-4x16 mm2	m	1,0000	47,92	47,920
8	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 419,018
						1 055,178
	1	Muncitor	h-om	18,3000	57,66	1 055,178
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,01	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,01	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,01	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,01	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,01	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,01	0,000
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	0,01	0,005
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	437,50	244,832
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	0,01	0,042
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	0,01	0,042
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	212,50	118,918
9	Pretul firmei	Cablu BBF-3x1,5 mm2	m			9,320
						0,000
	6006	Cablu BBF-3x1,5 mm2	m	1,0000	9,32	9,320
10	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, 4x16 mm2 RAYHEM	buc			183,888
						175,863
	1	Muncitor	h-om	3,0500	57,66	175,863
	1010069	Benzina de aviatie "B-70"	t	0,0008	23,72	0,020
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	0,01	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	0,01	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	0,01	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	0,01	0,000
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	10,03	1,504
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	437,50	4,375
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	212,50	2,125
		2. Lucrari de constructie				
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			384,058
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	187,50	384,058
12	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1,5 m, adincime < 1,5 m, teren tare	m3			128,005
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0200	57,66	116,473
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2000	57,66	11,532
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afanat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,379
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			423,142
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	187,50	423,142
15	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			22,517
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	212,50	22,517
16	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)	100 m3			84,655
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,818
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	517,50	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	150,00	62,838
17	TsC39A2	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru, pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 7 m	buc			1 374,551
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	57,66	4,613
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0800	57,66	119,933
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	3 125,00	1 250,000
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,5700	0,01	0,006
18	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			57 668,767
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,767
	101-0070	Benzina "AI-98", "AI-95" "Экстра", "AI-93"	t	0,0008	0,01	0,000
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	0,01	0,000
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	50,00	50 000,000
19	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel 7 m KO/7/2	t			15 833,264
	1	Muncitor	h-om	29,1200	57,66	1 679,046
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,01	0,000
	110-9126	Placi metalice	buc	0,0000	0,01	0,000
	201-9024	Stilpi din otel	t	1,0300	10 825,00	11 149,147
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	0,01	0,031
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,0700	437,50	1 343,271
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	187,50	813,719
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	437,50	454,866
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	212,50	393,184
20	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3			1 431,083
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1400	57,66	238,693
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	57,66	104,384
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	186,0000	2,32	435,836

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8600	187,50	162,931
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	13,34	3,634
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7800	12,50	407,754
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	37,50	12,220
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	0,00	0,006
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3500	43,75	65,625
21	404-23	Caramida	buc			3,650
	6007	Caramida	buc	1,0000	3,65	0,000
22	408-23	Nisip	m3			187,500
	6008	Nisip	m3	1,0000	187,50	0,000
23	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: FREGAT LED 110 5000K	buc			170,417
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,041
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	0,01	0,000
	542-9025	Lubrifiant "3CC"	kg	0,0100	0,01	0,000
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,01	0,000
	201-9251	Suporti	kg	0,0000	0,01	0,000
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,01	0,000
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	0,01	0,000
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,0000	0,00	0,000
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	18,75	15,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	212,50	23,375
		3. Utilaj				
24	Pretul firmei	Dulap ИПН-12	buc			493,530
	6009	Dulap ИПН-12	buc	1,0000	493,53	0,000
25	Pretul firmei	Intrerupator BH32-3P-20A	buc			70,830
	6010	Intrerupator BH32-3P-20A	buc	1,0000	70,83	0,000
26	Pretul firmei	Automat 3P BA47-29, 10A(B)	buc			85,430
	6011	Automat 3P BA47-29, 10A(B)	buc	1,0000	85,43	0,000
27	Pretul firmei	Corpuri de iluminat FREGAT LED 110 5000K	buc			5 375,000
	6012	Corpuri de iluminat FREGAT LED 110 5000K	buc	1,0000	5 375,00	0,000

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

