

**Lucrari de electricitate**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2****Valoarea de deviz 295 836,06 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                            |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Электрооборудование напряжением до 1000 в.</b>                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Монтаж</b>                                                                                                                                                         |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-03-572-4                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 380В, 10А50Гц АБР 102-10-54У3                   | buc  | 1,00                                  | 549,58<br>127,73                      | 549,58<br>127,73       |
| 2      | 08-03-572-4                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la ВР32-37, Ва88-32, 80А ( Шкаф ВZUM-TF-01-100-02) | buc  | 1,00                                  | 549,58<br>127,73                      | 549,58<br>127,73       |
| 3      | 08-03-600-2                 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии ) 380В, 80А ZMG310 CR                                                                             | buc  | 1,00                                  | 37,69<br>31,84                        | 37,69<br>31,84         |
| 4      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦПВ-36з-136УХЛЗ                                                                                                            | buc  | 1,00                                  | 454,92<br>86,74                       | 454,92<br>86,74        |
| 5      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВН32-3Р-40А                                                                                     | buc  | 1,00                                  | 143,96<br>57,10                       | 143,96<br>57,10        |
| 6      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12\2Р\16А\30МА                                                                                | buc  | 6,00                                  | 206,95<br>57,10                       | 1 241,72<br>342,58     |
| 7      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar,                                                                                                                                              | buc  | 1,00                                  | 246,96                                | 246,96                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                           | 4   | 5    | 6               | 7                |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|------------------|
|    |             | montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12\2P\20A\30mA                               |     |      | 57,10           | 57,10            |
| 8  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29\1\C16A   | buc | 2,00 | 114,95<br>57,10 | 229,90<br>114,19 |
| 9  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД14\4P\16A\30mA | buc | 1,00 | 316,96<br>57,10 | 316,96<br>57,10  |
| 10 |             | Шина N 8 клем                                                                               | buc | 1,00 | 14,00<br>0,00   | 14,00<br>0,00    |
| 11 |             | Шина PE 8 клем                                                                              | buc | 1,00 | 14,00<br>0,00   | 14,00<br>0,00    |
| 12 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦРВ-12з-136УХЛЗ                             | buc | 2,00 | 369,92<br>86,74 | 739,84<br>173,48 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29\1\C12,5  | buc | 2,00 | 114,95<br>57,10 | 229,90<br>114,19 |
| 14 |             | Шина N 8 клем                                                                               | buc | 1,00 | 14,00<br>0,00   | 14,00<br>0,00    |
| 15 |             | Шина PE 8 клем                                                                              | buc | 1,00 | 14,00<br>0,00   | 14,00<br>0,00    |
| 16 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦРВ-36з-136УХЛЗ                             | buc | 1,00 | 454,92<br>86,74 | 454,92<br>86,74  |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BH32\3P\40A      | buc | 1,00 | 143,96<br>57,10 | 143,96<br>57,10  |
| 18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД14\4P\16A\30mA | buc | 2,00 | 316,95<br>57,10 | 633,90<br>114,19 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29\1\C16    | buc | 2,00 | 114,95<br>57,10 | 229,90<br>114,19 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12\2P\C16\30mA | buc | 4,00 | 206,95<br>57,10 | 827,81<br>228,38 |
| 21 |             | Шина N 8 клем                                                                               | buc | 1,00 | 14,00<br>0,00   | 14,00<br>0,00    |
| 22 |             | Шина PE 8 клем                                                                              | buc | 1,00 | 14,00<br>0,00   | 14,00<br>0,00    |

| 1  | 2           | 3                                                                                           | 4   | 5    | 6                 | 7                 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|-------------------|
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРВ-24з-136УХЛЗ                             | buc | 1,00 | 414,92<br>86,74   | 414,92<br>86,74   |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВН32\3Р\40А      | buc | 1,00 | 143,96<br>57,10   | 143,96<br>57,10   |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/В6,0   | buc | 5,00 | 151,70<br>57,10   | 758,52<br>285,48  |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/В16    | buc | 1,00 | 139,96<br>57,10   | 139,96<br>57,10   |
| 27 |             | Шина N 8 клем                                                                               | buc | 1,00 | 14,00<br>0,00     | 14,00<br>0,00     |
| 28 |             | Шина РЕ 8 клем                                                                              | buc | 1,00 | 14,00<br>0,00     | 14,00<br>0,00     |
| 29 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРВ-24з-136УХЛЗ                             | buc | 1,00 | 414,92<br>86,74   | 414,92<br>86,74   |
| 30 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВН32\3Р\40А      | buc | 1,00 | 143,96<br>57,10   | 143,96<br>57,10   |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/В6,0   | buc | 5,00 | 151,70<br>57,10   | 758,52<br>285,48  |
| 32 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/В6А    | buc | 1,00 | 151,71<br>57,10   | 151,71<br>57,10   |
| 33 |             | Шина N 8 клем                                                                               | buc | 1,00 | 14,00<br>0,00     | 14,00<br>0,00     |
| 34 |             | Шина РЕ 8 клем                                                                              | buc | 1,00 | 14,00<br>0,00     | 14,00<br>0,00     |
| 35 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 | buc | 1,00 | 1 029,92<br>86,74 | 1 029,92<br>86,74 |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВН32\3Р\40А      | buc | 1,00 | 143,96<br>57,10   | 143,96<br>57,10   |
| 37 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete                               | buc | 5,00 | 151,70<br>57,10   | 758,52<br>285,48  |

| 1  | 2             | 3                                                                            | 4      | 5        | 6                | 7                             |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|-------------------------------|
|    |               | sau coloana, BA47-29/3/B6,0                                                  |        |          |                  |                               |
| 38 |               | Шина N 8 клем                                                                | buc    | 1,00     | 14,00<br>0,00    | 14,00<br>0,00                 |
| 39 |               | Шина PE 8 клем                                                               | buc    | 1,00     | 14,00<br>0,00    | 14,00<br>0,00                 |
| 40 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩМП123                       | buc    | 5,00     | 559,92<br>86,74  | 2 799,61<br>433,71            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                 | lei    |          |                  | 14 857,98                     |
|    |               | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                        | 22,5 % |          |                  | 838,41                        |
|    |               | <i>Cheltuieli de transport</i>                                               | 4 %    |          |                  | 382,59                        |
|    |               | <i>Total</i>                                                                 |        |          |                  | 16 078,98                     |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                   | 76 %   |          |                  | 2 831,95                      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                 |        |          |                  | 18 910,93                     |
|    |               | <i>Beneficiu</i>                                                             | 2 %    |          |                  | 378,22                        |
|    |               | <b>Total Монтаж<br/>Inclusiv salariu</b>                                     |        |          |                  | <b>19 289,15<br/>3 726,25</b> |
|    |               | <b>1.2. Утилаж</b>                                                           |        |          |                  |                               |
| 41 | Pret de piata | Bloc de comanda BZUM-TF-01-100-02                                            | buc    | 1,00     | 2 941,00<br>0,00 | 2 941,00<br>0,00              |
| 42 | Pret de piata | Contor 380B.80A ZMG310 CR                                                    | buc    | 1,00     | 2 100,00<br>0,00 | 2 100,00<br>0,00              |
| 43 | Pret de piata | Bloc de comanda ABP 102-10-54Y3 380B,10A 50Гц                                | buc    | 1,00     | 850,00<br>0,00   | 850,00<br>0,00                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                 | lei    |          |                  | 5 891,00                      |
|    |               | <i>Cheltuieli de manipulare depozitare</i>                                   | 1,2 %  |          |                  | 70,69                         |
|    |               | <b>Total Утилаж<br/>Inclusiv salariu</b>                                     |        |          |                  | <b>5 961,69</b>               |
|    |               | <b>1.3. Кабельные изделия</b>                                                |        |          |                  |                               |
| 44 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m  | 21,05    | 759,70<br>453,84 | 15 991,59<br>9 553,33         |
| 45 | 590-4000      | Cablu N2XH-2*1,5                                                             | m      | 145,00   | 4,80<br>0,00     | 696,00<br>0,00                |
| 46 | 590-4002      | Cablu N2XH-3*1,5                                                             | m      | 1 050,00 | 6,50<br>0,00     | 6 825,00<br>0,00              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                     | 4       | 5      | 6                    | 7                               |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|---------------------------------|
| 47 | 590-4003    | Cablu N2XH-4*1,5                                                                                                      | m       | 70,00  | 8,50<br>0,00         | 595,00<br>0,00                  |
| 48 | 590-4004    | Cablu N2XH-5*1,5                                                                                                      | m       | 15,00  | 14,00<br>0,00        | 210,00<br>0,00                  |
| 49 | 590-4005    | Cablu N2XH-3*2,5                                                                                                      | m       | 550,00 | 10,20<br>0,00        | 5 610,00<br>0,00                |
| 50 | 590-4006    | Cablu N2XH-5*2,5                                                                                                      | m       | 85,00  | 17,00<br>0,00        | 1 445,00<br>0,00                |
| 51 | 590-4007    | Cablu N2XH-5*4.0                                                                                                      | m       | 95,00  | 27,50<br>0,00        | 2 612,50<br>0,00                |
| 52 | 590-4008    | Cablu N2XH-5*6,0                                                                                                      | m       | 90,00  | 40,00<br>0,00        | 3 600,00<br>0,00                |
| 53 | 590-4009    | Cablu N2XH-5*16                                                                                                       | m       | 5,00   | 110,00<br>0,00       | 550,00<br>0,00                  |
| 54 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast gofrata pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m   | 20,10  | 1 936,83<br>871,08   | 38 930,37<br>17 508,71          |
| 55 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast gofrata pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m   | 0,95   | 2 041,84<br>871,08   | 1 939,75<br>827,53              |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                          | lei     |        |                      | 79 005,21                       |
|    |             | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                 | 22,5 %  |        |                      | 6 275,15                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                        | 4 %     |        |                      | 1 275,37                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                          |         |        |                      | 86 555,73                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                            | 76 %    |        |                      | 21 196,07                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                          |         |        |                      | 107 751,80                      |
|    |             | <i>Beneficiu</i>                                                                                                      | 2 %     |        |                      | 2 155,03                        |
|    |             | <b>Total Кабельные изделия<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                   |         |        |                      | <b>109 906,83<br/>27 889,57</b> |
|    |             | <b>1.4. Электроосветительное<br/>оборудование.</b>                                                                    |         |        |                      |                                 |
| 56 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, LED 40Bt (IP20) SLIM CLEAN Led      | 100 buc | 0,90   | 6 707,70<br>4 245,60 | 6 036,93<br>3 821,04            |
| 57 | 55-200      | Corp de iluminat LED 40W                                                                                              | buc     | 90,00  | 200,00               | 18 000,00                       |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                   | 4       | 5     | 6                    | 7                |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------|------------------|
|    |             |                                                                                                                     |         |       | 0,00                 | 0,00             |
| 58 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, LED 32Bt (OP20) RKL LED 32        | 100 buc | 0,14  | 6 707,71<br>4 245,57 | 939,08<br>594,38 |
| 59 | 55-201      | Corp de iluminat 32W                                                                                                | buc     | 14,00 | 125,00<br>0,00       | 1 750,00<br>0,00 |
| 60 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, 2x9 Bt (K200/209)                 | 100 buc | 0,10  | 4 900,70<br>3 220,80 | 490,07<br>322,08 |
| 61 | 55-202      | Corp de iluminat 2x9 W                                                                                              | buc     | 10,00 | 85,00<br>0,00        | 850,00<br>0,00   |
| 62 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, 60Bt (IP20)                       | 100 buc | 0,12  | 4 900,75<br>3 220,83 | 588,09<br>386,50 |
| 63 | 55-203      | Corp de iluminat 60W (nu intrati)                                                                                   | buc     | 12,00 | 115,00<br>0,00       | 1 380,00<br>0,00 |
| 64 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 36Bt BH236 | 100 buc | 0,01  | 6 708,00<br>4 246,00 | 67,08<br>42,46   |
| 65 | 55-204      | Corp de iluminat cu 2 lampi 36W                                                                                     | buc     | 1,00  | 120,00<br>0,00       | 120,00<br>0,00   |
| 66 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, (EXIT)IP65 EFS 190                | 100 buc | 0,08  | 6 707,75<br>4 245,62 | 536,62<br>339,65 |
| 67 | 55-205      | Corp de iluminat (EXIT) IP65                                                                                        | buc     | 8,00  | 105,00<br>0,00       | 840,00<br>0,00   |
| 68 | 507-0111    | Lampa 60                                                                                                            | buc     | 12,00 | 35,00<br>0,00        | 420,00<br>0,00   |
| 69 | 507-0110    | Lampa 36                                                                                                            | buc     | 2,00  | 25,00<br>0,00        | 50,00<br>0,00    |
| 70 | 507-0103    | Lampa 15                                                                                                            | buc     | 20,00 | 21,00<br>0,00        | 420,00<br>0,00   |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                        | lei     |       |                      | 32 487,87        |
|    |             | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                               | 22,5 %  |       |                      | 1 238,87         |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                      | 4 %     |       |                      | 966,32           |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                        |         |       |                      | 34 693,06        |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                     | 4       | 5     | 6                    | 7                             |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------|-------------------------------|
|    |              |                                                                                                                       |         |       |                      |                               |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                            | 76 %    |       |                      | 4 184,64                      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                          |         |       |                      | 38 877,70                     |
|    |              | <i>Beneficiu</i>                                                                                                      | 2 %     |       |                      | 777,56                        |
|    |              | <b>Total Электроосветительное оборудование.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                  |         |       |                      | <b>39 655,26<br/>5 506,11</b> |
|    |              | <b>1.5. Электроустановочные изделия</b>                                                                               |         |       |                      |                               |
| 71 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 16 A (IP20)                                                       | 100 buc | 0,35  | 1 520,83<br>1 394,46 | 532,29<br>488,06              |
| 72 |              | Priza 16A (IP 20)                                                                                                     | buc     | 35,00 | 31,30<br>0,00        | 1 095,50<br>0,00              |
| 73 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara                                                                                               | 100 buc | 0,05  | 3 022,40<br>2 686,40 | 151,12<br>134,32              |
| 74 |              | Priza tripolara 380B, 32 A                                                                                            | buc     | 5,00  | 55,00<br>0,00        | 275,00<br>0,00                |
| 75 | 08-03-591-5  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                      | 100 buc | 0,05  | 1 259,60<br>1 200,40 | 62,98<br>60,02                |
| 76 |              | Intrerupator cu 2 clape 250B, 6A                                                                                      | buc     | 5,00  | 23,00<br>0,00        | 115,00<br>0,00                |
| 77 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                           | 100 buc | 0,42  | 1 237,67<br>1 178,52 | 519,82<br>494,98              |
| 78 |              | Intrerupator cu o clapa 250B, 6A                                                                                      | buc     | 42,00 | 22,00<br>0,00        | 924,00<br>0,00                |
| 79 | 44-205       | Cutie pentru Priza si intrerupator Y-197                                                                              | buc     | 80,00 | 1,43<br>0,00         | 114,40<br>0,00                |
| 80 | 44-206       | Cutie Y-196                                                                                                           | buc     | 0,00  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                  |
| 81 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast Gofrata pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m   | 12,80 | 1 916,83<br>871,08   | 24 535,47<br>11 149,82        |
| 82 | 08-02-409-1  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm         | 100 m   | 7,30  | 2 041,83<br>871,08   | 14 905,38<br>6 358,88         |
| 83 | 08-02-409-2  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm         | 100 m   | 0,95  | 3 050,80<br>1 259,04 | 2 898,26<br>1 196,09          |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4      | 5      | 6                    | 7                               |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------------|
| 84 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m  | 0,10   | 3 908,80<br>1 259,00 | 390,88<br>125,90                |
| 85 |             | Сталь полосовая 40x4мм                                                                                        | m      | 115,00 | 17,60<br>0,00        | 2 024,00<br>0,00                |
| 86 |             | Металлоизделия                                                                                                | kg     | 100,00 | 14,00<br>0,00        | 1 400,00<br>0,00                |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |        |                      | 49 944,10                       |
|    |             | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                         | 22,5 % |        |                      | 4 501,82                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                | 4 %    |        |                      | 658,86                          |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                  |        |        |                      | 55 104,78                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                    | 76 %   |        |                      | 15 206,13                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                  |        |        |                      | 70 310,91                       |
|    |             | <i>Beneficiu</i>                                                                                              | 2 %    |        |                      | 1 406,22                        |
|    |             | <b>Total Электроустановочные изделия<br/>Inclusiv salariu</b>                                                 |        |        |                      | <b>71 717,13<br/>20 008,07</b>  |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |        |                      | 246 530,05                      |
|    |             | <b>Total Электрооборудование напряжением до 1000 в.<br/>Inclusiv salariu</b>                                  |        |        |                      | <b>246 530,05<br/>57 130,00</b> |

|  |  |                                          |      |                                 |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 246 530,05                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 49 306,01                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>295 836,06<br/>57 130,00</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)