Reparatia drumului str. Independentei, s.Zgurita. Primaria s.Zgurita

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local

Valoarea de deviz 313 276.00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 0:				
		Manopera:				
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	169.23	57.66	9 757.80
		Total manopera				**9 757.80**
		Materiale:				
1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	174.84	1 200.00	209 808.00
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	5.58	80.00	446.40
3.	14221022055070	Beton asfaltic	t	11.38	1 200.00	13 656.00
4.	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1.35	7 320.00	9 882.00
5.	23203226001101	Emulsie bituminoasa	t	0.06	7 320.00	439.20
6.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	20.46	20.00	409.20
		Total materiale de construcții				**234 640.80**
		Utilaje de construcții:				
1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	12.38	15.25	188.80
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.39	296.01	115.44
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9.86	250.56	2 470.52
4.	29522400040040	Compactor	h-ut	1.39	150.15	208.71
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9.86	205.68	2 028.00
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9.86	635.57	6 266.72
7.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0.79	15.23	12.03
8.	29525000050040	Tractor	h-ut	0.79	207.79	164.15
		Total utilaje de construcții				**11 454.37**

Total		Lei	255 852.97
Asigurai sociale		22.5 %	2 195.51
Total:	Digitally signed by Trestian Valerii Date: 2020.05.25 09:44:06 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova		258 048.48

Cheltuieli de regie	1 %	2 580.48
Total		260 628.96
Beneficiu	1 %	2 606.29
Total:		263 235.25
TVA	20 %	52 647.05
Total deviz:		**313 276.00**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect: Reparatia drumului str. Independentei, s.Zgurita. Primaria s.Zgurita

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drum. L=310m; l=6.0 m; H=4 cm				
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			192.57 44.40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.77	57.66	44.40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0.115	1 200.00	137.94
	23203226001101	Emulsie bituminoasa	t	0.0006	7 320.00	4.44
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0.125	15.25	1.91
	29522400040040	Compactor	h-ut	0.014	150.15	2.11
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0.008	15.23	0.12
	29525000050040	Tractor	h-ut	0.008	207.79	1.66
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 631.63 0.00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1.03	7 320.00	7 543.51
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.30	296.01	88.12
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			121.93 2.88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.05	57.66	2.88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.094	1 200.00	112.80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.003	80.00	0.24
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.011	20.00	0.22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053	205.68	1.09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053	250.56	1.33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053	635.57	3.37

Intocmit: **Verificat:**

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Reparatia drumului str. Independentei, s.Zgurita. Primaria s.Zgurita

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 313 276.00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drum. L=310m; l=6.0 m; H=4 cm				
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	99.00	192.57 44.40	19 064.31 4 395.42
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1.31	7 631.63 0.00	9 997.44 0.00
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 860.00	121.93 2.88	226 791.22 5 362.38
		Total Reparatia drum. L=310m; l=6.0 m; H=4 cm **Inclusiv salariu**				**255 852.97** **9 757.80**

		Total	Lei	255 852.97
		Asigurai sociale	22.5 %	2 195.51
		Total:		258 048.48
		Cheltuieli de regie	1 %	2 580.48
		Total		260 628.96
		Beneficiu	1 %	2 606.29
		Total:		263 235.25
		TVA	20 %	52 647.05
		Total deviz: **Inclisiv salariu**		**313 276.00** **9 757.80**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)