

**Ремонт участка дороги
L631 R37 и подъезд к
с.Казаклия**

Formular Nr.3

(наименование стройки)

WinCmeta

**Локальная ресурсная смета № 01
Ремонт дороги**

Сметная стоимость 4 739 122,39 lei

составлена в текущих

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Всего ресурсов № 01-01-2018:				

Затраты труда:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	116,4000	84,97	9 890,51
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	660,0000	84,97	56 080,20
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0390	84,97	3,31
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	338,3660	84,97	28 750,96
		Итого по затратам труда				94 724,98

Материальные ресурсы:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	846,0000	1 587,78	1 343 261,88
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	564,0000	2 027,59	1 143 560,76
3.	11202062010361	Savura	m3	60,0000	374,17	22 450,20
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	60,0000	425,00	25 500,00
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	39,3820	400,83	15 785,49
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	126,0000	400,83	50 504,58
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	453,6000	400,83	181 816,49
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	236,4860	400,83	94 790,68
9.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	90,0000	400,83	36 074,70
10.	23203226000401	Bitum	t	5,5620	13 426,49	74 678,13
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	324,9800	15,00	4 874,70
		Итого по строительным материалам				2 993 297,61

Строительные машины:

1.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	5,3690	1 000,00	5 369,00
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,6200	475,72	770,67
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	1,1600	404,10	468,76
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,4970	404,10	7 878,74
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	79,6500	320,80	25 551,72

		10,1-16 tf				
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	284,0520	320,80	91 123,88
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	162,6000	353,10	57 414,06
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	78,2000	271,28	21 214,10
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	79,2000	511,96	40 547,23
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	15,4800	484,62	7 501,92
11.	29522700076111	Distribuitoer de criblura	h-ut	6,3600	404,00	2 569,44
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	43,0890	368,00	15 856,75
		Итого по строительным машинам				276 266,27

Total	lei	3 364 288,86
Sigurarea medicala si sociala	24 %	22 734,00
Cheltuieli directe		3 387 022,86
Cheltuieli de regie	10 %	338 702,29
Total		3 725 725,15
Beneficiu de deviz	6 %	223 543,51
Total fara TVA		3 949 268,66
TVA	20 %	789 853,73

Всего: **4 739 122,39**

Составил

_____ (должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

_____ (должность, подпись, инициалы, фамилия)