

Amenajarea interioara a imobilului din strada Alexei Mateevici

77

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ №
Lucrari de reparatie****Valoarea de deviz**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Demolari						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	15,42		
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2	15,96		
3	RpCO56A	Demontari: vitralii din constructii usoare	m2	6,67		
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	77,01		
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	58,70		
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	14,35		
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,69		
8	CK50A k=0.6 aplic	Demontare tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	70,81		
9	RpCH32B	Desfacerea planseelor si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente	m2	3,52		
10	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	39,00		
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	39,00		
12	TsI50B5	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	39,00		
Total Demolari						
Inclusiv salariu						
2. Lucrari de constructii						
2.1. Podele						
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	58,70		
14	CG01A1 k=13	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	58,70		
15	CG46A	Sistem de incalzire cu cabluri "pardoseala calda" pe suport existent (sapa)	m2	58,70		
16	CG53A	Pardoseli epoxidice turnate. grosimea stratului de 5 mm pe suport existent	m2	58,70		
17	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 600 x 1200 mm (portelanata Geotech grey 600x600mm)	m2	17,49		
Total Podele						
Inclusiv salariu						
2.2. Finisari tavane						
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,41		
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	17,41		

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
20	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	17,41		
21	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	56,67		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	74,08		
23	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	74,08		
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "finis" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	74,08		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	74,08		
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,08		

Total Finisari tavane

Inclusiv salariu

2.3. Finisari pereti

27	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	52,90		
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,21		
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	111,21		
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	111,21		
31	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	111,21		
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	111,21		
33	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "finis" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	111,21		
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,21		
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (RAL 9010)	m2	111,21		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,40		
37	CI07A	Placarea peretilor cu placi din teracota: Gresie portelanata Geotech grey 600x600mm	m2	31,40		

Total Finisari pereti

Inclusiv salariu

2.4. Tamplarii

38	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, tip MIRROR SILVER	m2	3,40		
39	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,33		
40	CK33C	Broasca la usa	buc	2,00		
41	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	20,78		

Total Tamplarii

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						
Total Lucrari de constructii						
Inclusiv salariu						
3. Instalatii electrice						
42	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 (ЩПН-48 IP31)	buc	1,00		
43	pret	Dulap ЩПВ-24 IP31	buc	1,00		
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	12,00		
45		Intrerupator de sarcina ВН-63 3P 63A	buc	1,00		
46		Intrerupator automat ВА47-63/1P/B -10A	buc	2,00		
47		Intrerupator automat ВА47-63/3P/C -16A	buc	3,00		
48		Intrerupator automat diferential AVDT-63 2P tip AC 16A ,B,230V, In=30mA	buc	3,00		
49		Нулевая защитная шина N на 8 клем 8/2	buc	1,00		
50		Рабочая защитная шина PE на 8 клем 8/2	buc	1,00		
51	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,18		
52		Ceiling Panel Surface Mounted Round 14W,4000K, LM - CL01, IP 54 SKD	buc	5,00		
53		Corp de Iluminat LED Liniar 6565 negru 40W/1200mm (4000K)	buc	1,00		
54		Track light LM-KT-007 B-B 20W, 4000K	buc	10,00		
55	pret de piata	Montare Track Line Black 2m + Track line conector 90° + White Suspention wire White	m	8,00		
56	pret de piata	Montare Track Line Black 3m + Track line conector 90° + White Suspention wire White	m	12,00		
57	RpEQ06A	Montarea cutii	buc	16,00		
58		Cutii pentru prize si intrerupator	buc	16,00		
59	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03		
60		Intreruptor cu o clapa	buc	3,00		
61	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clapе, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01		
62		Intreruptor cu 2 clapе	buc	1,00		
63	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,12		
64		Priza, 16A	buc	12,00		
65		rama pentru un post	buc	27,00		
66		rama pentru 2 posturi	buc	1,00		
67		rama pentru 3 posturi	buc	5,00		
68	08-02-409-1 ksal=0.5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,00		
69		Tevi din viniplast d20mm	m	300,00		
70	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,50		
71		Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	150,00		
72		Cablu ВВГнг-LS-4*1.5	m	50,00		
73		Cablu ВВГнг-LS-3*2.5	m	150,00		
Total Instalatii electrice						
Inclusiv salariu						
4. Instalatii sanitare						
74	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR cu fibra PN25	m	15,00		
75	SB09A	Cot cu fixaj PPR 20x1/2	buc	5,00		
76	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet diametru 15mm sub lavuar	buc	5,00		
77	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" , Robinet cu bila dn 20mm F/F	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
78	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Racord olandez PPR dn 20x1/2 M	buc	4,00		
79	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 25mm	buc	12,00		
80	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	15,00		
81	SC07A	VAS WC SUSPENDAT LUCCO BELLO RIMLESS CU CAPAC SLIM SOFT CLOSE, EASYRELEASE DRP	buc	1,00		
82	RpSB15A	Montarea Furtunului F/F gofrat p/u WC	buc	1,00		
83	SC04C	Lavoar din portelan sanitar etc.in complet cu sifon inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal din semiportelan, Lavoar ROCA Ona compact 500Ч360 A32768E000	buc	1,00		
84	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" p/u bucatarie. BATERIE LAVOAR ARMATURA NEDA, CROM	buc	1,00		
85	IB07A	Radiator Terma ROLO HANGER, 1800x260mm, crom	buc	2,00		
86	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,00		
87	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	1,00		
88	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Cap termostatic)	buc	1,00		
89	SB08C	Teava din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00		
90	SB09E	Piesa de legatura din material plasticPP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Teu, avind diametrul de 110 x 50x110mm	buc	1,00		
91	SB09C	Piesa de legatura din material plastic PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot, avind diametrul de 50x90gr.	buc	5,00		
92	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Teu, avind diametrul de 50x90gr.	buc	1,00		
93	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" d=50	buc	4,00		
94	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,60		

Total Instalatii sanitare

Inclusiv salariu

Прямые затраты	Lei
Asigurari sociale	24,00 %
Transportarea materialelor	7,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz: