

S.Cobilea, r-ul Soldanesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia drumurilor locale in s.Cobilea, r-ul Soldanesti

Valoarea de deviz 430 088,56 lei

Intocmit in prețuri curente 2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strat de fundatie				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	57,69	52,83 0,00	3 048,00 0,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	57,69	75,58 0,00	4 360,00 0,00
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=12cm)	m3	692,28	450,66 29,16	311 982,44 20 186,74
		Total Strat de fundatie Inclusiv salariu				319 390,44 20 186,74

		Total	lei	319 390,44
		Fond social si asigurari medicale	24,00 %	4 844,82
		Transportarea materialelor	5,00 %	10 349,44
		Cheltuieli directe	100,00 +	334 584,70
		Cheltuieli d regie	4,00 %	13 383,39
		Total:	100,00 +	347 968,09
		Beneficiu de deviz	3,00 %	10 439,04
		Total;	100,00 +	358 407,13
		TVA	20,00 %	71 681,43
		Total deviz: Inclusiv salariu		430 088,56 20 186,74

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)