

**Reabilitarea si extinderea
sistemului de canalizare in
orasul Donduseni,raionul
Donduseni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2
Conectari la reseaua exterioara de canalizare**

Valoarea de deviz 598 498,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,46	1 025,00 0,00	3 546,50 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	22,60	80,44 80,44	1 818,01 1 818,01
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	97,13	12,11 12,11	1 175,81 1 175,81

1	2	3	4	5	6	7
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	97,13	32,29 29,29	3 136,08 2 844,69
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,67	490,50 0,00	1 309,63 0,00
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,67	863,92 344,42	2 306,67 919,60
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,33	12,11 12,11	52,42 52,42
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasament Inclusiv salariu				13 345,12 6 810,53
		2. Capitolul 2. Conducte				
8	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm { Conducta din PP, SN41, D-110mm }	m	456,00	88,37 25,49	40 296,06 11 623,90
9	Pret de piata	Banda de semnaliare	m	456,00	1,70 0,00	775,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2. Conducte Inclusiv salariu				41 071,26 11 623,90
		3. Capitolul 3. Camine de vizare Capitolul 3.1. Lucrari de terasamente la camine				
10	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,01	1 025,00 0,00	1 035,25 0,00
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,05	80,44 80,44	406,24 406,24
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II { Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor }	100 m3	0,45	1 125,00 0,00	506,25 0,00
13	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	72,00	34,88 0,00	2 511,36 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,30	191,18 14,06	57,35 4,22
15	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,61	378,00 0,00	230,58 0,00
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	0,61	863,92 344,42	526,99 210,10

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
		Total Capitolul 3.Camine de vizare Capitolul3.1.Lucrari de terasamente la camine Inclusiv salariu				5 274,02 620,55
		4. Capito;ul 3.2 Excutarea caminelor				
17	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana { Beton de ciment clasa B15/M200-9,65m3}	m3	20,52	2 308,87 1 178,53	47 378,05 24 183,52
18	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare.Placi prefabricate pt.camine KИИ -10 {0,16 m3}	buc	38,00	315,00 0,00	11 970,00 0,00
19	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare.Placi prefabricate pt.camine KИ -10-9 {0,28 m3}	buc	38,00	415,00 0,00	15 770,00 0,00
20	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare.Placi prefabricate pt.camine KИИ -1-10-1 {0,10 m3}	buc	38,00	430,00 0,00	16 340,00 0,00
21	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta.Categoria C-250-25 tone/osie {250 KN}	buc	38,00	1 275,00 0,00	48 450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris {Pereu} {Exclus compresor mobil}	m3	7,22	356,46 38,66	2 573,64 279,12
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... {Pereu}	m3	7,22	1 717,28 308,77	12 398,75 2 229,29
		Total Capito;ul 3.2 Executarea caminelor Inclusiv salariu				154 880,44 26 691,93
		5. Capitolul 4.Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt				
24	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	912,00	37,82 24,64	34 488,47 22 472,87
25	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	25,90	123,03 62,48	3 186,56 1 618,23
26	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,81	1 175,00 0,00	951,75 0,00
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip { Exclus compresor mobil }	m3	48,56	378,94 35,15	18 401,57 1 706,64
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta { Exclus compresor mobil }	m3	40,47	390,96 38,66	15 822,13 1 564,55
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta { 50% de utulizat din desfaceri } { Exclus compresor mobil }	m3	40,47	195,48 19,33	7 911,05 782,28
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,20	12 096,00 0,00	2 419,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
31	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	323,76	184,06 10,20	59 590,52 3 301,19
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic { 0,31/m.p/}	t	0,10	12 096,00 0,00	1 209,60 0,00
33	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	323,76	184,06 10,20	59 592,30 3 301,19
		Total Capitolul 4.Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt Inclusiv salariu				203 573,15 34 746,94
		6. Capitolul 5.Transportarea gunoiului				
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II { Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat }	100 m3	0,66	1 125,00 0,00	742,50 0,00
35	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	125,40	41,42 0,00	5 194,07 0,00
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,66	191,16 14,06	126,17 9,28
		Total Capitolul 5.Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				6 062,73 9,28
		Total		lei		424 206,73
		CAS		24,00 %		19 320,75


1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL	100,00 +			443 527,48
		Cheltuieli de transport	3,00 %			9 016,38
		TOTAL	100,00 +			452 543,86
		Cheltuieli de regie	7,00 %			31 678,07
		TOTAL	100,00 +			484 221,93
		Beneficiu de deviz	3,00 %			14 526,66
		TOTAL	100,00 +			498 748,58
		TVA	20,00 %			99 749,72
		TOTAL	100,00 +			598 498,30
		Total deviz:				598 498,30
		Inclisiv salariu				80 503,13

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reabilitarea si extinderea sistemului de
canalizare in orasul Donduseni,raionul
Donduseni

Investitor Primaria or.Donduseni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			80,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	39,05	80,44
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	39,05	12,11
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			32,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	39,05	29,29
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	30,00	3,00
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			863,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	39,05	344,42
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,50
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	39,05	12,11
		2. Capitolul 2. Conducte				
8	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-	m			88,37
						25,49

1	2	3	4	5	6	7
		160 mm { Conducta din PP,SN41,D-110mm}				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	84,97	25,49
	25212167005001	Teava din PVC mufata ,PP,SN 4,SDR41,D-110mm}	m	1,0400	59,00	61,67
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	10,00	1,16
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	55,00	0,06
9	Pret de piata	Banda de semnaliare	m			1,70
						0,00
	pret de piata	Banda de semnalizare	m	1,0000	1,70	1,70
		3. Capitolul 3.Camine de vizare				
		Capitolul3.1.Lucrari de terasamente la camine				
10	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			80,44
						80,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	39,05	80,44
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II { Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor }	100 m3			1 125,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
13	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			34,88
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	545,00	34,88
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			191,18
						14,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	39,05	14,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	440,00	176,00
15	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			378,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	450,00	378,00
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			863,92
						344,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	39,05	344,42
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,50
		4. Capito;ul 3.2 Excutarea caminelor				
17	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana { Beton de ciment clasa B15/M200-9,65m3}	m3			2 308,87
						1 178,53
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	84,97	825,06

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	84,97	353,48
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 250,00	516,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	325,00	614,25
18	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare.Placi prefabricate pt.camine KLIИ-10 {0,16 m3}	buc			315,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KLIИ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	315,00	315,00
19	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare.Placi prefabricate pt.camine KLIИ-10-9 {0,28 m3}	buc			415,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KLIИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	415,00	415,00
20	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare.Placi prefabricate pt.camine KLIИ-1-10-1 {0,10 m3}	buc			430,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KLIИ-1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	430,00	430,00
21	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta.Categoria C-250-25 tone/osie {250 KN}	buc			1 275,00
	pret de piata	Capac cu rama din fonta	buc	1,0000	1 275,00	1 275,00
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris {Pereu} {Exclus compresor mobil}	m3			356,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	39,05	38,66
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....{Pereu}	m3			1 717,28
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	39,05	15,62
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 300,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		5. Capitolul 4.Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt				
24	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			37,82
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 550,00	5,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,00	7,35
25	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			123,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	39,05	62,48
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	25,00	19,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	330,00	6,30
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	45,00	34,88
26	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			1 175,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. III				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	500,00	1 175,00
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip { Exclus compresor mobil }	m3			378,94
						35,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	39,05	35,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	285,00	313,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta { Exclus compresor mobil }	m3			390,96
						38,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	39,05	38,66
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta { 50% de utulizat din desfaceri } { Exclus compresor mobil }	m3			195,48
						19,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	39,05	19,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	161,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	13,65
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 096,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 700,00	12 051,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
31	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			184,06
						10,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	10,20
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 835,00	172,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	55,00	0,62
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic { 0,31/m.p/ }	t			12 096,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 700,00	12 051,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
33	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			184,06
						10,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	10,20
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 835,00	172,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	55,00	0,63
		6. Capitolul 5. Transportarea gunoiului				
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II { Ingradirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat }	100 m3			1 125,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
35	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			41,42
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	545,00	41,42
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			191,16
						14,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	39,05	14,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	440,00	176,00

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reabilitarea si extinderea
sistemului de canalizare in
orasul Donduseni,raionul
Donduseni**

Formular Nr

(denumirea obiectivului)

WinCm

**Deviz local de resurse №2-2
Conectari la retea exteriora de canalizare**

Valoarea de deviz 598 498,30 l

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	289,389	84,97	24 589,38
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	77,7024	84,97	6 602,37
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	336,0492	84,97	28 554,10
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	301,484	39,05	11 772,95
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,888	39,05	112,78
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	85,3632	84,97	7 253,31
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	41,44	39,05	1 618,23
		Total manopera				80 503,13

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	30,4334	1 835,00	55 845,29
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	30,4334	1 835,00	55 845,29
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	69,8146	280,00	19 548,06
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,9426	250,00	485,65
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,303	250,00	2 075,75
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	53,416	285,00	15 223,56
7.	23203226000401	Bitum	t	0,309	11 700,00	3 615,30
8.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	52,7022	10,00	527,02
9.	25212167005001	Teava din PVC mufata ,PP,SN 4,SDR41,D-110mm}	m	476,6112	59,00	28 120,06
10.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	38,00	315,00	11 970,00
11.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	38,00	415,00	15 770,00
12.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	38,00	430,00	16 340,00
13.	2663102100000	Beton	m3	7,5115	1 250,00	9 389,38
14.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	8,4721	1 250,00	10 590,13
15.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400	buc	3,192	1 550,00	4 947,60

		mm				
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,48 9,713	10,00 30,00	364,80 291,39
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7328	30,00	21,98
18.	4100126202818	Apa	m3	11,6485	30,00	349,45
19.	pret de piata	Capac cu rama din fonta	buc	38,00	1 275,00	48 450,00
20.	pret de piata	Banda de semnalizare	m	456,00	1,70	775,20
		Total materiale de constructii				309 562,2!

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	48,9237	65,00	3 180,04
2.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	20,0725	25,00	501,81
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	28,7112	0,00	0,00
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,09	150,00	13,50
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4947	330,00	163,25
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,3494	55,00	404,22
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	13,5645	500,00	6 782,25
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,4227	450,00	1 540,21
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,384	440,00	168,96
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,332	50,00	216,60
11.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,456	55,00	25,08
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	20,0725	45,00	903,26
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	34,0792	50,00	1 703,96
14.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	268,128	25,00	6 703,20
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	38,7828	325,00	12 604,41
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,805	300,00	541,50
17.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	14,1384	545,00	7 705,43
		Total utilaje de constructii				43 157,69

Total	lei	424 206,73
CAS	24,00 %	19 320,75
TOTAL	100,00 +	443 527,48
Cheltuieli de transport	3,00 %	9 016,38
TOTAL	100,00 +	452 543,86
Cheltuieli de regie	7,00 %	31 678,07
TOTAL	100,00 +	484 221,93
Beneficiu de deviz	3,00 %	14 526,66
TOTAL	100,00 +	498 748,58
TVA	20,00 %	99 749,72
TOTAL	100,00 +	598 498,30

Total deviz:

598 498,30
0

