

Nr.inve.a.orig.

Data si semnatura

Nr.inve.schim.

| Specificatia lucrarilor de demontare, demolare la coridor, cabinet educatie fixica, tambur | | | |
|--|--|-------------------|--------------|
| Nr. | DENUMIREA | UNITATE DE MASURA | CANTITATEA |
| 1 | Curatarea tavanului de var | m² | 65,8 |
| 2 | Curatarea peretilor de tencuiala | m² | 217,4 |
| 3 | Spargerea golului in perete portant Ø=500mm | m² | 3,4 |
| 4 | Demontarea blocurilor de usa din lemn | | |
| | 1,3x2,0 (S=2,6m²) | buc. | 1 (S=2,6m²) |
| | 0,6x2,1 (S=1,26m²) | buc. | 1 (S=1,26m²) |
| | 1,6x2,6 (S=4,16m²) | buc. | 1 (S=4,16m²) |
| | 0,7x1,7 (S=1,19m²) | buc. | 1 (S=1,19m²) |
| 5 | Demontarea blocului de fereastră din PVC 2,0x1,6 (S=3,2m²) | buc. | 1 (S=3,2m²) |
| 6 | Demontarea podelelor din lemn h=150mm | m² | 22,5 |
| 7 | Demontarea plintelor din beton | m | 38,4 |
| 8 | Demontarea minii curente din metal-lemn | m | 2,0 |
| 9 | Demontarea balustradei din metal-lemn h=0,9m | m | 11,0 |
| 10 | Demontarea balustradei din metal h=0,9m | m | 9,2 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------|------------|-------|---------|-------|--|----------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | OBIECTIV NR. - 14.05-D/19-SAC | | | |
| | | | | | | Reparatia capitala a unor incaperi in Liceul Teoretiv "Mihai Eminescu" din str. Stefan cel Mare si Sfint nr.81, mun. Balti | | | |
| Mod. | Can. | Foaia | Nr.d. | Semnat. | Data | | | | |
| ASP | | Postolachi | | | 06.19 | Reparatie capitala | faza | plansa | planse |
| ISP | | Hihlat E. | | | 06.19 | | PE | 9 | |
| Elaborat | | Ciobanu V. | | | 06.19 | Specificatia lucrarilor de demontare, demolare la sala de sport, cabinet educatie fizica, coridor. | SRL "GEO-CAD-PROIECT" mun. Balti | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Specificatia lucrarilor de demontare, demolare la sala de sport | | | |
|---|---|-------------------|-------------|
| Nr. | DENUMIREA | UNITATE DE MASURA | CANTITATEA |
| 1 | Curatarea tavanului de var | m² | 1164,8 |
| 2 | Curatarea peretilor de tencuiala existenta | m² | 599,5 |
| 3 | Demontarea temporara a inventarului sportiv | | |
| | - spalier gimnastica | buc. | 16 (35,0m²) |
| | - cosuri de baschet | buc. | 11 |
| 4 | Demontarea temporara a plaselor de protectie a ferestrelor 5,3mx5,45m plasa de tip EURO | buc. | 9 |
| 5* | Demontarea temporara a captuselei caloriferelor din lemn 4,8mx1,0m | buc. | 10 |
| 6* | Demontarea temporara a captuselei caloriferelor din lemn 3,3mx1,0m | buc. | 2 |
| 7 | Demontarea captuselei coloanelor din pal | m² | 26,0 |
| 8 | Curatarea podelelor din lemn de vopsea uleioasa prin slefuire | m² | 658,2 |
| 9 | Demontarea grilajelor de ventilare 400x400 | buc. | 3 |
| 10 | Demontarea plintei din lemn | m | 117,4 |

*- Captuseala caloriferelor dupa demontare va fi vopsita si montata la loc dupa finisarea peretilor. Toate elementele demontate temporar dupa finisarile interioare vor fi montate la loc.