

## Cladirea Liceului Teoretic s. Tomai

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL Reconstructia acoperisului

Valoarea de deviz 2 199 769,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Галерея "2"</b>				
		<b>1.1. Демонтажные работы</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента - 480шт)	m2	792,0000	36,30 36,00	28 749,60 28 512,00
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов) - балки - 7,8 м3	m2	792,0000	20,55 19,50	16 275,60 15 444,00
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования	m2	792,0000	9,45 9,00	7 484,40 7 128,00

1	2	3	4	5	6	7
		материалов) - 5,8 м3				
4	RpIzC45D	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : invelitori din tabla pentru protectia izolatiilor - 62m3 (Разборка изоляционных и защитных материалов: кровли для защиты изоляции - глина перемешанная с соломой 62 м3)	m2	544,2000	34,01 32,50	18 508,37 17 686,50
5	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - старый пиломатериал, глина с соломой и шифер)	t	145,6000	22,50 22,50	3 276,00 3 276,00
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывоз строительных отходов (пиломатериал, глина с оломой и шифер) автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	145,6000	19,01 0,00	2 767,50 0,00
		<b>Total Демонтажные работы Inclusiv salariu</b>				<b>77 061,47 72 046,50</b>
		<b>1.2. Кровля</b>				
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием - стойки 0,9м3 + балки - 7,8м3, раскосы, затяжки - 0,99м3)	m3	9,6900	4 996,19 1 124,97	48 413,12 10 901,00
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил сечением 180*60 мм с антисептированием)	m3	3,1500	5 636,54 1 204,44	17 755,11 3 794,00
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой - гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или	m2	985,0000	22,05 12,50	21 717,50 12 312,50

1	2	3	4	5	6	7
		прессованных плит)				
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnației; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoaroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	m3	9,6900	229,79 42,52	2 226,71 412,00
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), для обычных сооружений - сечение 120*30 мм = 10,15м3 = 2820 м.п.)	m2	985,0000	50,00 14,75	49 250,75 14 528,50
12	CN50C	Tratament ignifug al lemnației, gratare din sipci pentru acoperiri și astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий обрешетки 120*30мм= 2820 м.п. площадь обрешетки)	100 m2	8,4600	807,04 157,98	6 827,60 1 336,50
13	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnației, pe suprafețe aparente cu soluție de apă: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)	100 m2	8,4600	406,68 219,50	3 440,55 1 857,00
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lider)RAL 3009 - согласно проекта цвет согласовать)	m2	985,0000	200,14 57,50	197 133,82 56 637,50
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" Ф125мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009)	m	100,0000	191,33 15,00	19 132,70 1 500,00

1	2	3	4	5	6	7
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" Ф120мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009 в комплекте с воронками)	m	50,0000	230,75 17,50	11 537,60 875,00
17	СК26Вמוד	Opritori de zapada (Снегодержатели 20 шт длиной 2м/шт)	m	40,0000	89,21 20,00	3 568,40 800,00
18	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc	4,0000	1 604,03 330,12	6 416,13 1 320,50
		<b>Total Кровля Inclusiv salariu</b>				<b>387 419,99 106 274,50</b>
		<b>1.3. Утепление перекрытия</b>				
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой - гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный для защиты минваты)	m2	544,2000	22,05 12,50	11 998,58 6 802,50
20	IzF14D	Strat izolant cu placi din vata minerala bazalt 150mm pentru izolatii generale, simplu asezate (Утепление перекрытия, выполненная из минераловатных базальтовых плит, просто закрепленных по внешней поверхности) Минвата базальтовая OBIO LS 100x60x15 см Плотность материала: 25кг/м3	m2	544,2000	77,41 7,00	42 126,67 3 809,50
21	CR09Апри М	Podea peste grinzi in podul magaziiilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase (Настил по балкам чердаков из хвойных досок толщиной 30мм) снять 15% от общего объема (544,2м2 - 15%)	m2	462,5700	85,97 12,50	39 766,00 5 782,00
		<b>Total Утепление перекрытия Inclusiv salariu</b>				<b>93 891,25 16 394,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Галерея "2"</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>558 372,71</b> <b>194 715,00</b>
		<b>2. Блок "В"</b>				
		<b>2.1. Демонтажные работы</b>				
22	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента - 560шт)	m2	924,0000	36,30 36,00	33 541,20 33 264,00
23	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов) - балки - 6,9 м3	m2	924,0000	20,55 19,50	18 988,20 18 018,00
24	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов) - 4,6 м3	m2	924,0000	9,45 9,00	8 731,80 8 316,00
25	RpIzC45D	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : invelitori din tabla pentru protectia izolatiilor - 62m3(Разборка изоляционных и защитных материалов: кровли для защиты изоляции - глина перемешанная с соломой 62 м3)	m2	541,1000	34,01 32,50	18 403,34 17 586,00
26	Tr11AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - старый пиломатериал, глина с соломой и шифер)	t	146,1000	22,50 22,50	3 287,50 3 287,50

1	2	3	4	5	6	7
27	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывоз строительных отходов (пиломатериал, глина с оломой и шифер) автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	146,1000	18,99 0,00	2 775,00 0,00
		<b>Total Демонтажные работы Inclusiv salariu</b>				<b>85 727,04 80 471,50</b>
		<b>2.2. Кровля</b>				
28	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием - стойки 0,9м3 + раскосы, затяжки - 0,85м3 + балки 11,1м3)	m3	12,8500	4 996,61 1 124,98	64 206,47 14 456,00
29	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил сечением 180*60 мм с антисептированием)	m3	3,5000	5 640,47 1 204,57	19 741,65 4 216,00
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой - гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	830,0000	22,05 12,50	18 300,00 10 375,00
31	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	m3	16,3500	229,68 42,51	3 755,32 695,00
32	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), для обычных сооружений -	m2	830,0000	52,11 14,75	43 251,91 12 242,50

1	2	3	4	5	6	7
		сечение 120*30 мм = 9,1м3 = 2520 м.п.)				
33	CN50C	Tratament ignifug al lemnației, gratare din sipci pentru acoperiri și astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий обрешетки 120*30мм= 2520 м.п. площадь обрешетки)	100 m2	7,5600	807,10 158,00	6 101,69 1 194,50
34	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnației, pe suprafețe aparente cu soluție de apă: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)	100 m2	7,5600	406,48 219,51	3 072,96 1 659,50
35	CE07A	Invelitori din plăci din tablă amprentată (tip țiglă) pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lider)RAL 3009 - согласно проекта цвет согласовать)	m2	830,0000	200,13 57,50	166 112,04 47 725,00
36	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv (Система желобов типа "brass" Ф125мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009)	m	140,0000	191,33 15,00	26 785,78 2 100,00
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" Ф120мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009 в комплекте с воронками)	m	65,0000	230,75 17,50	14 998,47 1 137,50
38	СК26Вמוד	Opritori de zapada (Снегодержатели 48 шт длиной 2м/шт)	m	96,0000	89,21 20,00	8 564,16 1 920,00
39	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc	4,0000	1 604,03 330,12	6 416,13 1 320,50
		<b>Total Кровля</b>				<b>381 306,58</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>99 041,50</b>
		<b>2.3. Утепление перекрытия</b>				
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой - гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный для защиты минваты)	m2	541,1000	22,05 12,50	11 930,51 6 764,00
41	IzF14D	Strat izolant cu placi din vata minerala bazalt 150mm pentru izolatii generale, simplu asezate (Утепление перекрытия, выполненная из минераловатных базальтовых плит, просто закрепленных по внешней поверхности) Минвата базальтовая ОБИО LS 100x60x15 см Плотность материала: 25кг/м3	m2	541,1000	77,41 7,00	41 886,54 3 787,50
42	CR09Апри М	Podea peste grinzi in podul magaziiilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de gasinoase (Настил по балкам чердаков из хвойных досок толщиной 30мм) снять 15% от общего объема (541,1м2 - 15%)	m2	460,0000	85,94 12,50	39 534,24 5 750,00
		<b>Total Утепление перекрытия Inclusiv salariu</b>				<b>93 351,29 16 301,50</b>
		<b>Total Блок "В" Inclusiv salariu</b>				<b>560 384,91 195 814,50</b>
		<b>3. Блок "С"</b>				
		<b>3.1. Демонтажные работы</b>				
43	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента - 520шт)	m2	858,0000	36,30 36,00	31 145,40 30 888,00
44	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor	m2	858,0000	20,55 19,50	17 631,90 16 731,00

1	2	3	4	5	6	7
		componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов) - балки - 5,4 м3				
45	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов) - 4,1 м3	m2	858,0000	9,45 9,00	8 108,10 7 722,00
46	RpIzC45D	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : invelitori din tabla pentru protectia izolatiilor - 52m3(Разборка изоляционных и защитных материалов: кровли для защиты изоляции - глина перемешанная с соломой 52 м3)	m2	460,1300	34,01 32,50	15 648,99 14 954,00
47	Tr11AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - старый пиломатериал, глина с соломой и шифер)	t	123,7000	22,50 22,50	2 783,00 2 783,00
48	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывоз строительных отходов (пиломатериал, глина с оломой и шифер) автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	123,7000	19,00 0,00	2 350,00 0,00
		<b>Total Демонтажные работы Inclusiv salariu</b>				<b>77 667,39 73 078,00</b>
		<b>3.2. Кровля</b>				
49	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием -	m3	11,2000	4 996,24 1 125,00	55 957,93 12 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		стойки 0,9м3 + раскосы, затяжки - 0,7м3 + балки 9,6м3)				
50	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил сечением 180*60 мм с антисептированием)	m3	3,0000	5 644,47 1 204,50	16 933,42 3 613,50
51	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой - гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	710,0000	22,05 12,50	15 654,29 8 875,00
52	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	m3	14,2000	229,60 42,50	3 260,29 603,50
53	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), для обычных сооружений - сечение 120*30 мм = 8,5м3 = 2350 м.п.)	m2	710,0000	55,34 14,75	39 288,74 10 472,50
54	CN50C	Tratament ignifug al lemnaiei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий обрешетки 120*30мм= 2350 м.п. площадь обрешетки)	100 m2	7,0500	807,10 158,01	5 690,02 1 114,00
55	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)	100 m2	7,0500	406,48 219,50	2 865,71 1 547,50

1	2	3	4	5	6	7
56	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lider)RAL 3009 - согласно проекта цвет согласовать)	m2	710,0000	200,13 57,50	142 095,79 40 825,00
57	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" Ф125мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009)	m	130,0000	191,32 15,00	24 872,05 1 950,00
58	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" Ф120мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009 в комплекте с воронками)	m	80,0000	230,75 17,50	18 460,16 1 400,00
59	CK26Bmo d	Opritori de zapada (Снегодержатели 41 шт длиной 2м/шт)	m	82,0000	89,21 20,00	7 315,22 1 640,00
60	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc	4,0000	1 604,03 330,12	6 416,13 1 320,50
		<b>Total Кровля Inclusiv salariu</b>				<b>338 809,75 85 961,50</b>
		<b>3.3. Утепление перекрытия</b>				
61	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой - гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный для защиты минваты)	m2	460,1000	22,05 12,50	10 144,64 5 751,50
62	IzF14D	Strat izolant cu placi din vata minerala bazalt 150mm pentru izolatii generale, simplu asezate (Утепление перекрытия, выполненная из минераловатных базальтовых	m2	460,1000	77,41 7,00	35 616,28 3 220,50



## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Галерея "2"</b>				
		<b>1.1. Демонтажные работы</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента - 480шт)	m2			36,30 ----- 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов) - балки - 7,8 м3	m2			20,55 ----- 19,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,05
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов) - 5,8 м3	m2			9,45 ----- 9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
4	RpIzC45D	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : invelitori din tabla pentru protectia izolatiilor -62m3 (Разборка изоляционных и защитных материалов: кровли для защиты изоляции - глина перемешанная с соломой 62 м3)	m2			34,01 ----- 32,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	16,21	0,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	20,00	0,40
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
5	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - старый пиломатериал, глина с соломой и шифер)	t			22,50 ----- 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывоз строительных отходов (пиломатериал, глина с оломой и шифер) автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			19,01 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,01

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2. Кровля</b>				
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием - стойки 0,9м3 + балки - 7,8м3, раскосы, затяжки - 0,99м3)	m3			4 996,19 1 124,97
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,49
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	25,00	187,49
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	33,02
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	2 975,44
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 200,00	383,08
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,00	68,01
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	18,90	56,89
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	13,33	34,39
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,22	45,66
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	18,25	26,46
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,37
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,45
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил сечением 180*60 мм с антисептированием)	m3			5 636,54 1 204,44
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	50,00	1 083,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	120,48
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	3 200,00	507,94
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 200,00	193,02
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	3 200,00	2 651,43
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,22	109,58
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,00	52,57
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	18,25	61,70
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	18,90	37,02
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,22
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,62
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой - гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			22,05 12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,83	9,27
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	m3			229,79 42,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,52
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	18,90	32,12
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,90	126,62
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	18,90	0,23
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,21	16,21
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,81
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	120,00	7,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,10
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или сдновы кровли из	m2			50,00 14,75

1	2	3	4	5	6	7
		черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), для обычных сооружений - сечение 120*30 мм = 10,15м3 = 2820 м.п.)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		3 200,00	32,97
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,22	1,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
12	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий обрешетки 120*30мм= 2820 м.п. площадь обрешетки)	100 m2			807,04 ----- 157,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	50,00	157,98
	1212121212121	apa	m3	0,7900	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	18,90	113,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	18,90	434,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	18,90	0,76
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	16,21	64,84
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	350,00	7,86
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	120,00	13,62
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	250,00	13,89
13	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)	100 m2			406,68 ----- 219,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	50,00	219,50
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	18,90	170,10
	1212121212121	apa	m3	8,0000	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	350,00	7,03
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400	250,00	10,05
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lider)RAL 3009 - согласно проекта цвет согласовать)	m2			200,14 ----- 57,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	95,00	114,71
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,48	4,54
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	67,14	7,05
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	35,00	1,47
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	18,90	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" Ф125мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009)	m			191,33 ----- 15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	92,00	99,50
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	36,00	51,91
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	12,00	2,47
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	10,00	1,03
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	80,00	16,48
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,25	2,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" Ф120мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009 в комплекте с воронками)	m			230,75 ----- 17,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	112,00	119,95
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	79,00	40,29
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	14,00	7,14
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	80,00	20,40
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	79,00	20,14

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
17	CK26Bmod	Opritori de zapada (Снегодержатели 20 шт длиной 2м/шт)	m			89,21
						20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	27431235490261	Opritori de zapada (Снегодержатели)	m	1,0000	67,14	67,14
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
18	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc			1 604,03
						330,12
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	50,00	298,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	50,00	31,63
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	12,30	49,20
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	8,50	8,50
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 200,00	192,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 200,00	192,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 200,00	320,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	900,00	450,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	15,22	21,31
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	350,00	38,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	15,00	2,40
		<b>1.3. Утепление перекрытия</b>				
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой - гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный для защиты минваты)	m2			22,05
						12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,83	9,27
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
20	IzF14D	Strat izolant cu placi din vata minerala bazalt 150mm pentru izolatii generale, simplu asezate (Утепление перекрытия, выполненная из минераловатных базальтовых плит, просто закрепленных по внешней поверхности) Минвата базальтовая ОБИО LS 100x60x15 см Плотность материала: 25кг/м3	m2			77,41
						7,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	69,03	70,41
21	CR09Aприм	Podea peste grinzi in podul magaziiilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase (Настил по балкам чердаков из хвойных досок толщиной 30мм) снять 15% от общего объема (544,2м2 - 15%)	m2			85,97
						12,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0220	3 200,00	70,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2000	15,22	3,04
		<b>2. Блок "B"</b>				
		<b>2.1. Демонтажные работы</b>				
22	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента - 560шт)	m2			36,30
						36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
23	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов) - балки - 6,9 м3	m2			20,55 19,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,05
24	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов) - 4,6 м3	m2			9,45 9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
25	RpIzC45D	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : invelitori din tabla pentru protectia izolatilor - 62m3(Разборка изоляционных и защитных материалов: кровли для защиты изоляции - глина перемешанная с соломой 62 м3)	m2			34,01 32,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	16,21	0,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	20,00	0,40
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
26	Tr11AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - старый пиломатериал, глина с соломой и шифер)	t			22,50 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50
27	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывоз строительных отходов (пиломатериал, глина с оломой и шифер) автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			18,99 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	18,99
		<b>2.2. Кровля</b>				
28	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием - стойки 0,9м3 + раскосы, затяжки - 0,85м3 + балки 11,1м3)	m3			4 996,61 1 124,98
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,49
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	25,00	187,51
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	32,37
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	2 975,88
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 200,00	383,50
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,00	68,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	18,90	56,89
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	13,33	34,39
	28741458870491	Suie de constructie	kg	3,0000	15,22	45,66
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	18,25	26,46
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,57
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,46
29	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил сечением 180*60 мм с	m3			5 640,47

1	2	3	4	5	6	7
		antisepțurării)				1 204,57
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	50,00	1 084,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	120,57
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 200,00	512,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 200,00	192,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 200,00	2 651,43
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,22	109,58
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,00	52,56
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	18,25	61,69
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	18,90	37,04
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	53,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,60
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой - гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			22,05 12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,83	9,27
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
31	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	m3			229,68 42,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,51
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	18,90	32,14
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,90	126,64
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	18,90	0,23
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,21	16,21
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,71
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	120,00	7,19
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,06
32	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), для обычных сооружений - сечение 120*30 мм = 9,1м3 = 2520 м.п.)	m2			52,11 14,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		3 200,00	35,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,22	1,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
33	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий обрешетки 120*30мм= 2520 м.п. площадь обрешетки)	100 m2			807,10 158,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	50,00	158,00
	1212121212121	apa	m3	0,7900	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	18,90	113,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	18,90	434,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	18,90	0,75
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	16,21	64,84
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	350,00	7,87
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	120,00	13,65
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	250,00	13,89
34	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с	100 m2			406,48 219,51

1	2	3	4	5	6	7
		использованием водного раствора: обрешетки)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	50,00	219,51
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	18,90	170,10
	1212121212121	apa	m3	8,0000	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	350,00	6,94
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400	250,00	9,92
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lider)RAL 3009 - согласно проекта цвет согласовать)	m2			200,13 57,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	95,00	114,71
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,13
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,48	4,54
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	67,14	7,05
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	35,00	1,47
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	18,90	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
36	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" Ø125мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009)	m			191,33 15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	92,00	99,50
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	36,00	51,91
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	12,00	2,47
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	10,00	1,03
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	80,00	16,48
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,25	2,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" Ø120мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009 в комплекте с воронками)	m			230,75 17,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	112,00	119,96
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	79,00	40,29
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	14,00	7,14
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	80,00	20,39
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	79,00	20,14
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
38	CK26Bmod	Opritori de zapada (Снегодержатели 48 шт длиной 2м/шт)	m			89,21 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	27431235490261	Opritori de zapada (Снегодержатели)	m	1,0000	67,14	67,14
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
39	CE42A	Executarea lucamelor (Устройство слуховых окон)	buc			1 604,03 330,12
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	50,00	298,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	50,00	31,63
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	12,30	49,20
	28631463112701	Сремон (ручка оконная)	buc	1,0000	8,50	8,50
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 200,00	192,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 200,00	192,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 200,00	320,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	900,00	450,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	15,22	21,31
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	350,00	38,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба,	h-ut	0,1600	15,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
		пила дисковая электрическая)				
		<b>2.3. Утепление перекрытия</b>				
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой - гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный для защиты минваты)	m2			22,05 <hr/> 12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,83	9,27
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
41	IzF14D	Strat izolant cu placi din vata minerala bazalt 150mm pentru izolatii generale, simplu asezate (Утепление перекрытия, выполненная из минераловатных базальтовых плит, просто закрепленных по внешней поверхности) Минвата базальтовая OBIO LS 100x60x15 см Плотность материала: 25кг/м3	m2			77,41 <hr/> 7,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	69,03	70,41
42	CR09Априм	Podua peste grinzi in podul magaziiilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase (Настил по балкам чердаков из хвойных досок толщиной 30мм) снять 15% от общего объема (541,1м2 - 15%)	m2			85,94 <hr/> 12,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0220	3 200,00	70,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2000	15,22	3,04
		<b>3. Блок "С"</b>				
		<b>3.1. Демонтажные работы</b>				
43	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли из асбоцемента - 520шт)	m2			36,30 <hr/> 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
44	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов) - балки - 5,4 м3	m2			20,55 <hr/> 19,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,05
45	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов) - 4,1 м3	m2			9,45 <hr/> 9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
46	RplzC45D	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : invelitori din tabla pentru protectia izolatiiilor - 52m3(Разборка изоляционных и защитных материалов: кровли для защиты изоляции - глина	m2			34,01 <hr/> 32,50


1	2	3	4	5	6	7
		перемешанная с соломой 52 м3)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	16,21	0,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	20,00	0,40
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
47	Tr11AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - старый пиломатериал, глина с соломой и шифер)	t			22,50 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50
48	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывоз строительных отходов (пиломатериал, глина с оломой и шифер) автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			19,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,00
		<b>3.2. Кровля</b>				
49	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием - стойки 0,9м3 + раскосы, затяжки - 0,7м3 + балки 9,6м3)	m3			4 996,24 1 125,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	25,00	187,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	31,43
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	2 977,14
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 200,00	382,86
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,00	68,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	18,90	56,89
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	13,33	34,40
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,22	45,66
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	18,25	26,46
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,96
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,46
50	CE41A	Montarea carpiilor cu tratament antiseptic (Установка стропил сечением 180*60 мм с антисептированием)	m3			5 644,47 1 204,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	50,00	1 084,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	120,50
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	3 200,00	512,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 200,00	192,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 200,00	2 656,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,22	109,58
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,00	52,56
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	18,25	61,69
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	18,90	37,04
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,60
51	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой - гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			22,05 12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,83	9,27

1	2	3	4	5	6	7
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
52	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, cariori, cosofoabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	m3			229,60 42,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,50
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	18,90	32,13
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,90	126,63
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	18,90	0,23
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,21	16,21
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,73
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	120,00	7,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	2,99
53	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), для обычных сооружений - сечение 120*30 мм = 8,5м3 = 2350 м.п.)	m2			55,34 14,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		3 200,00	38,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,22	1,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
54	CN50C	Tratament ignifug al lemnaiei, gratare din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий обрешетки 120*30мм= 2350 м.п. площадь обрешетки)	100 m2			807,10 158,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	50,00	158,01
	1212121212121	apa	m3	0,7900	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	18,90	113,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	18,90	434,70
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	18,90	0,75
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	16,21	64,84
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	350,00	7,94
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	120,00	13,62
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	250,00	13,83
55	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)	100 m2			406,48 219,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	50,00	219,50
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	18,90	170,10
	1212121212121	apa	m3	8,0000	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	350,00	6,95
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400	250,00	9,93
56	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lider)RAL 3009 - согласно проекта цвет согласовать)	m2			200,13 57,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	95,00	114,71
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	13,13
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,48	4,54
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	67,14	7,05
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	35,00	1,47
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	18,90	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
57	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" Ф125мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009)	m			191,32 15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	92,00	99,49
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	36,00	51,91
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	12,00	2,47
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	10,00	1,03
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	10,00	2,06
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	80,00	16,48
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,25	2,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
58	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" Ø120мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009 в комплекте с воронками)	m			230,75 17,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	112,00	119,95
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	79,00	40,29
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	14,00	7,14
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	80,00	20,40
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	79,00	20,14
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
59	СК26Вmod	Opritori de zapada (Снегодержатели 41 шт длиной 2м/шт)	m			89,21 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	27431235490261	Opritori de zapada (Снегодержатели)	m	1,0000	67,14	67,14
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,48	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
60	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc			1 604,03 330,12
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	50,00	298,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	50,00	31,63
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	12,30	49,20
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	8,50	8,50
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластичи) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 200,00	192,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 200,00	192,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 200,00	320,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	900,00	450,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	15,22	21,31
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	350,00	38,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	15,00	2,40
		<b>3.3. Утепление перекрытия</b>				
61	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой - гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный для защиты минваты)	m2			22,05 12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,83	9,27
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
62	IzF14D	Strat izolant cu placi din vata minerala bazalt 150mm pentru izolatii generale, simplu asezate (Утепление перекрытия, выполненная из минераловатных базальтовых плит, просто закрепленных по внешней поверхности) Минвата базальтовая OBIO LS 100x60x15 см Плотность материала: 25кг/м3	m2			77,41 7,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	69,03	70,41
63	CR09Априм	Podea peste grinzi in podul magaziiilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de	m2			85,91

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase (Настил по балкам чердаков из хвойных досок толщиной 30мм) снятъ 15% от общего объема (460,1м2 - 15%)				12,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0220	3 200,00	70,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2000	15,22	3,04

**APROBAT:**



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

# Cladirea Liceului Teoretic s.Tomai

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse Reconstructia acoperisului

Valoarea de deviz 2 199 769,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 520,50	50,00	76 025,00
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	262,73	50,00	13 136,50
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	964,08	50,00	48 204,00
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	216,35	50,00	10 817,50
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	814,08	50,00	40 704,00
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1 004,53	50,00	50 226,50
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3 378,39	50,00	168 919,50
8.	7422010060100	Timplar	h-om	69,76	50,00	3 488,00
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	186,93	50,00	9 346,50
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 642,86	50,00	132 143,00
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	208,39	50,00	10 419,50
<b>Total manopera</b>						<b>563 430,00</b>

### Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	212,04	0,00	0,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	30,90	20,00	618,00
3.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,72	3 200,00	2 304,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	56,65	3 200,00	181 280,00
5.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	4,04	3 200,00	12 928,00
6.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	8,00	3 200,00	25 600,00
7.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,72	3 200,00	2 304,00
8.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	1,20	3 200,00	3 840,00
9.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,34	3 200,00	1 088,00
10.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	31,96	3 200,00	102 272,00
11.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	1,54	3 200,00	4 928,00
12.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	206,83	18,90	3 909,08
13.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	77,28	16,21	1 252,70
14.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	132,52	16,21	2 148,14

15.	23203226000361	Gudron	kg	87,05	13,33	1 160,38
16.	2413217300010	Cleme	buc	99,45	14,00	1 392,30
17.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	120,47	18,90	2 276,87
18.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	1,41	18,90	26,65
19.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	800,22	18,90	15 124,16
20.	2462106110602	Natriu fluor	kg	207,63	18,90	3 924,22
21.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	132,57	18,90	2 505,57
22.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	265,13	67,14	17 800,83
23.	2666122800555	Element de inchidere	buc	76,22	12,00	914,64
24.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	6,00	900,00	5 400,00
25.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	81,54	18,25	1 488,11
26.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	4 821,38	7,83	37 751,41
27.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1 576,30	69,03	108 811,99
28.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1 325,62	25,00	33 140,50
29.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	3 048,93	95,00	289 648,35
30.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	106,05	35,00	3 711,75
31.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	208,85	112,00	23 391,20
32.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	400,15	92,00	36 813,80
33.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	42,27	12,00	507,24
34.	27431235490261	Opritori de zapada (Снегодержатели)	m	218,00	67,14	14 636,52
35.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	48,00	12,30	590,40
36.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	12,00	8,50	102,00
37.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	481,42	20,00	9 628,40
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	565,73	15,22	8 610,40
39.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	253,05	25,00	6 326,25
40.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	872,00	0,48	418,56
41.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	49,72	80,00	3 977,60
42.	2874115837745	Suruburi	buc	3 811,00	0,25	952,75
43.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	187,50	15,22	2 853,74
44.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	87,83	10,00	878,30
45.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	76,22	80,00	6 097,60
46.	2875274000502	Cot burlan	buc	99,45	79,00	7 856,55
47.	2875274000503	Cot de capat	buc	49,72	79,00	3 927,88
48.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	49,72	10,00	497,20
49.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	76,22	10,00	762,20
50.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	533,54	36,00	19 207,44
51.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	23 861,25	0,48	11 453,40
52.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	50 310,15	0,01	503,11
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>1 029 542,19</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	1,18	350,00	413,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	7,83	350,00	2 740,50
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	257,40	15,00	3 861,00
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	51,48	15,00	772,20
5.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	30,90	15,00	463,50
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	7,77	15,00	116,55
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	255,20	15,00	3 828,00
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	5,03	120,00	603,60
9.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	15,39	15,00	230,85

10.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,92	15,00	28,80
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,69	250,00	672,50
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	31,57	250,00	7 892,50
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>21 623,00</b>

Total	lei	1 614 595,19
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	126 771,75
Total	100,00 +	1 741 366,94
Transportarea materialelor	2,00 %	20 590,84
Total	100,00 +	1 761 957,78
Cheltuieli de regie	2,00 %	35 239,15
Total	100,00 +	1 797 196,93
Beneficiu	2,00 %	35 943,93
Total	100,00 +	1 833 140,86
TVA	20,00 %	366 628,18

**Total deviz:**

**2 199 769,  
04**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

