

Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 105

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 105

Valoarea de deviz 242 681,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 105				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (hidroizolare cu spuma poliuretunica)	m2	540,900	36,31 36,01	19 641,43 19 479,16
2	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatiei (Cuprinde: - verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	108,000	209,06 83,85	22 578,42 9 055,80
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2	540,900	12,95 2,15	7 005,46 1 162,93
4	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	467,000	218,59 60,74	102 079,34 28 364,41

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	73,900	234,52 73,64	17 330,88 5 441,81
6	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	111,200	55,56 13,97	6 178,25 1 554,02
7	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	111,200	35,25 18,81	3 919,27 2 091,95
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	8,000	67,19 67,19	537,50 537,50
9	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	8,000	59,66 59,66	477,30 477,30
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	8,000	129,00 0,00	1 032,00 0,00
		Total Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 105 Inklusiv salariu				180 779,85 68 164,88

	Total	lei	180 779,85
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	16 359,57
	Cheltuieli de transport	1,00 %	1 110,39
	Cheltuieli de regie	1,00 %	1 982,50
	Beneficiu de deviz	1,00 %	2 002,32
	Total	100,00 +	202 234,63
	TVA	20,00 %	40 446,92
	Total deviz: Inklusiv salariu		242 681,55 68 164,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 105

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 105

Valoarea de deviz 242 681,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,000	53,75	107,500
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	678,360	53,75	36 461,850
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	254,223	53,75	13 664,486
4.	7422010060100	Timplar	h-om	28,912	53,75	1 554,020
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,880	53,75	477,300
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	287,809	53,75	15 469,733
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,000	53,75	430,000
					Total manopera	68 164,88

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	342,390	28,00	9 586,920
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,111	500,00	55,500
3.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	88,992	25,00	2 224,800
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	222,480	15,00	3 337,200
5.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	162,270	36,00	5 841,720
6.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,168	65,00	75,920
7.	2430226103000	Chit polimeric	kg	17,514	100,00	1 751,400
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,472	2,80	872,122
9.	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP sau similare	m2	658,196	56,00	36 858,976
10.	2743123549028	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentrufixareamembranelorbituminoase pe parapet	m	116,760	35,00	4 086,600
11.	2811237321800	Materiale pentru armare Uniflex EPP sau similare	m2	124,589	56,00	6 976,984
12.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	667,200	0,81	537,630
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,541	0,00	0,000
14.	4100126202818	Apa	m3	0,267	0,00	0,000
15.	6522332012	Membrane bituminoase Uniflex EKP sau similare	m2	658,196	59,00	38 833,564
					Total materiale de construcții	111 039,34

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	10,818	5,00	54,090
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	54,414	5,00	272,070
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	32,616	5,00	163,080
4.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,620	33,58	54,394
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,064	500,00	1 032,000
					Total utilaje de construcții	1 575,63

Total	lei	180 779,85
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	16 359,57
Cheltuieli de transport	1,00 %	1 110,39
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 982,50
Beneficiu de deviz	1,00 %	2 002,32
Total	100,00 +	202 234,63
TVA	20,00 %	40 446,92

Total deviz: **242 681,55**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului la Investitor
IET nr. 105

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 105				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (hidroizolare cu spuma poliuretantica)	m2			36,31 36,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	53,75	25,262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,300
2	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde: -verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei)	m2			209,06 83,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0000	53,75	53,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	53,75	30,100
	2811237321800	Materiale pentru armare Uniflex EPP sau similare	m2	1,1200	56,00	64,602
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,0000	15,00	30,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8000	2,80	8,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,514
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	25,00	20,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0024	0,00	0,000
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	33,58	0,504
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,015
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2			12,95 2,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,75	2,150
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	36,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,001
4	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			218,59 60,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	53,75	49,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	53,75	11,287
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP sau similare	m2	1,1500	56,00	67,942
	6522332012	Membrane bituminoase Uniflex EKP sau similare	m2	1,1500	59,00	71,582
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	28,00	17,724
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	5,00	0,500
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,100
5	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			234,52 73,64
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	53,75	62,350

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	53,75	11,287
	6522332012	Membrane bituminoase Uniflex EKP sau similare	m2	1,1750	59,00	73,138
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP sau similare	m2	1,1750	56,00	69,419
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	28,00	17,724
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	5,00	0,500
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,100
6	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			55,56 ----- 13,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,75	13,975
	2743123549028	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	35,00	36,750
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,81	4,835
7	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			35,25 ----- 18,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	53,75	16,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	100,00	15,750
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	65,00	0,683
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			67,19 ----- 67,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,75	13,438
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,75	53,750
9	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			59,66 ----- 59,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	53,75	59,663
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			129,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	500,00	129,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.