

Către

Primaria comunei Pohrebeni

Codul fiscal/IDNO

1007601003301

Adresa

MD-3544, MOLDOVA, Orhei, s.Pohrebeni,

FORMULAR DE OFERTĂ

Stimați domni,

Ca răspuns la Anunțul dumneavoastră de Participare la procedura de achiziție nr:[ocds-b3wdp1-MD-1777963277598](#)

Reconstrucția unei porțiuni de drum de pe strada Prieteniei, satul Pohrebeni, declarăm următoarele:

1. Acceptăm prevederile Documentației de Atribuire, ale Documentației tehnice și ale Documentelor informative, în totalitatea lor, fără rezerve sau restricții, așa cum acestea au fost publicate în sistemul SIA RSAP, inclusiv cu clarificările/ modificările/ completările ulterioare (inclusiv anexele acestora) pe care le prezentăm atașate la prezentul formular, semnate cu semnătura electronică.
2. Acceptăm clauzele contractuale așa cum au fost acestea prevăzute în documentația de atribuire.
3. Ne oferim să executăm, în conformitate cu condițiile din Documentația de Atribuire și cu condițiile și termenele limită impuse, fără rezerve sau restricții, lucrările care fac obiectul contractului **Reconstrucția unei porțiuni de drum de pe strada Prieteniei, satul Pohrebeni** Suma totală a **ofertei fără TVA** constituie: **3 146 432,91 (Trei milioane una suta patruzeci și șase mii patru sute treizeci și doi lei 91 bani) lei MD. TVA-629 286,58 lei**

a) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: lei MD

3 775 719,49 (Trei milioane șapte sute șaptezeci și cinci mii șapte sute nouasprezece lei 49 bani).

totalul ofertei *(suma în litere și în cifre)*

4. Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție din cadrul propunerii tehnice în 45 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere.
5. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un angajament între noi.

Data completării: 24.05.2026

Semnat: _____

Nume: Jitari Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: AviBors SRL

Reconstructia unui sector de strada din com. Pohrebeni cu L=0,28 km.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2 Reconstructia drum

Valoarea de deviz 3 775 719,49 lei

Intocmit in prețuri curente 23.05.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. strada locala (Pohrebeni) | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de terasament | | | | |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamintului in debleu, fundatia casetei) | 100 m3 | 7,230 | 1 755,00 0,00 | 12 688,65 0,00 |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 301,400 | 10,44 0,00 | 13 586,62 0,00 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 7,230 | 195,52 25,20 | 1 413,60 182,20 |
| 4 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea fundatiei casetei, in norma se lasa doar compactorul) | 100 m3 | 5,470 | 661,56 0,00 | 3 618,71 0,00 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,730 | 1 755,00 0,00 | 3 036,15 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|--------|---------|------------------|------------------|
| | | (excavarea pamintului in debleu din depozitul existent) | | | | |
| 6 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 311,400 | 10,44 0,00 | 3 251,02 0,00 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,730 | 195,51 25,20 | 338,24 43,60 |
| 8 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (nivelarea rambleului) | 100m2 | 3,400 | 187,20 0,00 | 636,48 0,00 |
| 9 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Udarea straturilor de argila 50 l/m3) | m3 | 8,700 | 42,00 0,00 | 365,40 0,00 |
| 10 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea pamantului in rambleu, in norma se lasa doar compactorul) | 100 m3 | 1,730 | 661,57 0,00 | 1 144,52 0,00 |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal) | 100 m3 | 1,240 | 1 755,00 0,00 | 2 176,20 0,00 |
| 12 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 186,000 | 10,44 0,00 | 1 941,84 0,00 |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,240 | 195,54 25,20 | 242,47 31,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 44 439,90 |
| | | Total Lucrari de terasament | | | | 44 439,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----------|--------|------------------|----------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 257,05 |
| | | 1.2. Demolarea drumurilor laterale | | | | |
| 14 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 22,600 | 33,60 10,01 | 759,27 226,23 |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 0,226 | 1 755,00 0,00 | 396,63 0,00 |
| 16 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 36,160 | 10,44 0,00 | 377,50 0,00 |
| 17 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,226 | 195,53 25,22 | 44,19 5,70 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 577,59 |
| | | Total Demolarea drumurilor laterale Inclusiv salariu | | | | 1 577,59 231,93 |
| | | 1.3. Demolarea acceselor in curti existente | | | | |
| 18 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 2,100 | 422,72 324,80 | 887,71 682,08 |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 0,021 | 1 753,33 0,00 | 36,82 0,00 |
| 20 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 5,040 | 10,44 0,00 | 52,60 0,00 |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,021 | 196,19 25,24 | 4,12 0,53 |
| 22 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 3,200 | 33,61 10,01 | 107,54 32,03 |
| 23 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul | 100 | 0,032 | 1 755,00 | 56,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----------|---------|------------------|----------------------------|
| | | de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II (incarcarea) | m3 | | 0,00 | 0,00 |
| 24 | TsI51A1 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km | t | 5,120 | 10,44 0,00 | 53,46 0,00 |
| 25 | TsC51B | Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,032 | 195,00 25,00 | 6,24 0,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 204,65 |
| | | Total Demolarea acceselor în curți existente Inclusiv salariu | | | | 1 204,65 715,44 |
| | | 1.4. Demolarea imbracamintei rutiere | | | | |
| 26 | DI109 | Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 14,800 | 344,34 112,00 | 5 096,17 1 657,60 |
| 27 | TsC03F1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 0,148 | 1 755,00 0,00 | 259,74 0,00 |
| 28 | TsI51A1 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km | t | 32,560 | 10,44 0,00 | 339,93 0,00 |
| 29 | TsC51B | Lucrări la descarcarea | 100 m3 | 0,148 | 195,54 25,20 | 28,94 3,73 |
| 30 | DI118 | Decaparea mecanizată a imbracamintei din piatră spartă | m3 | 243,000 | 33,60 10,01 | 8 163,83 2 432,43 |
| 31 | TsC03F1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 0,148 | 1 755,00 0,00 | 259,74 0,00 |
| 32 | TsI51A1 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km | t | 388,800 | 10,44 0,00 | 4 059,09 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----------|---------|-------------------|-------------------------------|
| 33 | TsC51B | Lucrari la descarcarea | 100 m3 | 2,430 | 195,52 25,20 | 475,11 61,24 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 18 682,55 |
| | | Total Demolarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu | | | | 18 682,55 4 155,00 |
| | | 1.5. Consolidarea acostamentelor | | | | |
| | | 1.5.1. Consolidarea acostamentelor cu pamint vegetal | | | | |
| 34 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 127,500 | 12,60 12,60 | 1 606,50 1 606,50 |
| 35 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 8,500 | 484,00 364,00 | 4 114,00 3 094,00 |
| 36 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 8,500 | 174,00 46,20 | 1 479,00 392,70 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 199,50 |
| | | Total Consolidarea acostamentelor cu pamint vegetal Inclusiv salariu | | | | 7 199,50 5 093,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 199,50 |
| | | Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu | | | | 7 199,50 5 093,20 |
| | | 1.6. Amenajarea sistemului rutier din beton | | | | |
| 37 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast | m3 | 273,000 | 1 124,94 15,75 | 307 109,25 4 299,75 |
| 38 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta (split) fr.31.5-63 LA/30 , h=14cm) | m3 | 249,000 | 1 041,45 42,00 | 259 321,05 10 458,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|----|-----------|--------------------|-------------------------|
| 39 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra split fr.8-31.5 mm LA/30) h=10 cm | m3 | 157,000 | 1 041,45 42,00 | 163 507,65 6 594,00 |
| 40 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton C30/37; XF4;XC4;XD3) h=16 cm | m3 | 250,600 | 2 340,43 216,30 | 586 511,88 54 204,78 |
| 41 | DA17B | Acoperirea cu polietilena dubla | m2 | 1 793,000 | 96,10 5,60 | 172 307,30 10 040,80 |
| 42 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 601,000 | 46,65 20,30 | 28 033,65 12 200,30 |
| 43 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 601,000 | 36,30 7,70 | 21 816,30 4 627,70 |
| 44 | | Mastic bituminos (adaugator la norma RpAr6A) | kg | 829,650 | 25,00 0,00 | 20 741,25 0,00 |
| 45 | PD04A | Ace metalice A500c diam.18 mm cu lungimea de 0.7m | kg | 529,200 | 28,63 6,30 | 15 151,00 3 333,96 |
| 46 | PD04A | Fise montate A240c diam.4 mm cu lungimea de 0.2m | kg | 529,200 | 28,63 6,30 | 15 151,00 3 333,96 |
| 47 | PD04A | Ace metalice A500c diam.18 mm cu lungimea de 0.5m | kg | 114,000 | 28,63 6,30 | 3 263,82 718,20 |
| 48 | pretul firmei | Material de umplere elastic (polistiren extrudat) | m2 | 4,400 | 150,00 0,00 | 660,00 0,00 |
| 49 | DI137C | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: manual | m | 27,500 | 13,37 4,14 | 367,54 113,96 |
| 50 | PD04A | Ancore din otel A500c diam.18 mm cu lungimea de 0.5m | kg | 120,000 | 28,63 6,30 | 3 435,60 756,00 |
| 51 | PD04A | Montarea armaturilor A500C diam.14mm | kg | 266,200 | 28,63 6,30 | 7 621,31 1 677,06 |
| 52 | PD04A | Montarea armaturilor A500C diam.10mm | kg | 30,500 | 28,63 6,30 | 873,21 192,15 |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----------|---------|----------------------|------------------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 605 871,81 |
| | | Total Amenajarea sistemului rutier din beton Inklusiv salariu | | | | 1 605 871,81 112 550,62 |
| | | 1.7. Montarea bordurei | | | | |
| 53 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 19,100 | 842,50 69,30 | 16 091,75 1 323,63 |
| 54 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20, XF2) | m | 546,000 | 247,90 47,60 | 135 351,76 25 989,60 |
| 55 | | Beton C16/20, XF2 | m3 | -9,840 | 1 780,00 0,00 | -17 515,20 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 133 928,31 |
| | | Total Montarea bordurei Inklusiv salariu | | | | 133 928,31 27 313,23 |
| | | 1.8. Constructia rigolei din elemente prefabricate L4-8 Tip 1 | | | | |
| 56 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (din norma se exclude autobasculanta) | 100 m3 | 0,670 | 4 466,40 2 660,00 | 2 992,49 1 782,20 |
| 57 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 120,600 | 10,44 0,00 | 1 259,06 0,00 |
| 58 | TsC51B | Lucrari la descarcarea | 100 m3 | 0,670 | 195,54 25,19 | 131,01 16,88 |
| 59 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 38,000 | 144,20 144,20 | 5 479,60 5 479,60 |
| 60 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. (incarcarea terasamentului decapat | 100 m3 | 0,580 | 904,79 0,00 | 524,78 0,00 |
| 61 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 104,400 | 10,44 0,00 | 1 089,94 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----------|--------|--------------------|---------------------------------|
| 62 | TsC51B | Lucrari la descarcarea | 100 m3 | 0,580 | 195,50 25,21 | 113,39 14,62 |
| 63 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 2,550 | 706,30 706,30 | 1 801,06 1 801,06 |
| 64 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-31.5, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 h=15cm | m3 | 19,100 | 842,50 69,30 | 16 091,75 1 323,63 |
| 65 | DI119 | Fundatii monolite din beton Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale h=10cm | m3 | 7,900 | 2 581,65 223,30 | 20 395,04 1 764,07 |
| 66 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L 4-8, 298.5x78x53cm) 34 buc | m3 | 12,240 | 4 429,60 847,00 | 54 218,30 10 367,28 |
| 67 | DI119 | Suport din beton monolit, pinten (pas 6ml) | m3 | 2,600 | 2 581,65 223,30 | 6 712,30 580,58 |
| 68 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,380 | 273,00 0,00 | 103,74 0,00 |
| 69 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,380 | 1 916,13 617,39 | 728,13 234,61 |
| 70 | DI119 | Mortar de ciment C12/15, la rosturi; | m3 | 0,600 | 2 112,45 223,30 | 1 267,47 133,98 |
| 71 | DI124 | Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (placi P8-8) 2buc | m3 | 0,700 | 3 746,61 406,00 | 2 622,63 284,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 115 530,69 |
| | | Total Constructia rigolei din elemente prefabricate L4-8 Tip 1 Inklusiv salariu | | | | 115 530,69 23 782,71 |
| | | 1.9. Constructia rigolei din elemente prefabricate L4-8 Tip 2 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----------|--------|----------------------|-----------------------|
| 72 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (din norma se exclude autobasculanta) | 100 m3 | 0,270 | 4 466,41 2 660,00 | 1 205,93 718,20 |
| 73 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 48,600 | 10,44 0,00 | 507,38 0,00 |
| 74 | TsC51B | Lucrari la descarcarea | 100 m3 | 0,270 | 195,56 25,19 | 52,80 6,80 |
| 75 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 12,000 | 144,20 144,20 | 1 730,40 1 730,40 |
| 76 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. (incarcarea terasamentului decapat | 100 m3 | 0,120 | 904,83 0,00 | 108,58 0,00 |
| 77 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 21,600 | 10,44 0,00 | 225,50 0,00 |
| 78 | TsC51B | Lucrari la descarcarea | 100 m3 | 0,120 | 195,58 25,17 | 23,47 3,02 |
| 79 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 0,950 | 706,29 706,29 | 670,98 670,98 |
| 80 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-31.5, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 h=15cm | m3 | 2,600 | 842,50 69,30 | 2 190,50 180,18 |
| 81 | DI119 | Fundatii monolite din beton Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale h=10cm | m3 | 3,200 | 2 581,65 223,30 | 8 261,29 714,56 |
| 82 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L 4-8, 298.5x78x53cm) 34 buc | m3 | 4,900 | 4 429,60 847,00 | 21 705,04 4 150,30 |
| 83 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,150 | 273,00 0,00 | 40,95 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|--------|----------------------|-------------------------------|
| 84 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,150 | 1 916,13 617,40 | 287,42 92,61 |
| 85 | DI119 | Mortar de ciment C12/15, la rosturi; | m3 | 0,240 | 2 112,75 223,29 | 507,06 53,59 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 37 517,30 |
| | | Total Constructia rigolei din elemente prefabricate L4-8 Tip 2 Inklusiv salariu | | | | 37 517,30 8 320,64 |
| | | 1.10. Constructia rigolei rapide din beton monolit (b=0.60, h=0.60) Tip 3 | | | | |
| 86 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (din norma se exclude autobasculanta) | 100 m3 | 0,250 | 4 466,40 2 660,00 | 1 116,60 665,00 |
| 87 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 45,000 | 10,44 0,00 | 469,80 0,00 |
| 88 | TsC51B | Lucrari la descarcarea | 100 m3 | 0,250 | 195,52 25,20 | 48,88 6,30 |
| 89 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,000 | 144,20 144,20 | 432,60 432,60 |
| 90 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. (incarcarea terasamentului decapat | 100 m3 | 0,030 | 904,67 0,00 | 27,14 0,00 |
| 91 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 5,400 | 10,44 0,00 | 56,38 0,00 |
| 92 | TsC51B | Lucrari la descarcarea | 100 m3 | 0,030 | 195,33 25,33 | 5,86 0,76 |
| 93 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10- | 100m2 | 0,130 | 586,62 586,62 | 76,26 76,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|--------|-------|------------------------|--------------------------------|
| | | 20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | | | | |
| 94 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 | 0,520 | 706,31 706,31 | 367,28 367,28 |
| 95 | DI130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4,XC4,XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (fundul rigolei) | 100m2 | 0,117 | 55 442,82 11 444,96 | 6 486,81 1 339,06 |
| 96 | DI130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4,XC4,XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (taluzul rigolei) | 100m2 | 0,439 | 55 446,42 11 445,01 | 24 340,98 5 024,36 |
| 97 | DI119 | Fundatii monolite din beton Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale suport | m3 | 7,700 | 2 581,65 223,30 | 19 878,74 1 719,41 |
| 98 | DI119 | Fundatii monolite din beton Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale pinteni nr.2 | m3 | 3,200 | 2 581,65 223,30 | 8 261,29 714,56 |
| 99 | DI119 | Fundatii monolite din beton Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale pinteni nr.3 | m3 | 2,300 | 2 581,65 223,30 | 5 937,79 513,59 |
| 100 | DI119 | Fundatii monolite din beton Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale pinteni dispare | m3 | 0,700 | 2 581,66 223,30 | 1 807,16 156,31 |
| 101 | | Material lemnos | m3 | 0,004 | 3 600,00 0,00 | 14,40 0,00 |
| 102 | RpCE23A | Mastic bituminos pentru umplere (masticul bituminos se aplica in normativ cu norma 1kg) norma aplicativa | kg | 3,000 | 54,98 22,40 | 164,93 67,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 69 492,90 |
| | | Total Constructia rigolei rapide din beton monolit (b=0.60, h=0.60) Tip 3 Inklusiv salariu | | | | 69 492,90 11 082,69 |
| | | 1.11. Amenajarea podetelor la drumurile laterale | | | | |
| 103 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate | 100 m3 | 0,576 | 1 598,99 0,00 | 921,02 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|--------|---------|--------------------|-----------------------|
| | | naturala, descarcare in depozit teren catg. II | | | | |
| 104 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (saparea covatei) | m3 | 6,800 | 144,20 144,20 | 980,56 980,56 |
| 105 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 0,644 | 1 755,00 0,00 | 1 130,22 0,00 |
| 106 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 115,920 | 10,44 0,00 | 1 210,19 0,00 |
| 107 | TsC51B | Lucrari la descarcarea | 100 m3 | 0,644 | 195,54 25,20 | 125,93 16,23 |
| 108 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 6,500 | 842,50 69,30 | 5 476,25 450,45 |
| 109 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 (sub capete) | m3 | 0,400 | 842,50 69,30 | 337,00 27,72 |
| 110 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portale ST9) 6buc | m3 | 7,380 | 3 100,30 227,50 | 22 880,23 1 678,95 |
| 111 | DI119 | Fundatii monolite din mortar de ciment | m3 | 0,230 | 2 112,30 223,30 | 485,83 51,36 |
| 112 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 49,500 | 113,63 39,48 | 5 624,79 1 954,26 |
| 113 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Podet de diam. 0.8m TS80.25.3) 7.5/10 ml (9 buc.) | m3 | 8,010 | 3 391,60 560,00 | 27 166,72 4 485,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 66 338,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|--------|--------|--------------------|----------------------|
| | | Total Amenajarea podetelor la drumurile laterale | | | | 66 338,74 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 9 645,13 |
| | | 1.12. Rigole de acostament si casiuri pe taluz | | | | |
| 114 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (saparea covatei) | m3 | 3,900 | 144,20 144,20 | 562,38 562,38 |
| 115 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,039 | 1 796,41 617,44 | 70,06 24,08 |
| 116 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA/30 fr.16-31.5 | m3 | 0,400 | 842,50 69,30 | 337,00 27,72 |
| 117 | DI119 | Fundatii monolite din beton Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale | m3 | 2,390 | 2 581,61 223,30 | 6 170,04 533,69 |
| 118 | DE10E | Borduri prefabricate din beton (bordure de dimensiuni 50x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2 | m | 36,000 | 172,52 47,60 | 6 210,79 1 713,60 |
| 119 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (saparea covatei) | m3 | 0,670 | 144,19 144,19 | 96,61 96,61 |
| 120 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA/30 fr.16-31.5 | m3 | 0,250 | 842,48 69,32 | 210,62 17,33 |
| 121 | DI119 | Fundatii monolite din beton Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale | m3 | 0,240 | 2 581,96 223,29 | 619,67 53,59 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14 277,17 |
| | | Total Rigole de acostament si casiuri pe taluz | | | | 14 277,17 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 3 029,00 |
| | | 1.13. Amenajarea drumurilor | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----------|---------|--------------------|-----------------------------|
| | | laterale | | | | |
| | | 1.13.1. Terasament | | | | |
| 122 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamintului in debleu, fundatia casetei) | 100 m3 | 1,440 | 1 755,00 0,00 | 2 527,20 0,00 |
| 123 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 259,200 | 10,44 0,00 | 2 706,03 0,00 |
| 124 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | 1,440 | 195,53 25,20 | 281,57 36,29 |
| 125 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 15m) | 100m2 | 4,510 | 187,20 0,00 | 844,26 0,00 |
| 126 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 1,130 | 5 184,53 354,90 | 5 858,52 401,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 217,58 |
| | | Total Terasament Inclusiv salariu | | | | 12 217,58 437,33 |
| | | 1.13.2. Tip1 | | | | |
| 127 | DI110 | Amenajarea stratului drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine D mai mic sau egal cu 45 h =15 cm | m3 | 43,950 | 1 124,94 15,75 | 49 441,27 692,22 |
| 128 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30; conform SM | m3 | 41,020 | 1 041,45 42,00 | 42 720,32 1 722,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
| | | EN 13242-A1) H-14 cm, | | | | |
| 129 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63 mm mm LA/30) h=10 cm | m3 | 29,300 | 1 041,45 42,00 | 30 514,49 1 230,60 |
| 130 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton C30/37; XF4;XC4;XD3) h=16 cm | m3 | 46,880 | 2 340,43 216,30 | 109 719,32 10 140,14 |
| 131 | DA17B | Acoperirea cu polietilena dubla | m2 | 325,000 | 96,10 5,60 | 31 232,50 1 820,00 |
| 132 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 12,000 | 46,64 20,30 | 559,74 243,60 |
| 133 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 12,000 | 36,30 7,70 | 435,60 92,40 |
| 134 | | Mastic bituminos (adaugator la norma RpAr6A) | kg | -1,200 | 25,00 0,00 | -30,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 264 593,24 |
| | | Total Tip1 Inclusiv salariu | | | | 264 593,24 15 941,80 |
| | | 1.13.3. Tip2 | | | | |
| 135 | DI110 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra split fr.8-31.5, LA/30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | m3 | 43,950 | 1 124,94 15,75 | 49 441,27 692,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 49 441,27 |
| | | Total Tip2 Inclusiv salariu | | | | 49 441,27 692,22 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 326 252,09 |
| | | Total Amenajarea drumurilor laterale Inclusiv salariu | | | | 326 252,09 17 071,35 |
| | | 1.14. Amenajarea intrarilor in curti | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----------|--------|--------------------|---------------------------|
| | | 1.14.1. Terasament | | | | |
| 136 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamintului in debleu, fundatia casetei) | 100 m3 | 0,221 | 1 755,16 0,00 | 387,89 0,00 |
| 137 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 39,780 | 10,44 0,00 | 415,30 0,00 |
| 138 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | 0,221 | 195,57 25,20 | 43,22 5,57 |
| 139 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 15m) | 100m2 | 0,890 | 187,21 0,00 | 166,62 0,00 |
| 140 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 0,220 | 5 184,41 354,91 | 1 140,57 78,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 153,60 |
| | | Total Terasament Inclusiv salariu | | | | 2 153,60 83,65 |
| | | 1.14.2. Tip1 | | | | |
| 141 | DI110 | Amenajarea stratului drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine D mai mic sau egal cu 45 h =10 cm | m3 | 8,850 | 1 124,94 15,75 | 9 955,72 139,39 |
| 142 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30; conform SM EN 13242-A1) H-15 cm, | m3 | 13,280 | 1 041,45 42,00 | 13 830,41 557,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
| 143 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton C30/37; XF4;XC4;XD3) h=16 cm | m3 | 8,850 | 2 340,43 216,30 | 20 712,83 1 914,26 |
| 144 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton , (instalarea bordurii mici BR 100x20x8cm la trotuar) pe fundatie de beton C12/16 XF2 | m | 46,000 | 160,91 21,00 | 7 401,91 966,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 51 900,87 |
| | | Total Tip1 Inclusiv salariu | | | | 51 900,87 3 577,41 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 54 054,47 |
| | | Total Amenajarea intrarilor in curti Inclusiv salariu | | | | 54 054,47 3 661,06 |
| | | 1.15. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere | | | | |
| 145 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.45) Beton C16/20; XF2 | buc | 5,000 | 626,30 76,30 | 3 131,50 381,50 |
| 146 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.45) Beton C16/20; XF2 | buc | 5,000 | 626,30 76,30 | 3 131,50 381,50 |
| 147 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare A700 | buc | 4,000 | 872,86 30,80 | 3 491,44 123,20 |
| 148 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare D700 | buc | 2,000 | 872,86 30,80 | 1 745,72 61,60 |
| 149 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare B700 | buc | 7,000 | 872,86 30,80 | 6 110,02 215,60 |
| 150 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel | buc | 2,000 | 872,86 30,80 | 1 745,72 61,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|---------|-----------------|------------------------------------|
| | | sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare BH700x350 | | | | |
| 151 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 175,700 | 117,06 32,90 | 20 567,44 5 780,53 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 39 923,34 |
| | | Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere Inklusiv salariu | | | | 39 923,34 7 005,53 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 536 291,01 |
| | | Total strada locala (Pohrebeni) Inklusiv salariu | | | | 2 536 291,01 233 914,58 |

| | | | | |
|--|--|--|--------|------------------------------------|
| | | Total | lei | 2 536 291,01 |
| | | Asigurarea sociala si medicala | 24 % | 56 139,50 |
| | | Cheltuieli directe | | 2 592 430,51 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,5 % | 375 902,42 |
| | | Total | | 2 968 332,93 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | 178 099,98 |
| | | Total | | 3 146 432,91 |
| | | TVA | 20 % | 629 286,58 |
| | | Total deviz: Inklusiv salariu | | 3 775 719,49 233 914,58 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia unui sector de
strada din com. Pohrebeni cu
L=0,28 km.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2
Reconstructia drum**

Valoarea de deviz 3 775 719,49 lei

Intocmit in prețuri curente 23.05.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 2-2: | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 7111020030200 | Miner | h-om | 9,7440 | 70,00 | 682,08 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1 127,6297 | 70,00 | 78 934,08 |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 143,0190 | 70,00 | 10 011,33 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,3000 | 70,00 | 231,00 |
| 5. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 598,8600 | 70,00 | 41 920,20 |
| 6. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 49,8100 | 70,00 | 3 486,70 |
| 7. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 65,0855 | 70,00 | 4 555,98 |
| 8. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 106,6200 | 70,00 | 7 463,40 |
| 9. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,8130 | 70,00 | 1 106,91 |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 445,2806 | 70,00 | 31 169,65 |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2400 | 70,00 | 16,80 |
| 12. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 776,2348 | 70,00 | 54 336,45 |
| Total manopera | | | | | | 233 914,58 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|----|----------|----------|------------|
| 1. | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 8,5000 | 120,00 | 1 020,00 |
| 2. | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 214,5500 | 25,00 | 5 363,75 |
| 3. | 12 | Beton C16/20, XF2 | m3 | -9,8400 | 1 780,00 | -17 515,20 |
| 4. | 123 | Mastic bituminos (adaugator la norma RpAr6A) | kg | 828,4500 | 25,00 | 20 711,25 |
| 5. | 1234 | Material de umplere elastic (polistiren extrudat) | m2 | 4,4000 | 150,00 | 660,00 |
| 6. | 1411122201646 | piatra sparta (split) fr.31.5-63 LA/30 | m3 | 61,5699 | 580,00 | 35 710,54 |
| 7. | 1411122201646- | piatra sparta (split) fr.8-31.5mm LA/30 | m3 | 37,8189 | 580,00 | 21 934,96 |
| 8. | 1411122201672 | piatra sparta (split) fr.8-63 LA/30 | m3 | 369,7227 | 580,00 | 214 439,16 |
| 9. | 1411122201672- | piatra sparta (split) fr.31.5-63 mm LA/30 | m3 | 227,0997 | 580,00 | 131 717,83 |
| 10. | 1411122201752 | piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 61,7994 | 580,00 | 35 843,66 |
| 11. | 14141122201754 | Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura) | m3 | 0,1100 | 580,00 | 63,80 |
| 12. | 1421102200467 | piatra split fr.8-31.5, LA/30 | m3 | 676,6425 | 580,00 | 392 452,65 |
| 13. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,9580 | 380,00 | 2 264,04 |
| 14. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 29,4077 | 380,00 | 11 174,93 |
| 15. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,2440 | 3 600,00 | 4 478,40 |
| 16. | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,2052 | 150,00 | 30,77 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|------------|-----------|------------|
| 17. | 2123 | Material lemnos | m3 | 0,0040 | 3 600,00 | 14,40 |
| 18. | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,6900 | 35,00 | 24,15 |
| 19. | 23203226000001 | Bitum taiat (cut-back) | t | 2,1180 | 13 500,00 | 28 593,00 |
| 20. | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,2294 | 13 500,00 | 3 096,90 |
| 21. | 23203226000401 | Bitum | t | 0,1489 | 13 500,00 | 2 010,15 |
| 22. | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 3,0000 | 13,50 | 40,50 |
| 23. | 2413317000105 | Emulsie bituminoasa ЭБК-2 | t | 0,0137 | 13 500,00 | 184,95 |
| 24. | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 128,2610 | 52,00 | 6 669,57 |
| 25. | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 61,4950 | 42,00 | 2 582,79 |
| 26. | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 20,0298 | 150,00 | 3 004,47 |
| 27. | 2615107326105 | Indicator de circulatie A700 | buc | 4,0000 | 780,00 | 3 120,00 |
| 28. | 2615107326105- | Indicator de circulatie B700 | buc | 7,0000 | 780,00 | 5 460,00 |
| 29. | 2615107326105-1 | Indicator de circulatie BH700x350 | buc | 2,0000 | 780,00 | 1 560,00 |
| 30. | 2615107326105. | Indicator de circulatie D700 | buc | 2,0000 | 780,00 | 1 560,00 |
| 31. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2 083,9200 | 3,00 | 6 251,76 |
| 32. | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 2,1000 | 15,00 | 31,50 |
| 33. | 2663102100000 | Beton C30/37; XF4;XC4;XD3 | m3 | 349,9735 | 2 000,00 | 699 947,00 |
| 34. | 2663102100000- | Mortar de ciment C12/15, la rosturi | m3 | 1,0914 | 1 540,00 | 1 680,75 |
| 35. | 2663102100000. | Beton C16/20; XF2 | m3 | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 36. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 33,0540 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x30x15 cm | m | 36,1800 | 110,00 | 3 979,80 |
| 38. | 2666122800284- | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm | m | 548,7300 | 185,00 | 101 515,05 |
| 39. | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm | m | 46,2300 | 135,00 | 6 241,05 |
| 40. | 2666122800561 | Tuburi din beton armat | m3 | 8,0100 | 2 000,00 | 16 020,00 |
| 41. | 2666122800562 | (Rigole L 4-8, 298.5x78x53cm) 34 buc | m3 | 17,6542 | 2 100,00 | 37 073,82 |
| 42. | 2666122800563 | (placi P8-8) 2buc | m3 | 0,7210 | 2 800,00 | 2 018,80 |
| 43. | 2666122800564 | Capatul podetului tubular D 1,0 m | m3 | 7,6014 | 2 100,00 | 15 962,94 |
| 44. | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 2,1455 | 250,00 | 536,38 |
| 45. | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0816 | 1 500,00 | 122,40 |
| 46. | 2682132601130 | polietilena dubla | m2 | 2 507,7778 | 70,00 | 175 544,44 |
| 47. | 271060200100 | Otel beton Ace metalice A500c diam.18 mm cu lungimea de 0.7m | kg | 529,2000 | 22,00 | 11 642,40 |
| 48. | 271060200100- | Otel beton Fise montate A240c diam.4 mm cu lungimea de 0.2m | kg | 529,2000 | 22,00 | 11 642,40 |
| 49. | 271060200100.- | Otel beton Ace metalice A500c diam.18 mm cu lungimea de 0.5m | kg | 114,0000 | 22,00 | 2 508,00 |
| 50. | 271060200100.-1 | Otel beton Ancore din otel A500c diam.18 mm cu lungimea de 0.5m | kg | 120,0000 | 22,00 | 2 640,00 |
| 51. | 271060200100.-2 | Otel beton Montarea armaturilor A500C diam.14mm | kg | 266,2000 | 22,00 | 5 856,40 |
| 52. | 271060200100.-3 | Otel beton Montarea armaturilor A500C diam.10mm | kg | 30,5000 | 22,00 | 671,00 |
| 53. | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 23,8365 | 22,00 | 524,41 |
| 54. | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.45 | buc | 5,0000 | 350,00 | 1 750,00 |
| 55. | 2811106301794- | Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.35 | buc | 5,0000 | 350,00 | 1 750,00 |
| 56. | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 25,7706 | 25,00 | 644,27 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|-----|----------|----------|--------------------------|
| 57. | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 30,0000 | 12,00 | 360,00 |
| 58. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 60,0000 | 8,00 | 480,00 |
| 59. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 30,0000 | 1,00 | 30,00 |
| 60. | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,6000 | 1,00 | 0,60 |
| 61. | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| 62. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 60,0000 | 1,00 | 60,00 |
| 63. | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,4689 | 1 180,00 | 553,30 |
| 64. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 250,4779 | 12,00 | 3 005,74 |
| 65. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,6300 | 12,00 | 43,56 |
| 66. | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,8350 | 12,00 | 58,02 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 2 031 417,5 1 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|------------|--------|-----------|
| 1. | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 11,4700 | 250,00 | 2 867,50 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 20,3070 | 125,00 | 2 538,37 |
| 3. | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 10,4210 | 250,00 | 2 605,25 |
| 4. | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0412 | 15,00 | 0,62 |
| 5. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 10,1535 | 250,00 | 2 538,37 |
| 6. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,6426 | 250,00 | 160,65 |
| 7. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0450 | 35,00 | 1,58 |
| 8. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 92,9801 | 420,00 | 39 051,64 |
| 9. | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 24,5200 | 200,00 | 4 904,00 |
| 10. | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 8,4336 | 300,00 | 2 530,08 |
| 11. | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 11,6470 | 400,00 | 4 658,80 |
| 12. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 42,3765 | 600,00 | 25 425,90 |
| 13. | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 1 436,6877 | 2,50 | 3 591,72 |
| 14. | 2952240004002 | Compactor (placa vibratoare) | h-ut | 0,0137 | 35,00 | 0,48 |
| 15. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 11,7477 | 555,00 | 6 519,97 |
| 16. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 126,3168 | 555,00 | 70 105,83 |
| 17. | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 15,1414 | 555,00 | 8 403,48 |
| 18. | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 8,5824 | 555,00 | 4 763,23 |
| 19. | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,6176 | 520,00 | 1 881,16 |
| 20. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 30,6108 | 780,00 | 23 876,42 |
| 21. | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 0,8468 | 780,00 | 660,50 |
| 22. | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 3,7095 | 250,00 | 927,38 |
| 23. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0952 | 420,00 | 39,98 |
| 24. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 7,2573 | 420,00 | 3 048,07 |
| 25. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 12,7552 | 35,00 | 446,43 |
| 26. | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 41,3546 | 45,00 | 1 860,97 |
| 27. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 5,8745 | 125,00 | 734,31 |
| 28. | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0082 | 35,00 | 0,29 |
| 29. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 180,2220 | 85,00 | 15 318,87 |
| 30. | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0082 | 420,00 | 3,44 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|--------|-------------------|
| 31. | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 3,7095 | 420,00 | 1 557,99 |
| 32. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 70,2259 | 450,00 | 31 601,64 |
| 33. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 27,7800 | 300,00 | 8 334,00 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 270 958,92 |

| | | |
|--------------------------------|--------|--------------|
| Total | lei | 2 536 291,01 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24 % | 56 139,50 |
| Cheltuieli directe | | 2 592 430,51 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 375 902,42 |
| Total | | 2 968 332,93 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 178 099,98 |
| Total | | 3 146 432,91 |
| TVA | 20 % | 629 286,58 |

Total deviz:

3 775 719,49

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția unui sector de strada din **Investitor**
com. Pohrebeni cu L=0,28 km.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. strada locala (Pohrebeni) | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de terasament | | | | |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamintului in debleu, fundatia casetei) | 100 m3 | | | 1 755,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 780,00 | 1 755,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 688,65 |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 10,44 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 450,00 | 10,44 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 586,62 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 195,52 25,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 70,00 | 25,20 |
| | 1411122201752 | piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 0,0040 | 580,00 | 2,32 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 420,00 | 168,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 413,60 |
| 4 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (compactarea fundatiei casetei, in norma se lasa doar compactorul) | 100 m3 | | | 661,56 0,00 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 555,00 | 661,56 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 618,71 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamintului in debleu din depozitul existent) | 100 m3 | | | 1 755,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 780,00 | 1 755,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 036,15 |
| 6 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 10,44 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 450,00 | 10,44 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 251,02 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 195,51 25,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 70,00 | 25,20 |
| | 1411122201752 | piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 0,0040 | 580,00 | 2,31 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 420,00 | 168,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|--------|--------|--------|------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 338,24 |
| 8 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (nivelarea rambleului) | 100m2 | | | 187,20 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 | 600,00 | 187,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 636,48 |
| 9 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Udarea straturilor de argila 50 l/m3) | m3 | | | 42,00 0,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 | 300,00 | 30,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 365,40 |
| 10 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea pamantului in rambleu, in norma se lasa doar compactorul) | 100 m3 | | | 661,57 0,00 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 555,00 | 661,57 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 144,52 |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal) | 100 m3 | | | 1 755,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 780,00 | 1 755,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 176,20 |
| 12 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 10,44 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 450,00 | 10,44 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 941,84 |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 195,54 25,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 70,00 | 25,20 |
| | 1411122201752 | piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 0,0040 | 580,00 | 2,34 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 420,00 | 168,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 242,47 |
| | | 1.2. Demolarea drumurilor laterale | | | | |
| 14 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | | | 33,60 10,01 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 | 70,00 | 10,01 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | 600,00 | 14,34 |
| | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | 250,00 | 3,45 |
| | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | 420,00 | 5,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 759,27 |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | | | 1 755,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 780,00 | 1 755,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 396,63 |
| 16 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 10,44 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|--------|--------|--------|----------|
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 450,00 | 10,44 |
| | | Total | lei | | | 377,50 |
| 17 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 195,53 |
| | | | | | | 25,22 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 70,00 | 25,22 |
| | 1411122201752 | piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 0,0040 | 580,00 | 2,30 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 420,00 | 168,01 |
| | | Total | lei | | | 44,19 |
| | | 1.3. Demolarea acceselor in curti existente | | | | |
| 18 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | | | 422,72 |
| | | | | | | 324,80 |
| | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 | 70,00 | 324,80 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 | 35,00 | 21,42 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 | 250,00 | 76,50 |
| | | Total | lei | | | 887,71 |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | | | 1 753,33 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 780,00 | 1 753,33 |
| | | Total | lei | | | 36,82 |
| 20 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 10,44 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 450,00 | 10,44 |
| | | Total | lei | | | 52,60 |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 196,19 |
| | | | | | | 25,24 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 70,00 | 25,24 |
| | 1411122201752 | piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 0,0040 | 580,00 | 2,86 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 420,00 | 168,10 |
| | | Total | lei | | | 4,12 |
| 22 | DII18 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | | | 33,61 |
| | | | | | | 10,01 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 | 70,00 | 10,01 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | 600,00 | 14,34 |
| | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | 250,00 | 3,45 |
| | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | 420,00 | 5,80 |
| | | Total | lei | | | 107,54 |
| 23 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | | | 1 755,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 780,00 | 1 755,00 |
| | | Total | lei | | | 56,16 |
| 24 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 10,44 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 450,00 | 10,44 |
| | | Total | lei | | | 53,46 |
| 25 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 195,00 |
| | | | | | | 25,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 70,00 | 25,00 |
| | 1411122201752 | piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 0,0040 | 580,00 | 1,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|--------|--------|----------|
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 420,00 | 168,12 |
| | | Total | lei | | | 6,24 |
| | | 1.4. Demolarea imbracamintei rutiere | | | | |
| 26 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | | | 344,34 |
| | | | | | | 112,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 70,00 | 112,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 600,00 | 11,46 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 | 35,00 | 27,12 |
| | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 250,00 | 193,75 |
| | | Total | lei | | | 5 096,17 |
| 27 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | | | 1 755,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 780,00 | 1 755,00 |
| | | Total | lei | | | 259,74 |
| 28 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 10,44 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 450,00 | 10,44 |
| | | Total | lei | | | 339,93 |
| 29 | TsC51B | Lucrari la descarcarea | 100 m3 | | | 195,54 |
| | | | | | | 25,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 70,00 | 25,20 |
| | 1411122201752 | piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 0,0040 | 580,00 | 2,36 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 420,00 | 167,97 |
| | | Total | lei | | | 28,94 |
| 30 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | | | 33,60 |
| | | | | | | 10,01 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 | 70,00 | 10,01 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | 600,00 | 14,34 |
| | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | 250,00 | 3,45 |
| | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | 420,00 | 5,80 |
| | | Total | lei | | | 8 163,83 |
| 31 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 | | | 1 755,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 780,00 | 1 755,00 |
| | | Total | lei | | | 259,74 |
| 32 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 10,44 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 450,00 | 10,44 |
| | | Total | lei | | | 4 059,09 |
| 33 | TsC51B | Lucrari la descarcarea | 100 m3 | | | 195,52 |
| | | | | | | 25,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 70,00 | 25,20 |
| | 1411122201752 | piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 0,0040 | 580,00 | 2,32 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 420,00 | 168,00 |
| | | Total | lei | | | 475,11 |
| | | 1.5. Consolidarea acostamentelor | | | | |
| | | 1.5.1. Consolidarea acostamentelor cu pamint vegetal | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-------|--------|--------|--------------------|
| 34 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | | | 12,60 12,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | 70,00 | 12,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 606,50 |
| 35 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | | | 484,00 364,00 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 | 70,00 | 364,00 |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 114,00 |
| 36 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | | | 174,00 46,20 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 | 70,00 | 46,20 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 | 300,00 | 115,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 479,00 |
| | | 1.6. Amenajarea sistemului rutier din beton | | | | |
| 37 | DII10 | Amenajarea stratului de egalizare din balast | m3 | | | 1 124,94 15,75 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | 70,00 | 15,75 |
| | 1421102200467 | piatra split fr.8-31.5, LA/30 | m3 | 1,2200 | 580,00 | 1 061,40 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | 12,00 | 1,26 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 600,00 | 19,44 |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 555,00 | 22,73 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 300,00 | 4,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 307 109,25 |
| 38 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (piatra sparta (split) fr.31.5-63 LA/30 , h=14cm) | m3 | | | 1 041,45 42,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 70,00 | 42,00 |
| | 1411122201646 | piatra sparta (split) fr.31.5-63 LA/30 | m3 | 0,2030 | 580,00 | 117,74 |
| | 1411122201672 | piatra sparta (split) fr.8-63 LA/30 | m3 | 1,2190 | 580,00 | 707,02 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 600,00 | 25,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 555,00 | 143,19 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 300,00 | 4,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 259 321,05 |
| 39 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (piatra split fr.8-31.5 mm LA/30) h=10 cm | m3 | | | 1 041,45 42,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 70,00 | 42,00 |
| | 1411122201646- | piatra sparta (split) fr.8-31.5mm LA/30 | m3 | 0,2030 | 580,00 | 117,74 |
| | 1411122201672- | piatra sparta (split) fr.31.5-63 mm LA/30 | m3 | 1,2190 | 580,00 | 707,02 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 600,00 | 25,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 555,00 | 143,19 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 300,00 | 4,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 163 507,65 |
| 40 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton C30/37; XF4;XC4;XD3) h=16 cm | m3 | | | 2 340,43 216,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|-----------|------------|
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,0900 | 70,00 | 216,30 |
| | 2663102100000 | Beton C30/37; XF4;XC4;XD3 | m3 | 1,0080 | 2 000,00 | 2 016,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0960 | 380,00 | 36,48 |
| | 2682132601130 | polietilena dubla | m2 | 0,5810 | 70,00 | 40,67 |
| | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,00067 | 150,00 | 0,10 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,3150 | 12,00 | 3,78 |
| | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,1350 | 45,00 | 6,08 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0310 | 300,00 | 9,30 |
| | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 4,6900 | 2,50 | 11,72 |
| | | Total | lei | | | 586 511,88 |
| 41 | DA17B | Acoperirea cu polietilena dubla | m2 | | | 96,10 |
| | | | | | | 5,60 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 | 70,00 | 3,50 |
| | 23203226000001 | Bitum taiat (cut-back) | t | 0,0010 | 13 500,00 | 13,50 |
| | 2682132601130 | polietilena dubla | m2 | 1,1000 | 70,00 | 77,00 |
| | | Total | lei | | | 172 307,30 |
| 42 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | | | 46,65 |
| | | | | | | 20,30 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 70,00 | 20,30 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 250,00 | 0,88 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 85,00 | 24,99 |
| | | Total | lei | | | 28 033,65 |
| 43 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | | | 36,30 |
| | | | | | | 7,70 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 | 70,00 | 7,70 |
| | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,3500 | 25,00 | 8,75 |
| | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 | 400,00 | 7,60 |
| | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | 250,00 | 4,25 |
| | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 | 200,00 | 8,00 |
| | | Total | lei | | | 21 816,30 |
| 44 | | Mastic bituminos (adaugator la norma RpAr6A) | kg | | | 25,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 123 | Mastic bituminos (adaugator la norma RpAr6A) | kg | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | | Total | lei | | | 20 741,25 |
| 45 | PD04A | Ace metalice A500c diam.18 mm cu lungimea de 0.7m | kg | | | 28,63 |
| | | | | | | 6,30 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | 70,00 | 6,30 |
| | 271060200100 | Otel beton Ace metalice A500c diam.18 mm cu lungimea de 0.7m | kg | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 | 22,00 | 0,33 |
| | | Total | lei | | | 15 151,00 |
| 46 | PD04A | Fise montate A240c diam.4 mm cu lungimea de 0.2m | kg | | | 28,63 |
| | | | | | | 6,30 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | 70,00 | 6,30 |
| | 271060200100- | Otel beton Fise montate A240c diam.4 mm cu lungimea de 0.2m | kg | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 | 22,00 | 0,33 |
| | | Total | lei | | | 15 151,00 |
| 47 | PD04A | Ace metalice A500c diam.18 mm cu lungimea de 0.5m | kg | | | 28,63 |
| | | | | | | 6,30 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | 70,00 | 6,30 |
| | 271060200100- | Otel beton Ace metalice A500c diam.18 mm cu lungimea de 0.5m | kg | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 | 22,00 | 0,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|-----------|-----------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 263,82 |
| 48 | pretul firmei | Material de umplere elastic (polistiren extrudat) | m2 | | | 150,00 0,00 |
| | 1234 | Material de umplere elastic (polistiren extrudat) | m2 | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 660,00 |
| 49 | DI137C | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: manual | m | | | 13,37 4,14 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0562 | 70,00 | 3,93 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0030 | 70,00 | 0,21 |
| | 14141122201754 | Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura) | m3 | 0,0040 | 580,00 | 2,32 |
| | 2413317000105 | Emulsie bituminoasa ЭБК-2 | t | 0,0005 | 13 500,00 | 6,73 |
| | 2952240004002 | Compactor (placa vibratoare) | h-ut | 0,0005 | 35,00 | 0,02 |
| | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0015 | 15,00 | 0,02 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0003 | 420,00 | 0,13 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0003 | 35,00 | 0,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 367,54 |
| 50 | PD04A | Ancore din otel A500c diam.18 mm cu lungimea de 0.5m | kg | | | 28,63 6,30 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | 70,00 | 6,30 |
| | 271060200100-.1 | Otel beton Ancore din otel A500c diam.18 mm cu lungimea de 0.5m | kg | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 | 22,00 | 0,33 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 435,60 |
| 51 | PD04A | Montarea armaturilor A500C diam.14mm | kg | | | 28,63 6,30 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | 70,00 | 6,30 |
| | 271060200100-.2 | Otel beton Montarea armaturilor A500C diam.14mm | kg | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 | 22,00 | 0,33 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 621,31 |
| 52 | PD04A | Montarea armaturilor A500C diam.10mm | kg | | | 28,63 6,30 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | 70,00 | 6,30 |
| | 271060200100-.3 | Otel beton Montarea armaturilor A500C diam.10mm | kg | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 | 22,00 | 0,33 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 873,21 |
| | | 1.7. Montarea bordurei | | | | |
| 53 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | | | 842,50 69,30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 70,00 | 69,30 |
| | 1411122201752 | piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 1,1500 | 580,00 | 667,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 250,00 | 52,50 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 125,00 | 52,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 091,75 |
| 54 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20, XF2) | m | | | 247,90 47,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 70,00 | 11,90 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 70,00 | 35,70 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0530 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 3,00 | 10,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 380,00 | 3,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 12,00 | 0,07 |
| | 2666122800284- | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm | m | 1,0050 | 185,00 | 185,92 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 135 351,76 |
| 55 | | Beton C16/20, XF2 | m3 | | | 1 780,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|---------|----------|------------|
| | | | | | | 0,00 |
| | 12 | Beton C16/20, XF2 | m3 | 1,0000 | 1 780,00 | 1 780,00 |
| | | Total | lei | | | -17 515,20 |
| | | 1.8. Constructia rigolei din elemente prefabricate L4-8 Tip 1 | | | | |
| 56 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (din norma se exclude autobasculanta) | 100 m3 | | | 4 466,40 |
| | | | | | | 2 660,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 | 70,00 | 2 660,00 |
| | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 | 520,00 | 1 580,81 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 | 600,00 | 192,00 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 | 420,00 | 33,60 |
| | | Total | lei | | | 2 992,49 |
| 57 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 10,44 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 450,00 | 10,44 |
| | | Total | lei | | | 1 259,06 |
| 58 | TsC51B | Lucrari la descarcarea | 100 m3 | | | 195,54 |
| | | | | | | 25,19 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 70,00 | 25,19 |
| | 1411122201752 | piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 0,0040 | 580,00 | 2,34 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 420,00 | 168,00 |
| | | Total | lei | | | 131,01 |
| 59 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 144,20 |
| | | | | | | 144,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 70,00 | 144,20 |
| | | Total | lei | | | 5 479,60 |
| 60 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. (incarcarea terasamentului decapat | 100 m3 | | | 904,79 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,1600 | 780,00 | 904,79 |
| | | Total | lei | | | 524,78 |
| 61 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 10,44 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 450,00 | 10,44 |
| | | Total | lei | | | 1 089,94 |
| 62 | TsC51B | Lucrari la descarcarea | 100 m3 | | | 195,50 |
| | | | | | | 25,21 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 70,00 | 25,21 |
| | 1411122201752 | piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 0,0040 | 580,00 | 2,29 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 420,00 | 168,00 |
| | | Total | lei | | | 113,39 |
| 63 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | | | 706,30 |
| | | | | | | 706,30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,0900 | 70,00 | 706,30 |
| | | Total | lei | | | 1 801,06 |
| 64 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-31.5, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 h=15cm | m3 | | | 842,50 |
| | | | | | | 69,30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 70,00 | 69,30 |
| | 1411122201752 | piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 1,1500 | 580,00 | 667,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 250,00 | 52,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|--------|---------|----------|-----------|
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 125,00 | 52,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 16 091,75 |
| 65 | DI119 | Fundatii monolite din beton Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale h=10cm | m3 | | | 2 581,65 |
| | | | | | | 223,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 70,00 | 223,30 |
| | 2663102100000 | Beton C30/37; XF4;XC4;XD3 | m3 | 1,0200 | 2 000,00 | 2 040,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 3 600,00 | 133,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 420,00 | 185,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 395,04 |
| 66 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L 4-8, 298.5x78x53cm) 34 buc | m3 | | | 4 429,60 |
| | | | | | | 847,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 | 70,00 | 847,00 |
| | 2666122800562 | (Rigole L 4-8, 298.5x78x53cm) 34 buc | m3 | 1,0000 | 2 100,00 | 2 163,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 | 420,00 | 1 419,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 54 218,30 |
| 67 | DI119 | Suport din beton monolit, pinten (pas 6ml) | m3 | | | 2 581,65 |
| | | | | | | 223,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 70,00 | 223,30 |
| | 2663102100000 | Beton C30/37; XF4;XC4;XD3 | m3 | 1,0200 | 2 000,00 | 2 040,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 3 600,00 | 133,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 420,00 | 185,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 712,30 |
| 68 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in strat-uri de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | | | 273,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 | 420,00 | 273,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 103,74 |
| 69 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | | 1 916,13 |
| | | | | | | 617,39 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 70,00 | 617,39 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 125,00 | 1 298,74 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 728,13 |
| 70 | DI119 | Mortar de ciment C12/15, la rosturi; | m3 | | | 2 112,45 |
| | | | | | | 223,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 70,00 | 223,30 |
| | 2663102100000- | Mortar de ciment C12/15, la rosturi | m3 | 1,0200 | 1 540,00 | 1 570,80 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 3 600,00 | 133,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 420,00 | 185,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 267,47 |
| 71 | DI124 | Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (placi P8-8) 2buc | m3 | | | 3 746,61 |
| | | | | | | 406,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 | 70,00 | 406,00 |
| | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,1200 | 1 180,00 | 145,81 |
| | 2666122800563 | (placi P8-8) 2buc | m3 | 1,0000 | 2 800,00 | 2 884,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 | 420,00 | 310,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 622,63 |
| | | 1.9. Constructia rigolei din elemente prefabricate L4-8 Tip 2 | | | | |
| 72 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (din norma se exclude autobasculanta) | 100 m3 | | | 4 466,41 |
| | | | | | | 2 660,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 | 70,00 | 2 660,00 |
| | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 | 520,00 | 1 580,81 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 | 600,00 | 192,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|---------|----------|----------|
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 | 420,00 | 33,59 |
| | | Total | lei | | | 1 205,93 |
| 73 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 10,44 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 450,00 | 10,44 |
| | | Total | lei | | | 507,38 |
| 74 | TsC51B | Lucrari la descarcarea | 100 m3 | | | 195,56 |
| | | | | | | 25,19 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 70,00 | 25,19 |
| | 1411122201752 | piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 0,0040 | 580,00 | 2,37 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 420,00 | 168,00 |
| | | Total | lei | | | 52,80 |
| 75 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 144,20 |
| | | | | | | 144,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 70,00 | 144,20 |
| | | Total | lei | | | 1 730,40 |
| 76 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. (incarcarea terasamentului decapat | 100 m3 | | | 904,83 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,1600 | 780,00 | 904,83 |
| | | Total | lei | | | 108,58 |
| 77 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 10,44 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 450,00 | 10,44 |
| | | Total | lei | | | 225,50 |
| 78 | TsC51B | Lucrari la descarcarea | 100 m3 | | | 195,58 |
| | | | | | | 25,17 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 70,00 | 25,17 |
| | 1411122201752 | piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 0,0040 | 580,00 | 2,42 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 420,00 | 168,00 |
| | | Total | lei | | | 23,47 |
| 79 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | | | 706,29 |
| | | | | | | 706,29 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,0900 | 70,00 | 706,29 |
| | | Total | lei | | | 670,98 |
| 80 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-31.5, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 h=15cm | m3 | | | 842,50 |
| | | | | | | 69,30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 70,00 | 69,30 |
| | 1411122201752 | piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 1,1500 | 580,00 | 667,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 250,00 | 52,50 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 125,00 | 52,50 |
| | | Total | lei | | | 2 190,50 |
| 81 | DI119 | Fundatii monolite din beton Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale h=10cm | m3 | | | 2 581,65 |
| | | | | | | 223,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 70,00 | 223,30 |
| | 2663102100000 | Beton C30/37; XF4;XC4;XD3 | m3 | 1,0200 | 2 000,00 | 2 040,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 3 600,00 | 133,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 420,00 | 185,15 |
| | | Total | lei | | | 8 261,29 |
| 82 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L 4-8, | m3 | | | 4 429,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|---------|----------|----------------------|
| | | 298.5x78x53cm) 34 buc | | | | 847,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 | 70,00 | 847,00 |
| | 2666122800562 | (Rigole L 4-8, 298.5x78x53cm) 34 buc | m3 | 1,0000 | 2 100,00 | 2 163,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 | 420,00 | 1 419,60 |
| | | Total | lei | | | 21 705,04 |
| 83 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in stratURI de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | | | 273,00 0,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 | 420,00 | 273,00 |
| | | Total | lei | | | 40,95 |
| 84 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in stratURI succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | | | 1 916,13 617,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 70,00 | 617,40 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 125,00 | 1 298,73 |
| | | Total | lei | | | 287,42 |
| 85 | DII19 | Mortar de ciment C12/15, la rosturi; | m3 | | | 2 112,75 223,29 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 70,00 | 223,29 |
| | 2663102100000- | Mortar de ciment C12/15, la rosturi | m3 | 1,0200 | 1 540,00 | 1 570,79 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 3 600,00 | 133,50 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 420,00 | 185,17 |
| | | Total | lei | | | 507,06 |
| | | 1.10. Constructia rigolei rapide din beton monolit (b=0.60, h=0.60) Tip 3 | | | | |
| 86 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (din norma se exclude autobasculanta) | 100 m3 | | | 4 466,40 2 660,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 | 70,00 | 2 660,00 |
| | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 | 520,00 | 1 580,80 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 | 600,00 | 192,00 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 | 420,00 | 33,60 |
| | | Total | lei | | | 1 116,60 |
| 87 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 10,44 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 450,00 | 10,44 |
| | | Total | lei | | | 469,80 |
| 88 | TsC51B | Lucrari la descarcarea | 100 m3 | | | 195,52 25,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 70,00 | 25,20 |
| | 1411122201752 | piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 0,0040 | 580,00 | 2,32 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 420,00 | 168,00 |
| | | Total | lei | | | 48,88 |
| 89 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 144,20 144,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 70,00 | 144,20 |
| | | Total | lei | | | 432,60 |
| 90 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II. (incarcarea terasamentului decapat | 100 m3 | | | 904,67 0,00 |
| | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,1600 | 780,00 | 904,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|----------|-----------|-----------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 27,14 |
| 91 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 10,44 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 450,00 | 10,44 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 56,38 |
| 92 | TsC51B | Lucrari la descarcarea | 100 m3 | | | 195,33 |
| | | | | | | 25,33 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 70,00 | 25,33 |
| | 1411122201752 | piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 0,0040 | 580,00 | 2,00 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 420,00 | 168,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5,86 |
| 93 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 | | | 586,62 |
| | | | | | | 586,62 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 | 70,00 | 586,62 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 76,26 |
| 94 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 | | | 706,31 |
| | | | | | | 706,31 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,0900 | 70,00 | 706,31 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 367,28 |
| 95 | DI130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4,XC4,XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (fundul rigolei) | 100m2 | | | 55 442,82 |
| | | | | | | 11 444,96 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 | 70,00 | 11 444,96 |
| | 2663102100000 | Beton C30/37; XF4;XC4;XD3 | m3 | 15,3000 | 2 000,00 | 31 517,95 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 | 13 500,00 | 3 611,54 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 | 25,00 | 1 158,80 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 | 3 600,00 | 556,92 |
| | 1411122201752 | piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 10,7000 | 580,00 | 6 392,39 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 | 300,00 | 760,26 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 486,81 |
| 96 | DI130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4,XC4,XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (taluzul rigolei) | 100m2 | | | 55 446,42 |
| | | | | | | 11 445,01 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 | 70,00 | 11 445,01 |
| | 2663102100000 | Beton C30/37; XF4;XC4;XD3 | m3 | 15,3000 | 2 000,00 | 31 518,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 | 13 500,00 | 3 616,40 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 | 25,00 | 1 158,75 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 | 3 600,00 | 555,99 |
| | 1411122201752 | piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 10,7000 | 580,00 | 6 392,16 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 | 300,00 | 760,11 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 24 340,98 |
| 97 | DI119 | Fundatii monolite din beton Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale suport | m3 | | | 2 581,65 |
| | | | | | | 223,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 70,00 | 223,30 |
| | 2663102100000 | Beton C30/37; XF4;XC4;XD3 | m3 | 1,0200 | 2 000,00 | 2 040,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 3 600,00 | 133,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 420,00 | 185,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 19 878,74 |
| 98 | DI119 | Fundatii monolite din beton Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale pinteni nr.2 | m3 | | | 2 581,65 |
| | | | | | | 223,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 70,00 | 223,30 |
| | 2663102100000 | Beton C30/37; XF4;XC4;XD3 | m3 | 1,0200 | 2 000,00 | 2 040,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 3 600,00 | 133,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 420,00 | 185,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 261,29 |
| 99 | DI119 | Fundatii monolite din beton Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale pinteni nr.3 | m3 | | | 2 581,65 |
| | | | | | | 223,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|--------|--------|----------|----------|
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 70,00 | 223,30 |
| | 2663102100000 | Beton C30/37; XF4;XC4;XD3 | m3 | 1,0200 | 2 000,00 | 2 040,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 3 600,00 | 133,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 420,00 | 185,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 937,79 |
| 100 | DI119 | Fundatii monolite din beton Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale pinteni dispere | m3 | | | 2 581,66 |
| | | | | | | 223,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 70,00 | 223,30 |
| | 2663102100000 | Beton C30/37; XF4;XC4;XD3 | m3 | 1,0200 | 2 000,00 | 2 040,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 3 600,00 | 133,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 420,00 | 185,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 807,16 |
| 101 | | Material lemnos | m3 | | | 3 600,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2123 | Material lemnos | m3 | 1,0000 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14,40 |
| 102 | RpCE23A | Mastic bituminos pentru umplere (masticul bituminos se aplica in normativ cu norma 1kg) norma aplicativa | kg | | | 54,98 |
| | | | | | | 22,40 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2400 | 70,00 | 16,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 70,00 | 5,60 |
| | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 1,0000 | 13,50 | 13,50 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,7000 | 15,00 | 10,50 |
| | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,2300 | 35,00 | 8,05 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0150 | 35,00 | 0,53 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 164,93 |
| | | 1.11. Amenajarea podetelor la drumurile laterale | | | | |
| 103 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 1 598,99 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 780,00 | 1 598,99 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 921,02 |
| 104 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (saparea covatei) | m3 | | | 144,20 |
| | | | | | | 144,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 70,00 | 144,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 980,56 |
| 105 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | | | 1 755,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 780,00 | 1 755,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 130,22 |
| 106 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 10,44 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 450,00 | 10,44 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 210,19 |
| 107 | TsC51B | Lucrari la descarcarea | 100 m3 | | | 195,54 |
| | | | | | | 25,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 70,00 | 25,20 |
| | 1411122201752 | piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 0,0040 | 580,00 | 2,34 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 420,00 | 168,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 125,93 |
| 108 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | | | 842,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------------------|---|--------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | 69,30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 70,00 | 69,30 |
| | 1411122201752 | piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 1,1500 | 580,00 | 667,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 250,00 | 52,50 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 125,00 | 52,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 476,25 |
| 109 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 (sub capete) | m3 | | | 842,50 |
| | | | | | | 69,30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 70,00 | 69,30 |
| | 1411122201752 | piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 1,1500 | 580,00 | 667,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 250,00 | 52,50 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 125,00 | 52,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 337,00 |
| 110 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portale ST9) 6buc | m3 | | | 3 100,30 |
| | | | | | | 227,50 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 | 70,00 | 227,50 |
| | 2663102100000 | Beton C30/37; XF4;XC4;XD3 | m3 | 0,2100 | 2 000,00 | 432,60 |
| | 2666122800564 | Capatul podetului tubular D 1,0 m | m3 | 1,0000 | 2 100,00 | 2 163,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 | 420,00 | 277,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 22 880,23 |
| 111 | DI119 | Fundatii monolite din mortar de ciment | m3 | | | 2 112,30 |
| | | | | | | 223,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 70,00 | 223,30 |
| | 2663102100000-2010102903495 | Mortar de ciment C12/15, la rosturi Scinduri de rasinoase | m3 | 1,0200 | 1 540,00 | 1 570,78 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0370 | 3 600,00 | 133,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 185,17 |
| | | | | | | 485,83 |
| 112 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | | | 113,63 |
| | | | | | | 39,48 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 | 70,00 | 39,48 |
| | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 | 13 500,00 | 62,56 |
| | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 | 1 180,00 | 9,12 |
| | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 | 1 500,00 | 2,47 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 624,79 |
| 113 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Podet de diam. 0.8m TS80.25.3) 7.5/10 ml (9 buc.) | m3 | | | 3 391,60 |
| | | | | | | 560,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 | 70,00 | 560,00 |
| | 2666122800561 | Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 | 420,00 | 831,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 27 166,72 |
| | | 1.12. Rigole de acostament si casiuri pe taluz | | | | |
| 114 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (saparea covatei) | m3 | | | 144,20 |
| | | | | | | 144,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 70,00 | 144,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 562,38 |
| 115 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | | | 1 796,41 |
| | | | | | | 617,44 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 70,00 | 617,44 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 125,00 | 1 178,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|--------|--------|----------|--------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 70,06 |
| 116 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA/30 fr.16-31.5 | m3 | | | 842,50 69,30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 70,00 | 69,30 |
| | 1411122201752 | piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 1,1500 | 580,00 | 667,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 250,00 | 52,50 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 125,00 | 52,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 337,00 |
| 117 | DI119 | Fundatii monolite din beton Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale | m3 | | | 2 581,61 223,30 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 70,00 | 223,30 |
| | 2663102100000 | Beton C30/37; XF4;XC4;XD3 | m3 | 1,0200 | 2 000,00 | 2 040,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 3 600,00 | 133,15 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 420,00 | 185,15 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 170,04 |
| 118 | DE10E | Borduri prefabricate din beton (bordure de dimensiuni 50x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2 | m | | | 172,52 47,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 70,00 | 11,90 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 70,00 | 35,70 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0530 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 3,00 | 10,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 380,00 | 3,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 12,00 | 0,07 |
| | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 50x30x15 cm | m | 1,0050 | 110,00 | 110,55 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 210,79 |
| 119 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (saparea covatei) | m3 | | | 144,19 144,19 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 70,00 | 144,19 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 96,61 |
| 120 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA/30 fr.16-31.5 | m3 | | | 842,48 69,32 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 70,00 | 69,32 |
| | 1411122201752 | piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 1,1500 | 580,00 | 667,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 12,00 | 1,20 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 250,00 | 52,48 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 125,00 | 52,48 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 210,62 |
| 121 | DI119 | Fundatii monolite din beton Beton C30/37 XF4 XC4 XD3 la edificiile artificiale | m3 | | | 2 581,96 223,29 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 70,00 | 223,29 |
| | 2663102100000 | Beton C30/37; XF4;XC4;XD3 | m3 | 1,0200 | 2 000,00 | 2 040,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 3 600,00 | 133,50 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 420,00 | 185,17 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 619,67 |
| | | 1.13. Amenajarea drumurilor laterale | | | | |
| | | 1.13.1. Terasament | | | | |
| 122 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamintului in debleu, fundatia casetei) | 100 m3 | | | 1 755,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 780,00 | 1 755,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|--------|--------|--------|-----------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 527,20 |
| 123 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 10,44 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 450,00 | 10,44 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 706,03 |
| 124 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | | | 195,53 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 70,00 | 25,20 |
| | 1411122201752 | piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 0,0040 | 580,00 | 2,33 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 420,00 | 168,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 281,57 |
| 125 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 15m) | 100m2 | | | 187,20 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 | 600,00 | 187,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 844,26 |
| 126 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | | | 5 184,53 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 | 70,00 | 354,90 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 8,7020 | 555,00 | 4 829,63 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 858,52 |
| | | 1.13.2. Tip1 | | | | |
| 127 | DI110 | Amenajarea stratului drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine D mai mic sau egal cu 45 h =15 cm | m3 | | | 1 124,94 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | 70,00 | 15,75 |
| | 1421102200467 | piatra split fr.8-31.5. LA/30 | m3 | 1,2200 | 580,00 | 1 061,40 |
| | 4100116202806 | Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | 12,00 | 1,26 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 600,00 | 19,44 |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 555,00 | 22,73 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 300,00 | 4,37 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 49 441,27 |
| 128 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (piatra split fr.8-63, LA/30; conform SM EN 13242-A1) H-14 cm, | m3 | | | 1 041,45 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 70,00 | 42,00 |
| | 1411122201646 | piatra sparta (split) fr.31.5-63 LA/30 | m3 | 0,2030 | 580,00 | 117,74 |
| | 1411122201672 | piatra sparta (split) fr.8-63 LA/30 | m3 | 1,2190 | 580,00 | 707,02 |
| | 4100116202806 | Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 600,00 | 25,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 555,00 | 143,19 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 300,00 | 4,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 42 720,32 |
| 129 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (piatra split fr.8-63 mm mm LA/30) h=10 cm | m3 | | | 1 041,45 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 70,00 | 42,00 |
| | 1411122201646 | piatra sparta (split) fr.8-31.5mm LA/30 | m3 | 0,2030 | 580,00 | 117,74 |
| | 1411122201672 | piatra sparta (split) fr.31.5-63 mm LA/30 | m3 | 1,2190 | 580,00 | 707,02 |
| | 4100116202806 | Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|---------|-----------|------------|
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 600,00 | 25,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 555,00 | 143,19 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 300,00 | 4,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30 514,49 |
| 130 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton C30/37; XF4;XC4;XD3) h=16 cm | m3 | | | 2 340,43 |
| | | | | | | 216,30 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,0900 | 70,00 | 216,30 |
| | 2663102100000 | Beton C30/37; XF4;XC4;XD3 | m3 | 1,0080 | 2 000,00 | 2 016,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0960 | 380,00 | 36,48 |
| | 2682132601130 | polietilena dubla | m2 | 0,5810 | 70,00 | 40,67 |
| | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,00067 | 150,00 | 0,10 |
| | 4100116202806 | Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,3150 | 12,00 | 3,78 |
| | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,1350 | 45,00 | 6,08 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0310 | 300,00 | 9,30 |
| | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 4,6900 | 2,50 | 11,73 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 109 719,32 |
| 131 | DA17B | Acoperirea cu polietilena dubla | m2 | | | 96,10 |
| | | | | | | 5,60 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 | 70,00 | 3,50 |
| | 23203226000001 | Bitum taiat (cut-back) | t | 0,0010 | 13 500,00 | 13,50 |
| | 2682132601130 | polietilena dubla | m2 | 1,1000 | 70,00 | 77,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 31 232,50 |
| 132 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | | | 46,64 |
| | | | | | | 20,30 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 70,00 | 20,30 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 250,00 | 0,88 |
| | 4100116202806 | Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 85,00 | 24,99 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 559,74 |
| 133 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | | | 36,30 |
| | | | | | | 7,70 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 | 70,00 | 7,70 |
| | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,3500 | 25,00 | 8,75 |
| | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 | 400,00 | 7,60 |
| | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | 250,00 | 4,25 |
| | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 | 200,00 | 8,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 435,60 |
| 134 | | Mastic bituminos (adaugator la norma RpAr6A) | kg | | | 25,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 123 | Mastic bituminos (adaugator la norma RpAr6A) | kg | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | -30,00 |
| | | 1.13.3. Tip2 | | | | |
| 135 | DII10 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra split fr.8-31.5, LA/30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | m3 | | | 1 124,94 |
| | | | | | | 15,75 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | 70,00 | 15,75 |
| | 1421102200467 | piatra split fr.8-31.5, LA/30 | m3 | 1,2200 | 580,00 | 1 061,40 |
| | 4100116202806 | Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | 12,00 | 1,26 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 600,00 | 19,44 |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 555,00 | 22,73 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 300,00 | 4,37 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 49 441,27 |
| | | 1.14. Amenajarea intrarilor in curti | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|--------|--------|--------|--------------------|
| | | 1.14.1. Terasament | | | | |
| 136 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamintului in debleu, fundatia casetei) | 100 m3 | | | 1 755,16 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 780,00 | 1 755,16 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 387,89 |
| 137 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 10,44 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 450,00 | 10,44 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 415,30 |
| 138 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | | | 195,57 25,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 70,00 | 25,20 |
| | 1411122201752 | piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm | m3 | 0,0040 | 580,00 | 2,35 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 420,00 | 168,01 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 43,22 |
| 139 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 15m) | 100m2 | | | 187,21 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 | 600,00 | 187,21 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 166,62 |
| 140 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | | | 5 184,41 354,91 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 | 70,00 | 354,91 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 8,7020 | 555,00 | 4 829,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 140,57 |
| | | 1.14.2. Tip1 | | | | |
| 141 | DI110 | Amenajarea stratului drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine D mai mic sau egal cu 45 h =10 cm | m3 | | | 1 124,94 15,75 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | 70,00 | 15,75 |
| | 1421102200467 | piatra split fr.8-31.5, LA/30 | m3 | 1,2200 | 580,00 | 1 061,40 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | 12,00 | 1,26 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 600,00 | 19,44 |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 555,00 | 22,73 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 300,00 | 4,37 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 955,72 |
| 142 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30; conform SM EN 13242-A1) H-15 cm, | m3 | | | 1 041,45 42,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 70,00 | 42,00 |
| | 1411122201646 | piatra sparta (split) fr.31.5-63 LA/30 | m3 | 0,2030 | 580,00 | 117,74 |
| | 1411122201672 | piatra sparta (split) fr.8-63 LA/30 | m3 | 1,2190 | 580,00 | 707,02 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 600,00 | 25,20 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 555,00 | 143,19 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 300,00 | 4,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|-----------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 13 830,41 |
| 143 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton C30/37; XF4;XC4;XD3) h=16 cm | m3 | | | 2 340,43 |
| | | | | | | 216,30 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,0900 | 70,00 | 216,30 |
| | 2663102100000 | Beton C30/37; XF4;XC4;XD3 | m3 | 1,0080 | 2 000,00 | 2 016,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0960 | 380,00 | 36,48 |
| | 2682132601130 | polietilena dubla | m2 | 0,5810 | 70,00 | 40,67 |
| | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,00067 | 150,00 | 0,10 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,3150 | 12,00 | 3,78 |
| | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,1350 | 45,00 | 6,08 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0310 | 300,00 | 9,30 |
| | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 4,6900 | 2,50 | 11,73 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 712,83 |
| 144 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton , (instalarea bordurii mici BR 100x20x8cm la trotuar) pe fundatie de beton C12/16 XF2 | m | | | 160,91 |
| | | | | | | 21,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 70,00 | 8,40 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 70,00 | 12,60 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 3,00 | 3,06 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 380,00 | 1,14 |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm | m | 1,0050 | 135,00 | 135,68 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 12,00 | 0,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 401,91 |
| | | 1.15. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere | | | | |
| 145 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.45) Beton C16/20; XF2 | buc | | | 626,30 |
| | | | | | | 76,30 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | 70,00 | 23,10 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | 70,00 | 53,20 |
| | 2663102100000. | Beton C16/20; XF2 | m3 | 0,1000 | 2 000,00 | 200,00 |
| | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.45 | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 131,50 |
| 146 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.45) Beton C16/20; XF2 | buc | | | 626,30 |
| | | | | | | 76,30 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | 70,00 | 23,10 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | 70,00 | 53,20 |
| | 2663102100000. | Beton C16/20; XF2 | m3 | 0,1000 | 2 000,00 | 200,00 |
| | 2811106301794- | Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.35 | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 131,50 |
| 147 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare A700 | buc | | | 872,86 |
| | | | | | | 30,80 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 70,00 | 15,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 70,00 | 15,40 |
| | 2615107326105 | Indicator de circulatie A700 | buc | 1,0000 | 780,00 | 780,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 8,00 | 32,00 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 12,00 | 24,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 1,00 | 2,00 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 1,00 | 0,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 491,44 |
| 148 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare D700 | buc | | | 872,86 |
| | | | | | | 30,80 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 70,00 | 15,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 70,00 | 15,40 |
| | 2615107326105. | Indicator de circulatie D700 | buc | 1,0000 | 780,00 | 780,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 8,00 | 32,00 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 12,00 | 24,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 1,00 | 2,00 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 1,00 | 0,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 745,72 |
| 149 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare B700 | buc | | | 872,86 30,80 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 70,00 | 15,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 70,00 | 15,40 |
| | 2615107326105- | Indicator de circulatie B700 | buc | 1,0000 | 780,00 | 780,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 8,00 | 32,00 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 12,00 | 24,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 1,00 | 2,00 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 1,00 | 0,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 110,02 |
| 150 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare BH700x350 | buc | | | 872,86 30,80 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 70,00 | 15,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 70,00 | 15,40 |
| | 2615107326105-1 | Indicator de circulatie BH700x350 | buc | 1,0000 | 780,00 | 780,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 8,00 | 32,00 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 12,00 | 24,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 1,00 | 2,00 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 1,00 | 0,02 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 1,00 | 0,04 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 745,72 |
| 151 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | | | 117,06 32,90 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 70,00 | 26,60 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 | 70,00 | 6,30 |
| | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 | 52,00 | 37,96 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 42,00 | 14,70 |
| | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 | 150,00 | 17,10 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 300,00 | 14,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 567,44 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.