

CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției: Lucrări de renovare a sălilor de studii ale Gimnaziului Bursuc, r-nul Nisporeni.

1. Obiectul lucrărilor

Executarea lucrărilor de renovare conform devizului: demolări, pardoseli, pereți și tavane, tâmplărie PVC, instalații sanitare, instalații electrice, canalizare exterioară și montarea utilajelor.

2. Specificații tehnice

- Desfacerea pardoselilor existente și demontarea plintelor.
- Turnarea șapei autonivelante.
- Montarea pardoselilor din gresie porțelanată și parchet laminat, sau echivalent.
- Placarea pereților cu faianță și executarea finisajelor (tencuieli, glet, vopsitorii lavabile).
- Executarea pereților din gips-carton pe structură metalică.
- Montarea ușilor și glasvandurilor PVC sau echivalent.
- Executarea instalațiilor sanitare și montarea obiectelor sanitare.
- Executarea instalațiilor electrice și montarea corpurilor LED.
- Executarea canalizării exterioare cu cămine de vizitare.
- Montarea mașinii de spălat prevăzute în deviz.

3. Cerințe generale

Toate materialele vor fi noi, însoțite de certificate de conformitate și vor respecta standardele aplicabile în Republica Moldova. În cazul în care în deviz sunt indicate mărci comerciale, acestea se vor interpreta ca «sau echivalent». Executantul va respecta normele SSM, PSI și de protecție a mediului.

4. Termen de executare

60 de zile de la semnarea lucrărilor

5. Garanție

Garanția minimă pentru lucrările executate –3 ani.

6. Recepția lucrărilor

Recepția se va efectua conform legislației Republicii Moldova și documentelor normative aplicabile.

Renovarea sălilor de studii a gimnaziului Bursuc r-nul Nisporeni

Formular Nr.1desfasurat

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitatilor de lucrari

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Grup sanitar 1.1.1. Pardosele		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2	40,000
	71320400127 00	Parchetar	h-om	9,200
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	9,200
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	1,200
2	RpCI42A	Demontarea plintelor	m	24,000
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	2,160
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,200

1	2	3	4	5
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,240
3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	40,000
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	9,360
	26531021008 28	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	615,060
	24302261010 17	Grund "Tifengrund"	kg	3,618
	41001262028 18	Apa	m3	0,161
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	1,680
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,400
4	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /Gresie portelanata Lilas Dove 281025 60x120cm /	m2	40,000
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	90,000
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	10,000
	26611128007 00	Placi sau piscoturi de gresie	m2	41,200
	26641021020 101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	162,000
	24302261000 001	Fuga	kg	12,000
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	800,000
	26531021000 00	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	36,000

1	2	3	4	5
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,800
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,480
5	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv /Plinte /	m	12,000
	71320100109 00	Faiantar	h-om	4,800
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,200
	28741163125 00P	Plinte din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	12,852
	24621061104 00	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,410
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	75,600
	24302261014 66F	Fuga	kg	1,260
	29522700038 30	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,600
	29522700032 04	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,600
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,012
		Total Pardosele Inclusiv salariu		
		1.1.2. Pereti si tavane		
6	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	25,800

1	2	3	4	5
	93100600199 30	Muncitor	h-om	52,297
	26621027010 00	Placi ghips-carton	m2	54,451
	27107035202 84	Profil de ghidaj	m	19,058
	27107035202 85	Profil de suport	m	57,044
	28741158338 76	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	334,743
	25231567200 72	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	60,933
	25132066216 02	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	39,282
	24302261028 22	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	12,653
	24302261010 17	Grund "Tifengrund"	kg	2,269
	20511429507 11	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	38,893
	28741158338 71	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	150,388
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,196
	29522700076 09	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,463
7	CN53A k=2	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa,, Betongrund,,de 2 ori	m2	27,600
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,656
	24165861053 03B	Amorsa-grund „Betongrund,,	kg	8,280
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,760
8	CI06C	Placaj din fainata cu placi de aceeasi culoare executate pe suprafete plane la pereti inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata	m2	55,800

1	2	3	4	5
		mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor /Faianta Saboya Beige 25x50cm		
	71320100109 00	Faiantar	h-om	125,550
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	11,160
	26701122030 00	Placi tip faianta	m2	58,590
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,320
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	1 116,000
	24302261000 001	Fuga	kg	18,414
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,446
	24621061103 00	Adeziv pentru placaje faianta	kg	223,200
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,116
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,670
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa „Supraton,,	m2	100,300
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	3,009
	24165861053 03S	Amorsa-grund Supraton	kg	15,045
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,015
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,300

1	2	3	4	5
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	73,566
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	430,542
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,241
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,764
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,965
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	40,000
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	61,200
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	285,600
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,160
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,160
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,780
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa „Supraton,,	m2	100,300
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	3,009
	24165861053 03S	Amorsa-grund Supraton	kg	15,045
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,015
13	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	100,300

1	2	3	4	5
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	90,270
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	20,060
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	211,613
	41001262028 18	Apa	m3	0,201
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,201
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/Vopsea lavabila „Supraton Lav,,	m2	100,300
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	55,165
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	40,120
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,018
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	50,150
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	5,015
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,201
15	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	21,000

1	2	3	4	5
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	15,960
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,840
	20301129511 50	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	21,000
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	84,000
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	3,360
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,420
		Total Pereti si tavane		
		Inclusiv salariu		
		1.1.3. Timplarie		
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,100
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	2,993
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,328
	20301129391 50	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,100
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	2,050
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,082

1	2	3	4	5
		Total Timplarie Inclusiv salariu		
		1.1.4. Lucrari santehnice		
17	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,200
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,300
18	RpCU06D1 k=3	Executarea santurilor de pina la 15 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm ² , pentru executarea mecanizata k=3	m	7,000
	71220500134 00	Zidar	h-om	7,350
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	15,750
	29522700076 09	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,300
19	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,000
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	2,880
	25212167201 60110	Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	9,270
	24514373459 67	Solutie unguenta	kg	0,135

1	2	3	4	5
20	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,200
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,050
	25212167201 6050	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	4,326
	24514373459 67	Solutie unguenta	kg	0,017
21	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	13,000
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	3,640
	24514373459 67	Solutie unguenta	kg	0,455
22	Pret de piata	Teu 100x100x100	buc	4,000
	7-00	Teu 100x100x100	buc	4,000
23	Pret de piata	Piesa de curatire d=110	buc	7,000
	7-02	Piesa de curatire d=110	buc	7,000
24	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/Compact VERSOC cu scaun, inel din plastic (WC+Rezervor) SK	buc	3,000

1	2	3	4	5
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	14,100
	26221024427 601	Vas pt. closet cu sifon interior /Compact VERSOC cu scaun, inel din plastic (WC+Rezervor) SK	buc	3,150
	29131342015 61	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,150
	29131342017 55	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150
	25133073362 03	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150
	25137366215 95	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,150
25	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/Vas WC Nomi Vittoria Rimless	buc	1,000
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	4,700
	26221024427 602	Vas pt. closet cu sifon interior/Vas WC Nomi Vittoria Rimless	buc	1,060
	29131342015 61	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050
	29131342017 55	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050
	25133073362 03	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050
	25137366215 95	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050
26	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal /Lavoar Eko 2000 60x46cm cu pedestal Deco /	buc	3,000
	71360200116	Instalator apa, canal	h-om	5,700

1	2	3	4	5
	20			
	26221024380 00	Lavoar cu pedestal	buc	3,060
	28751142028 00	Sifon pt.lavoar	buc	3,060
27	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/Baterie pentru lavoar PUD 1 146 Zerix crom /	buc	3,000
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	4,950
	29131242013 70	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,000
	25133073362 04	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000
28	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a./Oglinda S-4659 70*90 /	buc	2,000
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,500
	26121325067 10	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) /Oglinda S-4659 70*90	buc	2,040
	28752742011 07	Buton pt. oglinda	buc	8,160
29	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	22,000
	71360200116	Instalator apa, canal	h-om	4,400

1	2	3	4	5
	20			
	25212167170 50	Teava din material plastic d25	m	22,440
	25231567194 31	Cot din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	1,760
	25231567194 51	Teu din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	15,620
	25231567194 01	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	17,160
	29406000029 94	Aparat de sudura	h-ut	0,293
		Total Lucrari santehnice		
		Inclusiv salariu		
		1.1.5. Iluminat electric		
30	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip Panel Led 48W 6500K 60x60cm	buc	6,000
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	8,100
	28752744005 01L	Corp iluminat tip Panel Led 48W 6500K 60x60cm	buc	6,120
31	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,280
	28752744005 01	Corp de iluminat tip plafon	buc	1,040
32	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp/Cablu electric VVG ng LS 3x2.5mm2 /	m	36,000

1	2	3	4	5
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	5,040
	31301348174 04	Cablu electric VVG ng LS 3x2.5mm	m	36,720
	28112363110 06	Doze de ramificatie	buc	9,000
33	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	36,000
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	15,480
	25212167042 35	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	38,556
	28112363110 06	Doze de ramificatie	buc	5,670
34	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	4,000
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	1,240
	27461673351 00	Priza	buc	4,080
	28112363110 02	Doze pentru aparate	buc	4,000
35	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor	buc	3,000
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	1,950
	11110001000 20	Intrerupator	buc	3,000
		Total Iluminat electric Inclusiv salariu		

1	2	3	4	5
		Total Grup sanitar Inclusiv salariu		
		1.2. Camere de odihna (2 buc) 1.2.1. Pardosele		
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2	80,000
	71320400127 00	Parchetar	h-om	18,400
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	18,400
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	2,400
37	RpCI42A	Demontarea plintelor	m	48,000
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	4,320
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,400
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,480
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	80,000
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	18,720
	26531021008 28	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 230,120
	24302261010 17	Grund "Tifengrund"	kg	7,236
	41001262028 18	Apa	m3	0,322
	29522400040	Mixer electric	h-ut	3,360

1	2	3	4	5
	21			
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,800
39	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp /Parchet laminat Floorpan clasa 33 / 12mm Elite XL 4V UNF Oslo 1202x195 gri /	m2	80,000
	71320400127 00	Parchetar	h-om	92,000
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	12,000
	26701122040 51	Placi din laminat /Parchet laminat Floorpan clasa 33 / 12mm Elite XL 4V UNF Oslo 1202x195 gri	m2	84,840
	11110001000 48	Strat sintetic	m2	84,840
	20301229467 66	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	72,720
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,400
		Total Pardosele		
		Inclusiv salariu		
		1.2.2. Pereti si tavane		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa „Supraton,,	m2	219,900
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	6,597
	24165861053 03S	Amorsa-grund Supraton	kg	32,985
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,995
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	219,800

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/Vopsea lavabila „Supraton Lav,,		
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	120,890
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	87,920
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,188
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	109,900
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	10,990
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,440
		Total Pereti si tavane		
		Inclusiv salariu		
		Total Camere de odihna (2 buc)		
		Inclusiv salariu		
		1.3. Canalizare exterioara		
		1.3.1. Lucrari de terasament		
42	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,150
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,357
	29522600035 23	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,680

1	2	3	4	5
43	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare /Curatirea transeei pina la cota necesata /	m3	1,500
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	4,845
44	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1/Umplutura la transeie /	100 m3	0,150
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,282
	29522600035 23	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,327
45	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	15,000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	13,050
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,500
46	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,250
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	2,095
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu		

1	2	3	4	5
		1.3.2. Tevi de canalizare		
47	AcD18B	Montarea tevii din PVC in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm/Tava SN2 MS d110x2.2mm /	m	27,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,910
	25212167000001	Tava SN2 MS d110x2.2mm	m	28,917
	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	4,709
48	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, avind diametrul de peste 100 mm	10 m	3,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280
		Total Tevi de canalizare		
		Inclusiv salariu		
		1.3.3. Camine de vizitare d1.0m (2 buc)		
49	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,990
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,613
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,118
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,409
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077

1	2	3	4	5
	34105200013 73	Automacara 5 tf	h-ut	1,871
50	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m /KTD 10 /	buc	2,000
	26611264331 010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	2,000
51	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m /KTP 1-10 -1 /	buc	2,000
	26611264331 010p	Placi prefabricate pt. camine KTP 1-10 -1	buc	2,000
52	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m /KT10-9 /	buc	2,000
	26611264331 0101	Placi prefabricate pt. camine KT-10-9	buc	2,000
53	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m /KT10-3 /	buc	2,000
	26611264331 0102	Placi prefabricate pt. camine KT-10-3	buc	2,000
		Total Camine de vizitare d1.0m (2 buc)		
		Inclusiv salariu		
		Total Canalizare exterioara		
		Inclusiv salariu		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %	

1	2	3	4	5
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,60 %	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %	
		Total Lucrari de reparatie		
		Inclusiv salariu		
		2. Lucrari de montare		
54	SE36B	Masina de spala rufe inoxidabil, avind capacitatea de 10 kg rufe uscate /Masina de spalat LG F4DR510S0W /	buc	2,000
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	1,480
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	2,240
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,160
	72140700214 00	Lacatus constructii metalice	h-om	8,800
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,140
	28752741193 80	Cot cu racord olandez UA 2, dn 2", zincat	buc	4,000
	17142273229 40	Cinepa fuior	kg	0,128
	29522700076 02	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,200
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %	
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %	

1	2	3	4	5
		Total Lucrari de montare Inclisiv salariu		
		3. Valoarea utilajului		
55	Pret de piata	Masina de spalat LG F4DR510S0W	buc	1,000
	10478	Masina de spalat LG F4DR510S0W	buc	1,000
		Total Valoarea utilajului Inclisiv salariu		

		Cheltuieli directe	lei
		TVA	20,00 %
		Total deviz: Inclisiv salariu	