

Lucrari de constructie a garajului tip din constructii metalice cu 2 boxe, pentru autosanitare PAMU Baurci rn. Ceadir-Lunga, retelelor ingineresti si amenajarea teritoriului

(наименование стройки)

WinCmeta2000
Форма Nr.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
Garaj cu 2 boxe. Lucrari electrotehnice

Составлена в текущих ценах 22.10.2021

Сметная стоимость 27 708 lei

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На один измерения в т.ч. з/пл	Всего в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7
		1. . Lucrari de montare				
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A	buc	1,00	117,28 89,95	117,28 89,95
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦПН-12	buc	1,00	168,55 136,65	168,55 136,65
3	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-25A	buc	1,00	197,59 162,02	197,59 162,02
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	2,00	117,28 89,95	234,56 179,90
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/С10А/30mA	buc	2,00	117,28 89,95	234,56 179,90
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-34/4/С10А/30mA	buc	1,00	142,28 89,95	142,28 89,95
7	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LED	100 buc	0,03	6 334,67 5 074,00	190,04 152,22
8		Corp de iluminat LED, 1x13Вт IP65, настенный с датчиком движения Eglo ПРОМО 22469 -Projector	buc	3,00	600,00 0,00	1 800,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
9	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LED, 20Вт IP44	100 buc	0,06	8 121,67 6 688,50	487,30 401,31
10		Corp de iluminat LED, 20Вт IP44, потолочный L-scool 12 (аналог Л.Л.-2х18Вт)	buc	6,00	350,00 0,00	2 100,00 0,00
11	507-0107	Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	12,00	110,00 0,00	1 320,00 0,00
12	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat, cu 1 clapa tip Higer	100 buc	0,02	8 633,50 4 382,00	172,67 87,64
13	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, etansat tip Higer	100 buc	0,01	6 391,00 1 891,00	63,91 18,91
14	08-03-591-10	II.Priza cu capac tip Schneider 220 V, Destinatie - Exterior	100 buc	0,02	8 623,50 4 388,00	172,47 87,76
15	08-03-591-11	III.Priza cu 2 locuri Schneider 250 V Destinatie - Exterior	100 buc	0,01	10 594,00 4 232,00	105,94 42,32
16	08-02-412-1 κ=0,5man	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,93	193,43 161,75	373,32 312,17
17	590-4080	Cablu BBΓнг(A)-FRLS-2*1.5	m	8,00	10,00 0,00	80,00 0,00
18	590-4081	Cablu BBΓнг(A)-FRLS-3*1.5	m	140,00	14,00 0,00	1 960,00 0,00
19	590-4082	Cablu BBΓнг(A)-FRLS-3*2.5	m	5,00	16,00 0,00	80,00 0,00
20	590-4083	Cablu BBΓнг(A)-FRLS-5*1.5	m	5,00	30,00 0,00	150,00 0,00
21	590-4086	Cablu BBΓнг(A)-FRLS-5*4	m	35,00	40,00 0,00	1 400,00 0,00
22	2451087	Cutie отв pentru cablu	buc	5,00	10,00 0,00	50,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
23	245108	Cutii ШУДП (с шиной дополнительной системы уравнивания потенциалов)	buc	1,00	20,00 0,00	20,00 0,00
24	08-02-412-2k=0.5man	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m	0,07	407,86 388,86	28,55 27,22
25	590-1004	Conductor ПВ1нг(А)-FRLS-1x4mm2	m	7,00	20,00 0,00	140,00 0,00
26	08-02-409-1k=0.5man	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	2,00	1 758,39 1 372,31	3 516,78 2 744,62
27		Teava din vinilplast ПВХ Д=16мм	m	200,00	3,50 0,00	700,00 0,00
28	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,01	22 592,00 3 586,00	225,92 35,86

Прямые затраты lei 16 231,72

Asigurarea sociala (ПЗ) * 24 % 24,00 % 1 139,62

Transportarea (ПЗ) * 5 % 5,00 % 563,25

Cheltueli de regie (ПЗ) * 76 % 76,00 % 3 608,78

Total ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад 100,00 + 21 543,37

Beneficiul de deviz (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 3 % 3,00 % 646,30

Всего . Lucrari de montare 22 189,67

		2. Utilaj				
29	Pretul firmei	Automat BA47-29/3/C16A	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
30	Pretul firmei	Panou de distributie cu lacat, ЩРН-12з	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
31	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-25A	buc	1,00	35,00 0,00	35,00 0,00
32	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B6A	buc	2,00	30,00 0,00	60,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
33	Pretul firmei	Automat ABДТ-32 2/C10A/30mA	buc	2,00	140,00 0,00	280,00 0,00
34	Pretul firmei	Automat ABДТ-34/4/C10A/30mA	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
Всего Utilaj						900,00

В том числе зарплата

0

Прямые затраты	lei	23 090
TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %	4 618

Всего по смете:

27 708

в том числе зарплата

4 749



Составил

0

(должность, подпись)

Проверил

0

(должность, подпись)

**Lucrari de constructie a garajului tip din
constructii metalice cu 2 boxe, pentru
autosanitare PAMU Baurci rn. Ceadir-
Lunga, retelelor ingineresti si amenajarea
teritoriului**

(наименование стройки)

WinCмета2000
Formular Nr.3

**Локальная смета № 2-1-4
Garaj cu 2 boxe. Lucrari electrotehnice**

Сметная стоимость 27 708 lei

Составлена в текущих ценах 22.10.2021

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Затраты труда:

1.	1	Muncitor	h-om	82,352	57,66	4 748,40
		Итого по затратам труда				4 749

Материальные ресурсы:

1.	1-4	BA47-29/1/C10A	buc	1,000	25,00	25,00
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	0,00	0,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004	1 500,00	6,00
4.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,002	0,00	0,00
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50- 200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	0,00	0,00
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001	0,00	0,00
7.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	0,00	0,00
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,552	35,00	89,32
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,010	0,00	0,00
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,245	20,00	24,90
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	35,934	7,00	251,53
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,098	80,00	7,84
13.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,008	80,00	0,64
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	35,934	10,00	359,34
15.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,050	0,00	0,00
16.	1019852	Vopsea	kg	0,322	30,00	9,66
17.	11	Panou de distributie cu lacat, ЩРН-123	buc	1,000	350,00	350,00
18.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,400	5,00	2,00
19.	123654	Intreruptor semietansat si etansat, cu 1 clapa tip Higer	buc	2,000	40,00	80,00
20.	12365415	Priza cu 2 locuri Schneider 250 V	buc	1,000	60,00	60,00
21.	1236543	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, etansat tip Higer	buc	1,000	45,00	45,00
22.	1236546	Priza cu capac tip Schneider 220 V, Destinatie - Exterior	buc	2,000	40,00	80,00
23.	1261036	Cablu BBГнг(А)-FRLS-5*1.5	m	5,000	30,00	150,00



24.	1261038	Cablu BBГнг(A)-FRLS-5*4	m	35,000	40,00	1 400,00
25.	1261044	Teava din vinilplast ПВХ Д=16мм	m	200,000	3,50	700,00
26.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009 0,010	0,00 18 000,00	0,00 180,00
27.	24510	Cutie отв pentru cablu	buc	5,000	10,00	50,00
28.	2451023	Cutii ШУДП (с шиной дополнительной системы уравнивания потенциалов)	buc	1,000	20,00	20,00
29.	31	Automat BA47-29/1/B6A	buc	2,000	30,00	60,00
30.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,002	0,00	0,00
31.	5009030	Flanse	10 buc	2,000	0,00	0,00
32.	5009031	Scoabe	10 buc	13,400	5,00	67,00
33.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,620	50,00	31,00
34.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,056 1,544	0,00 1,00	0,00 1,54
35.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,874 23,546	0,00 1,00	0,00 23,55
36.	5009062	Papuci de cablu	buc	39,700	0,00	0,00
37.	5009070	Racordari	10 buc	3,600	7,00	25,20
38.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,183	500,00	91,50
39.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,004 0,097	0,00 5,00	0,00 0,48
40.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,252	5,00	1,26
41.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,141 0,039	0,00 3,00	0,00 0,12
42.	5009619	Ate de cusut	kg	0,008	0,00	0,00
43.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,045	0,00	0,00
44.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,428	5,00	2,13
45.	590-1004	Conductor ПВ1нг(A)-FRLS-1x4мм2	m	7,000	20,00	140,00
46.	590-4000	Cablu BBГнг(A)-FRLS-2*1.5	m	8,000	10,00	80,00
47.	590-4002	Cablu BBГнг(A)-FRLS-3*1.5	m	140,000	14,00	1 960,00
48.	590-4003	Cablu BBГнг(A)-FRLS-3*2.5	m	5,000	16,00	80,00
49.	65182	Intreruptor ВН32-3Р-25А	buc	1,000	35,00	35,00
50.	901151-111	Automat АВДТ-32 2/С10А/30мА	buc	2,000	140,00	280,00
51.	901151-65	Automat АВДТ-34/4/С10А/30мА	buc	1,000	150,00	150,00
52.	90115151136	Automat BA47-29/3/С16А	buc	1,000	25,00	25,00
53.	901253	Corp de iluminat LED, 1x13Вт IP65, настенный с датчиком движения Eglo ПРОМО 22469 -Projector	buc	3,000	600,00	1 800,00
54.	9012563	Corp de iluminat LED, 20Вт IP44, потолочный L-scool 12 (аналог Л.Л.-2x18Вт)	buc	6,000	350,00	2 100,00
55.	9012577	Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	12,000	110,00	1 320,00
Итого по строительным материалам						12 164

Строительные машины:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,114	0,00	0,00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,600	0,00	0,00
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,647 0,710	0,00 20,00	0,00 14,20
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	0,00	0,00
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	5,00	1,10



6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,207	0,00	0,00
7.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,489	0,00	0,00
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,280	15,00	4,20
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	9,680	12,00	116,16
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,551	150,00	82,65
		Итого по строительным машинам				219

Всего:

Прямые затраты	lei	23 090
TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %	4 618

Итого по смете:

27 708



Составил _____ 0
(должность, подпись)

Проверил _____ 0
(должность, подпись)

Инвестор
Объект

Lucrari de constructie a garajului tip din constructii metalice cu 2 boxe,
pentru autosanitare PAMU Baurci rn. Ceadir-Lunga, retelelor
ingineresti si amenajarea teritoriului

Каталог единичных расценок к объекту № 2-1-4

Garaj cu 2 boxe. Lucrari electrotehnice

(развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7
		1. . Lucrari de montare				
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A	buc			117,28
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	30,00	1,08
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	0,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	5,00	0,06
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	0,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИЦРН-12	buc			168,55
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	30,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc	h-ut	0,7100	20,00	14,20



1	2	3	4	5	6	7
		electric (de curent continuu)				
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	0,2200	0,00	0,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	5,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
3	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-25A	buc			197,59 162,02
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	20,00	9,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	30,00	1,38
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	0,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	5,00	0,18
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	0,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc			117,28 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	30,00	1,08
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	0,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	5,00	0,06
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABДТ-32/2/C10A/30mA	buc			117,28 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	30,00	1,08
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	0,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	5,00	0,06
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	0,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABДТ-34/4/C10A/30mA	buc			142,28 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	30,00	1,08
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	0,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,00	0,00
	1-4	BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	25,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	5,00	0,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
7	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LED	100 buc			6 334,67 5 074,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	500,00	1 016,67
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	5,00	14,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	0,00	0,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	150,00	230,00
8		Corp de iluminat LED, 1x13Вт IP65, настенный с датчиком движения Eglo ПРОМО 22469 -Projector	buc			600,00 0,00
	901253	Corp de iluminat LED, 1x13Вт IP65, настенный с датчиком движения Eglo ПРОМО 22469 -Projector	buc	1,0000	600,00	600,00
9	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LED, 20Вт IP44	100 buc			8 121,67 6 688,50
	1	Muncitor	h-om	116,0000	57,66	6 688,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	500,00	1 016,67
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	5,00	14,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	0,00	0,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	150,00	402,50
10		Corp de iluminat LED, 20Вт IP44, потолочный L-scool 12 (аналог Л.Л.-2x18Вт)	buc			350,00 0,00
	9012563	Corp de iluminat LED, 20Вт IP44, потолочный L-scool 12 (аналог Л.Л.-2x18Вт)	buc	1,0000	350,00	350,00
11	507-01 07	Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc			110,00 0,00
	9012577	Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	1,0000	110,00	110,00
12	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat, cu 1 clapa tip Higer	100 buc			8 633,50 4 382,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	57,66	4 382,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	35,00	0,00
	123654	Intreruptor semietansat si etansat, cu 1 clapa tip Higer	buc	100,0000	40,00	4 000,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	20,00	71,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	7,00	68,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	10,00	97,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,1000	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
		conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	150,00	15,00
13	08-03-591-5	Interrupitor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, etansat tip Higer	100 buc			6 391,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	57,66	1 891,00
	1236543	Interrupitor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, etansat tip Higer	buc	100,0000	45,00	4 500,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	0,00
14	08-03-591-10	II.Priza cu capac tip Schneider 220 V, Destinatie - Exterior	100 buc			8 623,50
	1	Muncitor	h-om	76,1000	57,66	4 388,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	0,00	0,00
	1236546	Priza cu capac tip Schneider 220 V, Destinatie - Exterior	buc	100,0000	40,00	4 000,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	35,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	20,00	55,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	7,00	68,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	10,00	97,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	150,00	15,00
15	08-03-591-11	III.Priza cu 2 locuri Schneider 250 V Destinatie - Exterior	100 buc			10 594,00
	1	Muncitor	h-om	73,4000	57,66	4 232,00
	12365415	Priza cu 2 locuri Schneider 250 V	buc	100,0000	60,00	6 000,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096	0,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,4000	7,00	143,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,4000	10,00	204,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	150,00	15,00
16	08-02-412-1 κ=0,5 man	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			193,43
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	161,75
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	30,00	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,49
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	5,00	0,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	3,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	5,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	150,00	1,48
17	590-4080	Cablu BBГнГ(A)-FRLS-2*1.5	m			10,00
	590-4000	Cablu BBГнГ(A)-FRLS-2*1.5	m	1,0000	10,00	0,00
18	590-4081	Cablu BBГнГ(A)-FRLS-3*1.5	m			14,00
	590-4002	Cablu BBГнГ(A)-FRLS-3*1.5	m	1,0000	14,00	0,00
19	590-4082	Cablu BBГнГ(A)-FRLS-3*2.5	m			16,00
	590-4003	Cablu BBГнГ(A)-FRLS-3*2.5	m	1,0000	16,00	0,00
20	590-4083	Cablu BBГнГ(A)-FRLS-5*1.5	m			30,00
	1261036	Cablu BBГнГ(A)-FRLS-5*1.5	m	1,0000	30,00	0,00
21	590-4086	Cablu BBГнГ(A)-FRLS-5*4	m			40,00
	1261038	Cablu BBГнГ(A)-FRLS-5*4	m	1,0000	40,00	0,00
22	2451087	Cutie отв pentru cablu	buc			10,00
	24510	Cutie отв pentru cablu	buc	1,0000	10,00	0,00
23	245108	Cutii ШУДП (с шиной дополнительной системы уравнивания потенциалов)	buc			20,00
	2451023	Cutii ШУДП (с шиной дополнительной системы уравнивания потенциалов)	buc	1,0000	20,00	0,00
24	08-02-412-2k=0.5 man	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m			407,86
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,86
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	30,00	0,43
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,71
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune				
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0500	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	kg	0,1600	5,00	0,71
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	0,00	0,00
25	590-1004	Conductor ПБ1НГ(А)-FRLS-1x4mm2	h-ut	0,0200	150,00	2,14
			m			20,00
	590-1004	Conductor ПБ1НГ(А)-FRLS-1x4mm2	m	1,0000	20,00	0,00
26	08-02-409-1 k=0.5 man	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			1 758,39
						1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1 500,00	3,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	35,00	33,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	7,00	93,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	5,00	1,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	7,00	12,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	0,00	0,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	16,50
27		Teava din vinilplast ПБХ Д=16mm	m			3,50
						0,00
	1261044	Teava din vinilplast ПБХ Д=16mm	m	1,0000	3,50	3,50
28	08-01-087-3	Constructii metalice	t			22 592,00
						3 586,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	35,00	147,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	20,00	540,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	80,00	64,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	18 000,00	18 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	150,00	255,00
		2. Utilaj				
29	Pretul firmei	Automat BA47-29/3/C16A	buc			25,00 0,00
	90115151 136	Automat BA47-29/3/C16A	buc	1,0000	25,00	25,00
30	Pretul firmei	Panou de distributie cu lacat, ЩРН-12з	buc			350,00 0,00
	11	Panou de distributie cu lacat, ЩРН-12з	buc	1,0000	350,00	350,00
31	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-25A	buc			35,00 0,00
	65182	Intreruptor BH32-3P-25A	buc	1,0000	35,00	35,00
32	Pretul firmei	Automat BA47-29/1/B6A	buc			30,00 0,00
	31	Automat BA47-29/1/B6A	buc	1,0000	30,00	30,00
33	Pretul firmei	Automat АДТ-32 2/С10А/30мА	buc			140,00 0,00
	901151-11 1	Automat АДТ-32 2/С10А/30мА	buc	1,0000	140,00	140,00
34	Pretul firmei	Automat АДТ-34/4/С10А/30мА	buc			150,00 0,00
	901151-65	Automat АДТ-34/4/С10А/30мА	buc	1,0000	150,00	150,00

L.S.

Офергант

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

0

0

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Lucrari de constructie a garajului tip din constructii metalice cu 2 boxe, pentru autosanitare PAMU Baurci rn. Ceadir-Lunga, retelelor ingineresti si amenajarea teritoriului

(наименование стройки)

WinCмета2000
Форма Nr.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-6-1
Retele exterioare A1

Сметная стоимость 10 255 lei

Составлена в текущих ценах 21.10.2021

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения в т.ч. з/пл	Всего в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri	m3	3,00	110,71 110,71	332,12 332,12
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,00	17,87 17,87	17,87 17,87
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,10	320,80 35,20	32,08 3,52
4	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,59	1 791,63 611,20	1 057,06 360,61
5	Preti de A.B.A	Плита КЦД 10	buc	1,00	458,00 0,00	458,00 0,00
6	Цена завода	Кольцо КЦ 10-9	buc	1,00	550,00 0,00	550,00 0,00
7	Pret de ABA	Кольцо КЦО 1	buc	1,00	143,00 0,00	143,00 0,00
8	Pret de	Кольцо КЦ-7-3	buc	1,00	220,00	220,00



1	2	3	4	5	6	7
	ABA				0,00	0,00
9	Цена завода	Плита КЦП 10 - 1	buc	1,00	417,00 0,00	417,00 0,00
10	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau Люк типа " T "	buc	1,00	1 293,68 40,36	1 293,68 40,36
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20,80	28,51 6,05	592,95 125,94
12	SA16A	Teava din material plastic de 20 mm Teava PN10 PE100	m	15,00	43,06 19,03	645,83 285,42
13	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei	m	15,00	9,23 9,23	138,38 138,38
14	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	15,00	2,88 2,88	43,24 43,24
15	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 15 mm	set	1,00	1 305,52 367,29	1 305,52 367,29

В том числе зарплата

367

Прямые затраты	lei	7 246
Fondul social (ПЗ) * 24 %	24,00 %	411
Transport material (ПЗ) * 5 %	5,00 %	246
Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 5 %	5,00 %	395
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu	100,00 +	8 298
Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 3 %	3,00 %	248
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	8 546
TVA (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	1 709

Всего по смете:

10 255

в том числе зарплата

1 714



Составил

(должность, подпись)

0

Проверил

(должность, подпись)

0

**Lucrari de constructie a garajului tip din
constructii metalice cu 2 boxe, pentru
autosanitare PAMU Baurci rn. Ceadir-
Lunga, retelelor ingineresti si amenajarea
teritoriului**

(наименование стройки)

WinСмета2000
Formular Nr.3

Локальная смета № 1-6-1
Retele exterioare A1

Сметная стоимость 10 255 lei

Составлена в текущих ценах 21.10.2021

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-6-1:				

Затраты труда:

1.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,700	57,66	40,36
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,240	57,66	763,41
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,248	57,66	244,94
4.	7212030022700	Sudor	h-om	0,104	57,66	6,00
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,976	57,66	113,94
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,020	57,66	116,47
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,104	57,66	6,00
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,236	57,66	186,59
9.	9312040019600	Sapator	h-om	4,111	57,66	237,04
		Итого по затратам труда				1 714

Материальные ресурсы:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,312	1,00	0,31
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,135	350,00	47,25
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,128	280,00	35,84
4.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,002	0,00	0,00
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,072	80,00	5,76
6.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,300	12,00	3,60
7.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,031	30,00	0,93
8.	2521216717050	Teava din material plastic Teava PN10 PE100	m	15,300	20,00	306,00
9.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,050	5,00	5,25
10.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	1,200	3,00	3,60
11.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	10,650	2,00	21,30
12.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,650	3,00	4,95
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,664	1,50	10,00
14.	26611264331510	Плита КЦД 10	buc	1,000	458,00	458,00
15.	26611264331511	Кольцо КЦ 10-9	buc	1,000	550,00	550,00
16.	26611264331515 0	Плита КЦП 10 - 1	buc	1,000	417,00	417,00
17.	26611264331544	Кольцо КЦ- 7-3	buc	1,000	220,00	220,00
18.	26611264331545	Кольцо КЦО 1	buc	1,000	143,00	143,00
19.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,080	1 200,00	96,00



20.	2664102101126	Var	kg	0,066	2,00	0,13
21.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,006	1 000,00	6,00
22.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,619	25,00	15,47
23.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,208	20,00	4,16
24.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	1,340	0,00	0,00
25.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	20,800	22,00	457,60
26.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,104	45,00	4,68
27.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,048	18,00	0,86
28.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,030	1 200,00	1 236,00
29.	2875274204140	Bratari si suportii	kg	10,310	20,00	206,20
30.	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,062	0,00	0,00
31.	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,031	25,00	25,77
32.	3220137315778	Decapant	kg	0,090	10,00	0,90
33.	3320527328000	Manometru	buc	1,031	15,00	15,46
34.	3320634625561	Contor de apa diam. 15 mm	buc	1,031	600,00	618,60
35.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,166	1,58	0,26
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	5,00	0,04
		Итого по строительным материалам				4 921

Строительные машины:


1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,569	45,00	70,61
2.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,201	450,00	540,45
		Итого по строительным машинам				611

Всего:

Прямые затраты	lei	7 246
Fondul social (ПЗ) * 24 %	24,00 %	411
Transport material (ПЗ) * 5 %	5,00 %	246
Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 5 %	5,00 %	395
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu	100,00 +	8 298
Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 3 %	3,00 %	248
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	8 546
TVA (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	1 709

Итого по смете:

10 255



Составил

0

(должность, подпись)

Проверил

0

(должность, подпись)

Инвестор
Объект

Lucrari de constructie a garajului tip din constructii metalice cu 2 boxe,
pentru autosanitare PAMU Baurci rn. Ceadir-Lunga, retelelor
ingineresti si amenajarea teritoriului

Каталог единичных расценок к объекту № 1-6-1

Retele exterioare A1

(развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA03 E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			110,71 110,71
	93120400 19600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,84
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	57,66	32,87
2	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
3	AcF03 A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			320,80 35,20
	93120400 19600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,20
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	280,00	285,60
4	AcE10 A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 791,63 611,20
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	57,66	415,15
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	57,66	196,05
	26631021 00933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 200,00	162,71
	20101029 15572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	80,00	9,76
	26641021 01196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	10,17
	14111222	Piatra sparta	m3	0,2260	350,00	80,08

1	2	3	4	5	6	7
	01752					
	26641021 01126	Var	kg	0,1100	2,00	0,22
	28741458 93787	Cuie de constructii	kg	0,0800	18,00	1,46
	20101029 06951	Bara de lemn	m3	0,0040	0,00	0,00
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	450,00	916,02
5	Preti de A.B.A	Плита КЦД 10	buc			458,00 0,00
	26611264 331510	Плита КЦД 10	buc	1,0000	458,00	458,00
6	Цена завода	Кольцо КЦ 10-9	buc			550,00 0,00
	26611264 331511	Кольцо КЦ 10-9	buc	1,0000	550,00	550,00
7	Pret de ABA	Кольцо КЦО 1	buc			143,00 0,00
	26611264 331545	Кольцо КЦО 1	buc	1,0000	143,00	143,00
8	Pret de ABA	Кольцо КЦ- 7-3	buc			220,00 0,00
	26611264 331544	Кольцо КЦ- 7-3	buc	1,0000	220,00	220,00
9	Цена завода	Плита КЦП 10 - 1	buc			417,00 0,00
	26611264 3315150	Плита КЦП 10 - 1	buc	1,0000	417,00	417,00
10	AcE07 A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Люк типа " Т "	buc			1 293,68 40,36
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	57,66	40,36
	28752742 00000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 200,00	1 236,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,50	10,00
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	280,00	7,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,04
11	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			28,51 6,05
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	5,48
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,29
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,29
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20



1	2	3	4	5	6	7
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	1,58	0,01
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
12	SA16 A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava PN10 PE100	m			43,06 19,03
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	25212167 17050	Teava din material plastic Teava PN10 PE100	m	1,0200	20,00	20,40
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,00	0,24
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,7100	2,00	1,42
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	5,00	0,35
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	3,00	0,33
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,24
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	10,00	0,06
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	45,00	0,99
13	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23 9,23
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
14	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,88 2,88
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
15	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 15 mm	set			1 305,52 367,29
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	5,1400	57,66	296,37
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,2300	57,66	70,92
	33206346 25561	Contor de apa diam. 15 mm	buc	1,0000	600,00	618,60
	29131242 02486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,0000	0,00	0,00
	29131242 02553	Robinet de golire	buc	1,0000	25,00	25,77
	33205273 28000	Manometru	buc	1,0000	15,00	15,46
	27221033 06338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	25,00	15,47
	28752742 04140	Bratari si suport	kg	10,0000	20,00	206,20
	27357259 00310	Electrozi pentru sudura	kg	1,3000	0,00	0,00
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	30,00	0,93
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	1,2400	45,00	55,80



L.S.

Офертант

должность, подпись (инициалы, фамилия)



Утверждаю:

L.S.

Инвестор

0

должность, подпись (инициалы, фамилия)

**Lucrari de constructie a garajului tip din
constructii metalice cu 2 boxe, pentru
autosanitare PAMU Baurci rn. Ceadir-
Lunga, retelelor ingineresti si amenajarea
teritoriului**

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-6-2
Retele exterioare canalizare C1

Сметная стоимость 9 423 lei

Составлена в текущих ценах 21.10.2021

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения в т.ч. з/пл	Всего в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	4,20	110,71 110,71	464,97 464,97
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,55	17,86 17,86	45,55 45,55
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,20	322,15 35,15	64,43 7,03
4	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3	0,59	2 284,41 799,71	1 347,80 471,83
5	Preti de A.B.A	Плита КЦД 10	buc	1,00	458,00 0,00	458,00 0,00
6	Цена завода	Кольцо КЦ 10-9	buc	1,00	550,00 0,00	550,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
7	Pret de ABA	Кольцо КЦО 1	buc	1,00	143,00 0,00	143,00 0,00
8	Pret de ABA	Кольцо КЦ- 7-3	buc	1,00	220,00 0,00	220,00 0,00
9	Цена завода	Плита КЦП 10 - 1	buc	1,00	417,00 0,00	417,00 0,00
10	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Люк типа " Т "	buc	1,00	1 293,68 40,36	1 293,68 40,36
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20,80	28,51 6,05	592,95 125,94
12	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Teava canalizare PP d 110 mm ORANGE SN4	m	13,50	80,51 18,45	1 086,82 249,09

249

В том числе зарплата

Прямые затраты	lei	6 684
Fondul social (ПЗ) * 24 %	24,00 %	337
Transport material (ПЗ) * 5 %	5,00 %	239
Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 5 %	5,00 %	363
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu	100,00 +	7 623
Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 3 %	3,00 %	229
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	7 852
TVA (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	1 571

Всего по смете:

9 423

в том числе зарплата

1 405

Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)



**Lucrari de constructie a garajului tip din
constructii metalice cu 2 boxe, pentru
autosanitare PAMU Baurci rn. Ceadir-
Lunga, retelelor ingineresti si amenajarea
teritoriului**

(наименование стройки)

WinCмета2000
Formular Nr.3

Локальная смета № 1-6-2
Retele exterioare canalizare C1

Сметная стоимость 9 423 lei

Составлена в текущих ценах 21.10.2021

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-6-2:				

Затраты труда:

1.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,700	57,66	40,36
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,320	57,66	249,09
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,729	57,66	330,33
4.	7212030022700	Sudor	h-om	0,104	57,66	6,00
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,976	57,66	113,94
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,184	57,66	183,59
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,104	57,66	6,00
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,454	57,66	141,50
9.	9312040019600	Sapator	h-om	5,792	57,66	333,96
		Итого по затратам труда				1 405

Материальные ресурсы:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,312	1,00	0,31
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,326	280,00	91,28
3.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,077	80,00	6,16
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,202	5,00	1,01
5.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,202	12,00	2,42
6.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare Teava canalizare PP d 110 mm ORANGE SN4	m	13,905	60,00	834,30
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,664	1,50	10,00
8.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,475	1,50	0,71
9.	26611264331510	Плита КЦД 10	buc	1,000	458,00	458,00
10.	26611264331511	Кольцо КЦ 10-9	buc	1,000	550,00	550,00
11.	26611264331515 0	Плита КЦП 10 - 1	buc	1,000	417,00	417,00
12.	26611264331544	Кольцо КЦ- 7-3	buc	1,000	220,00	220,00
13.	26611264331545	Кольцо КЦО 1	buc	1,000	143,00	143,00
14.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,244	1 208,00	294,75
15.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,046	1 000,00	46,00
16.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,208	20,00	4,16
17.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	20,800	22,00	457,60
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,104	45,00	4,68



19.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,030	1 200,00	1 236,00
20.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,166	1,58	0,26
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	5,00	0,04
		Итого по строительным материалам				4 777

Строительные машины:

1.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,115	450,00	501,75
		Итого по строительным машинам				502

Всего:

Прямые затраты	lei	6 684
Fondul social (ПЗ) * 24 %	24,00 %	337
Transport material (ПЗ) * 5 %	5,00 %	239
Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 5 %	5,00 %	363
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu	100,00 +	7 623
Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 3 %	3,00 %	229
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	7 852
TVA (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	1 571

Итого по смете:

9 423

Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)



Инвестор
Объект

Lucrari de constructie a garajului tip din constructii metalice cu 2 boxe, pentru autosanitare PAMU Baurci rn. Ceadir-Lunga, retelelor ingineresti si amenajarea teritoriului

Каталог единичных расценок к объекту № 1-6-2

Retele exterioare canalizare C1 (развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA03 E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			110,71 110,71
	93120400 19600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,84
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	57,66	32,87
2	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,86 17,86
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,86
3	AcF03 A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			322,15 35,15
	93120400 19600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,15
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	280,00	287,00
4	AcE13 A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3			2 284,41 799,71
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	559,88
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,83
	26631021 00957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 208,00	499,58
	20101029 15572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	80,00	10,44
	26641021	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 000,00	77,97

1	2	3	4	5	6	7
	01196					
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	280,00	45,08
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,50	1,20
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	450,00	850,42
5	Preti de A.B.A	Плита КЦД 10	buc			458,00 0,00
	26611264 331510	Плита КЦД 10	buc	1,0000	458,00	458,00
6	Цена завода	Кольцо КЦ 10-9	buc			550,00 0,00
	26611264 331511	Кольцо КЦ 10-9	buc	1,0000	550,00	550,00
7	Pret de ABA	Кольцо КЦО 1	buc			143,00 0,00
	26611264 331545	Кольцо КЦО 1	buc	1,0000	143,00	143,00
8	Pret de ABA	Кольцо КЦ- 7-3	buc			220,00 0,00
	26611264 331544	Кольцо КЦ- 7-3	buc	1,0000	220,00	220,00
9	Цена завода	Плита КЦП 10 - 1	buc			417,00 0,00
	26611264 3315150	Плита КЦП 10 - 1	buc	1,0000	417,00	417,00
10	AcE07 A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Люк типа " Т "	buc			1 293,68 40,36
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	57,66	40,36
	28752742 00000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 200,00	1 236,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,50	10,00
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	280,00	7,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,04
11	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			28,51 6,05
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	5,48
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,29
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,29
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00



1	2	3	4	5	6	7
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	1,58	0,01
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
12	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Teava canalizare PP d 110 mm ORANGE SN4	m			80,51 18,45
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	25212167 201601	Teava din material plastic pentru canalizare Teava canalizare PP d 110 mm ORANGE SN4	m	1,0300	60,00	61,80
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	12,00	0,18
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07

L.S.

Офертант



должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

0

0

должность, подпись (инициалы, фамилия)

**Lucrari de constructie a garajului tip din
constructii metalice cu 2 boxe, pentru
autosanitare PAMU Baurci rn. Ceadir-
Lunga, retelelor ingineresti si amenajarea
teritoriului**

(наименование стройки)

WinСмета2000
Форма №7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-7-1
Аmenajare PG.

Сметная стоимость 93 191 lei

Составлена в текущих ценах 21.10.2021

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На один измерения в т.ч. з/пл	Всего в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
1	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) piatra sparta h=10cm	m2	110,00	9,80 9,80	1 078,24 1 078,24
2	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	55,80	64,00 64,00	3 571,35 3 571,35
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	55,80	14,00 0,00	781,20 0,00
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,29	149,38 21,86	43,32 6,34
Bcero Lucrari de pregatire					5 474,11	
		2. Nivelarea maselor de pamint				
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartogramai)	100 m3	0,25	822,00 0,00	205,50 0,00
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in	100 m3	0,23	821,74 0,00	189,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. 2 (saparea albiei sub acces)				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,48	675,00 0,00	324,00 0,00
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	84,00	14,00 0,00	1 176,00 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,48	142,38 20,79	68,34 9,98
Bcero Nivelarea maselor de pamint						1 962,84
		3. Imbracaminte si pavaj				
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire PGS (h=150mm)acces	m3	17,25	509,28 17,30	8 785,14 298,39
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=200mm) acces	m3	17,25	572,78 17,30	9 880,49 298,39
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm cm (pavaje din beton h=80mm)Bobina	m2	115,00	246,25 34,37	28 319,25 3 952,02
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	23,00	227,81 38,63	5 239,68 888,54
14	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	2,25	608,60 95,12	1 369,35 214,03
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm cm (pavaje Caramida din beton h=60mm)	m2	15,00	215,80 34,37	3 237,06 515,48
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, 10x20 cm percu	m	15,00	155,06 17,30	2 325,86 259,47



1	2	3	4	5	6	7
Всего Imbracaminte si pavaaj						59 156,83

В том числе зарплата

6 426

Прямые затраты	lei	66 592
Asigurarea sociala (ПЗ) * 24 %	24,00 %	2 662
Transportarea (ПЗ) * 5 %	5,00 %	2 552
Cheltueli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 5 %	5,00 %	3 591
Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	75 397
Beneficiul de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 3 %	3,00 %	2 263
Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	77 660
TVA (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	15 531

Всего по смете:

93 191

в том числе зарплата

11 090

Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)



**Lucrari de constructie a garajului tip din
constructii metalice cu 2 boxe, pentru
autosanitare PAMU Baurci rn. Ceadir-
Lunga, retelelor ingineresti si amenajarea
teritoriului**

(наименование стройки)

WinCмета2000
Formular Nr.3

**Локальная смета № 1-7-1
Аmenajare PG.**

Составлена в текущих ценах 21.10.2021

Сметная стоимость 93 191 lei

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-7-1:				

Затраты труда:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	104,148	57,66	6 005,16
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,471	57,66	3 890,39
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,700	57,66	1 078,24
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,054	57,66	118,44
		Итого по затратам труда				11 090

Материальные ресурсы:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,457	0,00	0,00
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	24,650	400,00	9 860,00
3.	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm PGS	m3	21,907	350,00	7 667,45
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,003	380,00	1,14
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,252	280,00	70,56
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,650	280,00	182,00
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,564	280,00	1 557,92
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	88,210	1,50	132,31
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	208,000	1,50	312,00
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 023,100	1,50	1 534,64
11.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare cm (pavaje din beton h=80mm)Bobina	m2	116,725	180,00	21 010,50
12.	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare cm (pavaje Caramida din beton h=60mm)	m2	15,225	150,00	2 283,75
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,755	1 250,00	2 193,75
14.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	23,115	125,00	2 889,38
15.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x15	m	15,075	75,00	1 130,62
16.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,600	80,00	208,00
17.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	2,063	5,00	10,31



		terasam.				
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,183	5,00	0,91
		Итого по строительным материалам				51 045

Строительные машины:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,450	500,00	725,00
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,986	120,00	958,32
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,080	300,00	324,00
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,315	300,00	394,50
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,314	300,00	94,20
6.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	6,990	280,00	1 957,20
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,206	15,00	3,09
		Итого по строительным машинам				4 457

Всего:

Прямые затраты	lei	66 592
Asigurarea sociala (ПЗ) * 24 %	24,00 %	2 662
Transportarea (ПЗ) * 5 %	5,00 %	2 552
Cheltueli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 5 %	5,00 %	3 591
Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	75 397
Beneficiul de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 3 %	3,00 %	2 263
Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	77 660
TVA (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	15 531

Итого по смете:

93 191

Составил


_____ ()

(должность, подпись)

Проверил

_____ ()

(должность, подпись)



Инвестор
Объект

Lucrari de constructie a garajului tip din constructii metalice cu 2 boxe,
pentru autosanitare PAMU Baurci rn. Ceadir-Lunga, retelelor
ingineresti si amenajarea teritoriului

Каталог единичных расценок к объекту № 1-7-1

Аmenajare PG.

(развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
1	RpDB 35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) piatra sparta h=10cm	m2			9,80 9,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
2	TsH92 B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			64,00 64,00
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
3	TsI50 A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			14,00 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	280,00	14,00
4	TsC51 C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			149,38 21,86
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,86
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0050	380,00	1,31
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	300,00	126,21
		2. Nivelarea maselor de pamint				
5	TsC18 B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartogramai)	100 m3			822,00 0,00
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	300,00	822,00
6	TsC18 B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (saparea albier sub acces)	100 m3			821,74 0,00
	29522600	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	300,00	821,74



1	2	3	4	5	6	7
	03553					
7	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
8	TsI50 A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			14,00 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	280,00	14,00
9	TsC51 B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			142,38 20,79
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,79
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	1,58
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		3. Imbracaminte si pava				
10	DA12 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroi PGs (h=150mm) acces	m3			509,28 17,30
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	14111222 016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm PGs	m3	1,2700	350,00	444,49
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,25
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,01
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,16
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	15,00	0,07
11	DA12 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroi (h=200mm) acces	m3			572,78 17,30
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	400,00	507,99
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,25
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,01
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,16
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	15,00	0,07
12	DE18 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm cm	m2			246,25 34,37



1	2	3	4	5	6	7
		(pavaje din beton h=80mm)Bobina				
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare cm (pavaje din beton h=80mm)Bobina	m2	1,0150	180,00	182,70
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,80
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	280,00	1,40
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	280,00	11,98
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	80,00	1,60
13	DE10 C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			227,81 38,63
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 250,00	56,25
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	4,75
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	280,00	2,52
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
	26661228 00286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	125,00	125,63
14	DA11 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			608,60 95,12
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,6500	57,66	95,12
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	0,00	0,00
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	400,00	487,64
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	5,00	0,75
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	120,00	24,85
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	15,00	0,23
15	DE18 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm cm (pavaje Caramida din beton h=60mm)	m2			215,80 34,37
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	26611128 006556	Placi din beton, pentru trotuare cm (pavaje Caramida din beton h=60mm)	m2	1,0150	150,00	152,25



1	2	3	4	5	6	7
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,80
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	280,00	1,40
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	280,00	11,98
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	80,00	1,60
16	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, 10x20 cm pereu	m			155,06 17,30
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 250,00	60,00
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	280,00	0,84
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x15	m	1,0050	75,00	75,37
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	5,00	0,01

L.S.

Офертант



должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

0

0

должность, подпись (инициалы, фамилия)