

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Primăria mun. Ungheni**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, Paschevici Sergiu
director S.R.L. CREDO INDUSTRY
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **LOTUL VII „lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. Ștefan cel Mare nr. 79”**
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **șase sute patruzeci și trei mii două sute șaptezeci și una lei 77 bani 643 271,77** lei, (suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de

una sută douăzeci și opt mii șase sute cincizeci și patru lei 35 bani 128 654,35 lei. (suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv TVA de **șapte sute șaptezeci și unu mii nouă sute douăzeci și șase lei 12 bani 771 926,12** lei, (suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **18 (optsprezece)** luni calendaristice.
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **treizeci 30** zile, respectiv pînă la data de **25.08.2019** (durata în litere și în cifre)
(ziua/luna/anul) și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.



5. Alături de oferta de bază:
[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
[*V*] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Data 25 / iulie / 2019

Paschevici Sergiu, în calitate de director,

CREDO INDUSTRY S.R.L.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă garanție bancara în quantum de ___ % (din prețul total ofertat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **1 (unu)** ani calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **5 (cinci)** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **10 (zece)** zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)



**Lucrari de reparatie a unor
portțiuni de drum cu accese in
curtile blocurilor de locuit din
mun. Ungheni (etapa nr. 3)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lotul 7 Lucrari de reparatie a unor portțiuni de drum cu acces in curtea blocului de
locuit str. Stefan cel Mare nr. 79**

Valoarea de deviz 771 926,12 Lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Stefan cel Mare nr. 79				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	359,0000	18,45 18,45	6 623,98 6 623,98
2	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	16,0000	9,80 9,80	156,83 156,83
3	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	16,0000	20,76 20,76	332,12 332,12
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,2000	1 908,00 0,00	381,60 0,00
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,6000	68,62 68,62	315,63 315,63
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton,	m	446,0000	203,46	90 743,34



1	2	3	4	5	6	7
		pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)			34,02	15 172,65
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri vibropresate 1000*250*80)	m	176,0000	155,48 17,30	27 365,19 3 044,45
8	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ajustarea fintinilor cu beton monolit B20)-4 fintini	m3	0,6000	1 814,37 183,93	1 088,62 110,36
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	40,0000	502,38 34,60	20 095,16 1 383,84
10	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	380,0000	216,71 44,40	82 351,02 16 871,32
11	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,0000	7,50 0,00	105,00 0,00
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0200	10 061,67 0,00	10 262,90 0,00
13	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	188,0000	1 477,86 12,11	277 838,36 2 276,42
14	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	14,1000	64,00 64,00	902,44 902,44
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	17,0000	48,76 0,00	828,92 0,00
		<i>Total</i>	Lei			519 391,11
		Total str. Stefan cel Mare nr. 79 Inklusiv salariu				519 391,11 47 190,04

		Total	Lei			519 391,11
		Asigurarea social si medicala	22,5 %			10 617,76



1	2	3	4	5	6	7
		Total				530 008,87
		Cheltuieli de regie	14,5 %			76 851,29
		Total				606 860,16
		Beneficiu de deviz	6 %			36 411,61
		Total				643 271,77
		TVA	20 %			128 654,35
		Total deviz:				771 926,12
		Inclusiv salariu				47 190,04

Intocmit

Devizier Badrajan Vladimir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director Paschevici Sergiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie a unor
portiuni de drum cu accese in
curtile blocurilor de locuit din
mun. Ungheni (etapa nr. 3)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lotul 7 Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum cu acces in curtea blocului de locuit str. Stefan cel Mare nr. 79

Valoarea de deviz 771 926,12 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	256,2400	57,66	14 774,80
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	292,6000	57,66	16 871,32
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	224,0250	57,66	12 917,28
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,86
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	41,3940	57,66	2 386,78
				Total manopera		47 190,04

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 5-20 mm	m3	8,1200	233,12	1 892,93
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-70 mm	m3	48,7600	226,30	11 034,39
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,0960	155,00	634,88
4.	14221022055070	Beton asfaltic	t	233,5800	1 350,00	315 333,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0222	3 600,00	79,92
6.	23203226000401	Bitum	t	1,0506	9 666,67	10 155,80
7.	23203226001101	Bitum	t	0,2280	9 666,67	2 204,00
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 481,8400	1,80	2 667,32
9.	2663102100000	Beton B20	m3	0,6120	1 295,00	792,54
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	28,5180	1 050,00	29 943,90
11.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000*300-150	m	448,2300	115,00	51 546,45
12.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni vibropresate 1000*250*80	m	176,8800	85,00	15 034,80
13.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,0000	20,00	120,00
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,2040	20,00	64,08
				Total materiale de construcții		441 504,01

Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	47,5000	25,00	1 187,50
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2645	400,00	105,80
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3060	350,00	107,10
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6800	500,00	840,00
5.	29522400040040	Compactor	h-ut	5,3200	450,00	2 394,00

(Signature and stamp)

6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,3200	450,00	4 644,00
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	25,0040	450,00	11 251,80
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,5012	450,00	3 375,54
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,1288	750,00	4 596,60
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,9540	400,00	381,60
11.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	3,0400	30,00	91,20
12.	29525000050040	Tractor	h-ut	3,0400	200,00	608,00
13.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,8020	460,00	828,92
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9500	300,00	285,00
Total utilaje de construcții						30 697,06

Total	Lei	519 391,11
Asigurarea social si medicala	22,5 %	10 617,76
Total		530 008,87
Cheltuieli de regie	14,5 %	76 851,29
Total		606 860,16
Beneficiu de deviz	6 %	36 411,61
Total		643 271,77
TVA	20 %	128 654,35
Total deviz:		771 926,12

Intocmit

Devizier Badrajan Vladimir
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

Director Paschevici Sergiu
(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum cu accese in curtile blocurilor de locuit din mun. Ungheni (etapa nr. 3) **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Stefan cel Mare nr. 79				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
2	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2			9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,61
3	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			20,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	57,66	10,38
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 908,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)	m			203,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 050,00	47,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,80	5,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	155,00	1,24
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000*300-150	m	1,0050	115,00	115,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri vibropresate 1000*250*80)	m			155,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 050,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,80	1,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	155,00	0,47
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni vibropresate 1000*250*80	m	1,0050	85,00	85,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
8	D1119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiiile artificiale (ajustarea fintinilor cu beton monolit B20)- 4 fintini	m3			1 814,37
						183,93

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,93
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 295,00	1 320,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 600,00	133,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,33
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			502,38 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 5-20 mm	m3	0,2030	233,12	47,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-70 mm	m3	1,2190	226,30	275,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
10	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			216,71 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 350,00	155,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 666,67	5,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,12
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	450,00	6,30
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
11	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 061,67 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 666,67	9 956,67
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
13	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 477,86 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	450,00	17,95
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,00	59,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
14	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			64,00 64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			48,76 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	460,00	48,76

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Director Paschevici Sergiu

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

