

**Lucrari de reparatie a drumului L358 Boghenii  
Noi-Magurele; Lucrari de reparatie a drumului L362  
Drujba-Hircesti-Crutoaia; Lucrari de reparatie a  
drumului L386 Manoilesti-Rezina - G90**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 13 797 643,54 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L358 Boghenii Noi-Magurele 1.1. Reparatia partii carosabile in beton asfaltic km 0+050 - km 1+050 (L=1000 m.l., B=5 m.l.)</b>				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	5 000,00 0	29,72 2,97	148 612,26 14 827,26
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	7,500	2 385,00 0,00	17 887,50 0,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 350,00 0	19,92 0,00	26 886,60 0,00
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	50,000	130,41 0,00	6 520,50 0,00
5	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	2,500	1 118,21 130,85	2 795,53 327,13

1	2	3	4	5	6	7
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30 fr.8-16, fr.16-32, fr.32-63, amestec optimal) (SE EXCLUDE autocisterna si apa)	m3	750,000	675,94 50,98	506 957,25 38 236,50
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (asfalt frezat) (SE EXCLUDE autocisterna si apa)	m3	250,000	193,48 50,98	48 370,50 12 745,50
8	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (RC 6/08-SM EN 14227-1:2015, S=5000 m2, h=20 cm, V=1000 m.c.)	100 m3	10,000	17 108,62 97,72	171 086,15 977,15
9	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (1000 m.c. * 0.15 m.c. de apa)	m3	150,000	61,50 0,00	9 225,00 0,00
10	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	50,000	103,50 0,00	5 175,00 0,00
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	3,000	14 082,00 0,00	42 246,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic 0,6 l/mp				
12	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) (SE EXCLUDE nisipul bitumat si otel patrat)	m2	5 000,00 0	194,37 5,10	971 831,00 25 491,00
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t	1,500	14 082,00 0,00	21 123,00 0,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) ( SE EXCLUDE nisipul bitumat si otel patrat)	m2	5 000,00 0	172,95 4,25	864 762,50 21 242,50
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 000,00 0	53,04 2,69	53 036,00 2 693,55
16	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,000	801,65 146,15	3 206,59 584,59
<b>Total Reparatia partii carosabile in beton asfaltic km 0+050 - km 1+050 (L=1000 m.l., B=5 m.l.)</b>						<b>2 899 721,38</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>117 125,18</b>
		<b>1.2. Accese laterale in beton asfaltic (15*5*10 m.l.)</b>				
17	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	6,000	60,72 0,00	364,32 0,00
18	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	6,000	4 503,91 474,13	27 023,48 2 844,80

1	2	3	4	5	6	7
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/mp	t	0,240	14 082,00 0,00	3 379,68 0,00
20	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) (SE EXCLUDE nisipul bitumat si otel patrat)	m2	400,000	194,37 5,10	77 746,48 2 039,28
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/mp	t	0,120	14 082,00 0,00	1 689,84 0,00
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) ( SE EXCLUDE nisipul bitumat si otel patrat)	m2	400,000	172,95 4,25	69 181,00 1 699,40
<b>Total Accese laterale in beton asfaltic (15*5*10 m.l.)</b>						<b>179 384,80</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 583,48</b>
		<b>1.3. Accese laterale in piatra sparta (15*5*10 m.l)</b>				
23	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,000	10 172,29 419,75	20 344,58 839,50
24	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-2,000	2 205,00 0,00	-4 410,00 0,00
<b>Total Accese laterale in piatra sparta (15*5*10 m.l)</b>						<b>15 934,58</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>839,50</b>
<b>Total L358 Boghenii Noi-Magurele</b>						<b>3 095 040,76</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>124 548,16</b>
		<b>2. L362 Drujba-Hircesti-Crutoaia 2.1. Reparatia partii carosabile in beton asfaltic km 2+950 - km 3+950 (L=1000 m.l., B=5 m.l.)</b>				
25	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	5 000,00 0	29,72 <hr/> 2,97	148 612,26 <hr/> 14 827,26
26	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	7,500	2 385,00 <hr/> 0,00	17 887,50 <hr/> 0,00
27	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 350,00 0	19,92 <hr/> 0,00	26 886,60 <hr/> 0,00
28	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	50,000	130,41 <hr/> 0,00	6 520,50 <hr/> 0,00
29	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	2,500	1 118,21 <hr/> 130,85	2 795,53 <hr/> 327,13
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30 fr.8-16, fr.16-32, fr.32-63, amestec optimal) (SE EXCLUDE autocisterna si apa)	m3	750,000	675,94 <hr/> 50,98	506 957,25 <hr/> 38 236,50
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat	m3	250,000	193,48 <hr/> 50,98	48 370,50 <hr/> 12 745,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu impanare fara innorore (asfalt frezat) (SE EXCLUDE autocisterna si apa)				
32	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (RC 6/08-SM EN 14227-1:2015, S=5000 m2, h=20 cm, V=1000 m.c.)	100 m3	10,000	17 108,62 97,72	171 086,15 977,15
33	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (1000 m.c. * 0.15 m.c. de apa)	m3	150,000	61,50 0,00	9 225,00 0,00
34	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	50,000	103,50 0,00	5 175,00 0,00
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	3,000	14 082,00 0,00	42 246,00 0,00
36	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) (SE EXCLUDE nisipul bitumat si otel patrat)	m2	5 000,00 0	194,37 5,10	971 831,00 25 491,00
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	1,500	14 082,00 0,00	21 123,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic 0,3 l/mp				
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) ( SE EXCLUDE nisipul bitumat si otel patrat)	m2	5 000,00 0	172,95 4,25	864 762,50 21 242,50
39	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 000,00 0	53,04 2,69	53 036,00 2 693,55
40	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	6,000	801,65 146,15	4 809,89 876,89
<b>Total Reparatia partii carosabile in beton asfaltic km 2+950 - km 3+950 (L=1000 m.l., B=5 m.l.)</b>						<b>2 901 324,68</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>117 417,48</b>
		<b>2.2. Accese laterale in beton asfaltic (15*5*10 m.l.)</b>				
41	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	4,000	60,72 0,00	242,88 0,00
42	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	4,000	4 503,91 474,13	18 015,65 1 896,53
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/mp	t	0,240	14 082,00 0,00	3 379,68 0,00
44	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) (SE EXCLUDE nisipul bitumat si otel patrat)	m2	400,000	194,37 5,10	77 746,48 2 039,28

1	2	3	4	5	6	7
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/mp	t	0,120	14 082,00 0,00	1 689,84 0,00
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) ( SE EXCLUDE nisipul bitumat si otel patrat)	m2	400,000	172,95 4,25	69 181,00 1 699,40
<b>Total Accese laterale in beton asfaltic (15*5*10 m.l.)</b>						<b>170 255,53</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 635,21</b>
		<b>2.3. Accese laterale in piatra sparta (15*5*10 m.l)</b>				
47	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,850	10 172,29 419,75	28 991,03 1 196,29
48	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,00	100m2	-2,850	2 205,00 0,00	-6 284,25 0,00
<b>Total Accese laterale in piatra sparta (15*5*10 m.l)</b>						<b>22 706,78</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 196,29</b>
		<b>2.4. Constructia statiilor de asteptare transport public</b>				
		<b>2.4.1. Fundatii</b>				
49	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	1,290	254,06 254,06	327,74 327,74
50	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	0,640	26,34	16,86



1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			26,34	16,86
51	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,640	65,73 63,73	42,07 40,79
52	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,070	94,32 94,32	100,92 100,92
53	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,070	55,11 0,00	58,97 0,00
54	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,144	1 872,43 492,78	269,63 70,96
55	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,200	174,15 89,22	905,56 463,93
56	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	4,030	36,16 6,71	145,72 27,06
57	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	15,590	34,86 3,82	543,40 59,62
58	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe	m3	0,510	2 048,39 484,31	1 044,68 247,00

1	2	3	4	5	6	7
		santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01				
59	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	46,800	49,93 8,92	2 336,83 417,54
60	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	3,900	57,08 17,84	222,63 69,59
<b>Total Fundatii</b>						<b>6 015,01</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 842,01</b>
<b>2.4.2. Constructii metalice</b>						
61	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,560	31 189,43 3 398,80	17 466,08 1 903,33
62	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv	t	0,078	37 922,18 8 497,05	2 957,93 662,77
63	CN20C aplicativ	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	23,510	157,75 114,71	3 708,68 2 696,82
<b>Total Constructii metalice</b>						<b>24 132,69</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 262,92</b>
<b>2.4.3. Acoperis si parapet</b>						
64	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv RAL 7035, cutata de tip T20, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	11,400	465,62 <hr/> 131,70	5 308,04 <hr/> 1 501,42
65	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri panouri compozite pentru lucrari exterioare RAL 7016 cu grosimea totala de 4 mm, si grosimea stratului din aluminiu 0,3/0,4 mm, umplutura interioara cu material ignifug in proportie de 75-80%, partea interioara (ascunsa) a panoului grunduita, grosimea stratului de grund 5-6 mkm, fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor Material marunt (garntura de paronit)=1,00	m2	8,840	656,44 <hr/> 123,59	5 802,95 <hr/> 1 092,53
<b>Total Acoperis si parapet</b>						<b>11 110,99</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 593,95</b>
<b>2.4.4. Finisare scaun si perete</b>						
66	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 80x30 (h) mm, montate pe barele din otel	m	86,160	630,89 <hr/> 27,19	54 357,51 <hr/> 2 342,72
67	Pretul furnizorul ui	Surub de cap inecat, pentru mobilier zincat, otel 8.8, DIN 7991, M10, L=80 mm, cu saiba, piulita si contrapiulita pentru fixarea barelor din lemn de	set	153,000	270,00 <hr/> 0,00	41 310,00 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		constructia din metal				
68	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corespunzator	m2	19,150	120,58 65,43	2 309,05 1 252,93
<b>Total Finisare scaun si perete</b>						<b>97 976,56</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 595,65</b>
<b>2.4.5. Mobilier Urban</b>						
69	TsH91B	Instalarea lada de gunoi conform schita din proiect	buc	1,000	2 476,76 501,32	2 476,76 501,32
<b>Total Mobilier Urban</b>						<b>2 476,76</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>501,32</b>
<b>Total Constructia statiilor de asteptare transport public</b>						<b>141 712,01</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 795,85</b>
<b>Total L362 Drujba-Hircesti-Crutoaia</b>						<b>3 235 999,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>138 044,83</b>
<b>3. L386 Manoilesti Rezina</b>						
<b>3.1. Reparatia partii carosabile in beton asfaltic km 3+300 - km 4+100 (L=800 m.l., B=5 m.l.)</b>						
70	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 000,00 0	29,72 2,97	118 889,81 11 861,81
71	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	410,000	27,19 27,19	11 148,06 11 148,06

1	2	3	4	5	6	7
72	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	6,000	2 385,00 0,00	14 310,00 0,00
73	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 080,00 0	19,92 0,00	21 509,28 0,00
74	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,000	130,41 0,00	5 216,40 0,00
75	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	2,000	1 118,21 130,85	2 236,43 261,71
76	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (piatra sparta LA 30 fr.8-16, fr.16-32, fr.32-63, amestec optimal) (SE EXCLUDE autocisterna si apa)	m3	600,000	675,94 50,98	405 565,80 30 589,20
77	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (asfalt frezat) (SE EXCLUDE autocisterna si apa)	m3	200,000	193,48 50,98	38 696,40 10 196,40
78	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (RC 6/08-SM EN 14227-1:2015, S=4000 m2, h=20 cm, V=800 m.c.)	100 m3	8,000	17 108,62 97,72	136 868,92 781,72

1	2	3	4	5	6	7
79	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (800 m.c. * 0.15 m.c. de apa)	m3	120,000	61,50 0,00	7 380,00 0,00
80	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	40,000	103,50 0,00	4 140,00 0,00
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	2,400	14 082,00 0,00	33 796,80 0,00
82	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) (SE EXCLUDE nisipul bitumat si otel patrat)	m2	4 000,00 0	194,37 5,10	777 464,80 20 392,80
83	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t	1,200	14 082,00 0,00	16 898,40 0,00
84	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) ( SE EXCLUDE nisipul bitumat si otel patrat)	m2	4 000,00 0	172,95 4,25	691 810,00 16 994,00
85	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	390,000	53,04 2,69	20 684,03 1 050,48
86	DE10E	Borduri prefabricate din beton,	m	410,000	291,60	119 557,89

1	2	3	4	5	6	7
		pentru drum 100*30*15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm			57,78	23 689,64
<b>Total Reparatia partii carosabile in beton asfaltic km 3+300 - km 4+100 (L=800 m.l., B=5 m.l.)</b>						<b>2 426 173,02</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>126 965,82</b>
		<b>3.2. Trotuare in beton asfaltic (L=410 m.l., B=1,2 m.l.)</b>				
87	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic la trotuare	m3	25,000	265,38 135,95	6 634,52 3 398,80
88	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,250	1 300,00 0,00	325,00 0,00
89	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Executia stratului suport din piatra sparta M300 h=10cm)	m2	492,000	89,42 21,75	43 996,03 10 702,14
90	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 K=2,00	m2	-492,000	6,28 2,29	-3 091,82 -1 128,74
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3lt/mp	t	0,150	14 082,00 0,00	2 112,30 0,00
92	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	492,000	172,95 4,25	85 092,62 2 090,26
93	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 100*20*8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	410,000	180,61 25,49	74 048,46 10 451,31

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Trotuare in beton asfaltic (L=410 m.l., B=1,2 m.l.)</b>						<b>209 117,11</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>25 513,77</b>
		<b>3.3. Accese laterale in beton asfaltic (15*5*10 m.l.)</b>				
94	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	13,500	60,72 0,00	819,72 0,00
95	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	13,500	4 503,91 474,13	60 802,83 6 400,79
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/mp	t	0,540	14 082,00 0,00	7 604,28 0,00
97	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) (SE EXCLUDE nisipul bitumat si otel patrat)	m2	900,000	194,37 5,10	174 929,58 4 588,38
98	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/mp	t	0,300	14 082,00 0,00	4 224,60 0,00
99	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25:2021) ( SE EXCLUDE nisipul bitumat si otel patrat)	m2	900,000	172,95 4,25	155 657,25 3 823,65
<b>Total Accese laterale in beton asfaltic (15*5*10 m.l.)</b>						<b>404 038,26</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 812,82</b>
<b>Total L386 Manoilesti</b>						<b>3 039 328,39</b>



1	2	3	4	5	6	7
<b>Rezina</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>167 292,41</b>
	Cheltuieli Directe		Lei			9 370 368,15
	Asigurarea sociala si medicala		24,00 %			103 172,50
	Total					9 473 540,65
	Cheltuieli de Regie		14,50 %			1 373 663,39
	Total					10 847 204,04
	Beneficiu		6,00 %			650 832,24
	Total					11 498 036,28
	TVA		20,00 %			2 299 607,26

**Total deviz:** **13 797 643,54**  
**Incluziv salariu** **429 885,40**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SA Drumuri Balti)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)