

CAIET DE SARCINI FORMULARUL DE DEVIZ nr. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul Reparații capitale la acoperișul clădirii comune a I.P. Gimnaziul și grădiniței s. Zgârdești, rul Telenești

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Primăria comunei Zgârdești, r. Telenești

(denumirea, adresa)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
I. Desfaceri				
1	RpCI42B II. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	1006,30
2	RpCH32B II. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	1006,30
II. Lucrari de constructie-montaj				
2.1 Scheletul acoperisului				
3	CE26A II. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	863,50
4	CE27A II. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 2 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Grinzi 0.011 Dulapi 0.004 rigle 0.011 Lemn rotund 0.004	m2	142,80
5	CE30B II. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau : 0.0079 m3 la 1 m2	m2	1006,30
6	CN50A II. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	30,00
2.2 Invelitoarea				
7	CE17A II. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1006,30

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
8	CE07A II. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Profnastil H 35) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	1006,30
9	CL17B II. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	180
2.3 Frontoane si alte reparatii				
10	CE31A II. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frontoane din scinduri geluite simple	m2	20
11	RpCH11B II. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata	buc.	1
12	RpCH21A II. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Repararea usilor si portilor dulgheresti din lemn de rasinoase, foioase sau stejar, pentru completari la constructiile existente, inclusiv fieraria pentru fixare si inchidere (broaste, balamale) din scinduri brute de 24 mm grosime, batute alaturat pe cadru din rigle de 38x58 mm, inclusiv tocul din dulapi de 38 mm grosime si circa 12 cm latime	m2	1,20
13	CN17A II. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	20,0
Sistemul de scurgere				
14	CE22A II. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 90 cm circulare	m	40,00
15	CE20A II. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 90 cm circulare	m	60,00
16	RpCH31D II. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	400,00

Data august 2022

(semnătura autorizată)