

Nr. d/o		Simbol	Denumirea lucrărilor				Unit. de măsură	Cantitatea		
1		2	3				4	5		
1			Lucrări de construcție							
1.1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior.					buc.	11		
1.2	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea.					buc.	15		
1.3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior.					buc.	41		
1.4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior.					buc.	26		
1.5	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (Cablu de tip CIP)					km	830		
1.6	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente (Corp de iluminat cu LED-uri)					buc.	24		
2			Lucrari de montare							
2.1	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm.					10buc.	1,2		
2.2	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm.					100m.	0,2		
2.3	08-02-472-8	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm.					100m.	0,9		
2.4	MSCA12A	Cabluri pînă la 35 kv în țevi, blocuri și cutii pozate masa 1m pînă la : 1 kg					100m.	0,12		
2.5	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350. Panou de tip BZUM-TF					buc.	1		
2.6	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350. Panou de tip ИЦМИ-1					buc.	1		
2.7	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza.					buc.	1		
2.8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. De tip BA 47-29					buc.	5		
2.9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. De tip BH-32					buc.	1		
2.10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. De tip ОПС 1-В/1Р					buc.	1		
2.11	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A. De tip КМИ-11210/12А 230V					buc.	1		
2.12	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A. De tip LAY5-BG45					buc.	1		
2.13	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A. De tip РЭК78/4 3А 230V					buc.	1		
2.14	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A. De tip SB-7 «Pornire»/ 230V/verde					buc.	1		
2.15	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A. De tip SB-7 «Stop»/ 230V/rosu					buc.	1		
2.16	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A. De tip Intrerupator orar programabil digital ТЭ15					buc.	1		
In loc. N inv.	Semnatura, data									
N inv. original		Modif.	Cant.	Planşa	№doc.	Semn.	Data			
							12/10/10-2018-IEE-TS1			
							Extinderea sistemului de iluminat stradal amplasat în mun.Bălți str. Speranța (de la oprirea centrală spre b/l str. Speranța nr.1)			