

**Proiectare rețelelor de
alimentare cu apă, și canalizare a
satului Climauti raionul
Donduseni No7/16**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 11
Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. TH (marca CBA)

Valoarea de deviz 5 616,12 lei

Intocmit in prețuri curente 27.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,600	41,89 41,89	192,68 192,68
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,600	220,96 34,85	1 016,41 160,30
3	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	0,410	1 105,00 158,49	453,05 64,98
4	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa	m3	0,500	1 353,90 154,88	676,95 77,44
5	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,100	66,71 42,25	73,38 46,47
6	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina	kg	4,200	33,76 2,78	141,81 11,69

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv in fundatii izolate				
7	CC01D	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	26,070	33,05 2,08	861,74 54,14
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	23,280	26,44 7,39	615,48 172,09

		Total	lei	4 031,50
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %	175,45
		Transport	2,00 %	61,26
		Total	100,00 +	4 268,21
		Cheltuieli de regie	7,50 %	320,12
		Total	100,00 +	4 588,33
		Beneficiu	2,00 %	91,77
		Total	100,00 +	4 680,10
		TVA	20,00 %	936,02
		Total deviz:		5 616,12
		Inclusiv salariu		779,79

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectare rețelelor de
alimentare cu apa, si canalizare a
satului Climauti raionul
Donduseni No7/16**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 11
Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. TH (marca CBA)

Intocmit in prețuri curente 27.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 11:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,579	35,20	125,98
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,749	35,20	61,57
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,155	35,20	40,66
4.	7136080025001	Montator	h-om	4,889	35,20	172,09
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,028	35,20	352,98
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,753	35,20	26,51
		Total manopera				779,79

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,290	148,00	782,92
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	2 850,00	2,85
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004	2 900,00	11,60
4.	2010237318750	Distantieri	buc	4,540	110,00	499,40
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,110	38,00	4,18
6.	2320187315789	Decofrol	kg	0,132	21,00	2,77
7.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,470	38,00	17,86
8.	26631021000000	Beton M50	m3	0,424	870,00	368,88
9.	26631021000001	Beton M200	m3	0,520	1 100,00	572,00
10.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,305	14,00	60,27
11.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	26,722	14,00	374,11
12.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,055	13,00	0,71
13.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,303	13,00	3,94
14.	2811236309900	Confectii metalice	kg	24,453	14,00	342,34
15.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,088	14,00	1,23
16.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,235	38,00	8,93
17.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,330	7,00	2,31
18.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,330	2,00	0,66
19.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,006	24,00	0,14
20.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,033	14,00	0,46
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,092	10,00	0,92
22.	4100126202818	Apa	m3	0,460	10,00	4,60
		Total materiale de construcții				3 063,08

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,932	24,00	46,37
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,966	23,00	22,22
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,233	15,00	3,50
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,102	160,00	16,32
5.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,164	15,00	2,46
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,300	15,00	4,50
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,862	38,00	70,76
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,125	180,00	22,50
		Total utilaje de construcții				188,63

Total	lei	4 031,50
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	175,45
Transport	2,00 %	61,26

Total	100,00 +	4 268,21
Cheltuieli de regie	7,50 %	320,12
Total	100,00 +	4 588,33
Beneficiu	2,00 %	91,77
Total	100,00 +	4 680,10
TVA	20,00 %	936,02

Total deviz:

5 616,12

Intocmit

SRL,,Fedion Com"or.Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Proiectare rețelilor de alimentare cu
apa, si canalizare a satului Climauti raionul
Donduseni No7/16**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala
Nord**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			41,89 41,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190000	35,20	41,89
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			220,96 34,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990000	35,20	34,85
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150000	148,00	170,20
	4100126202818	Apa	m3	0,100000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210000	23,00	4,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420000	24,00	10,08
3	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3			1 105,00 158,49
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850000	35,20	135,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650000	35,20	22,93
	26631021000000	Beton M50	m3	1,025000	870,00	899,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100000	10,00	1,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250000	160,00	39,80
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400000	15,00	6,00
4	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de	m3			1 353,90

1	2	3	4	5	6	7
		betoane sau beton marfa				154,88
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000000	35,20	140,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400000	35,20	14,08
	26631021000001	Beton M200	m3	1,025000	1 100,00	1 144,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100000	10,00	1,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250000	180,00	45,00
5	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			66,71 42,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150000	35,20	5,28
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050000	35,20	36,96
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005000	24,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300000	7,00	2,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030000	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050000	13,00	0,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080000	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100000	38,00	3,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,003500	2 900,00	10,55
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,000500	2 850,00	2,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120000	21,00	2,52
6	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			33,76 2,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075000	35,20	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004000	35,20	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025000	14,00	14,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150000	110,00	16,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	13,00	0,13
7	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			33,05 2,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,055000	35,20	1,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004000	35,20	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025000	14,00	14,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150000	110,00	16,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010000	13,00	0,13
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			26,44 7,39
	7136080025001	Montator	h-om	0,210000	35,20	7,39
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040000	14,00	14,71
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020000	38,00	0,77
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010000	38,00	0,38
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080000	38,00	3,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010000	15,00	0,15

APROBAT:



Intocmit

SRL „Fedion Com” or. Drochia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.