

Obiectivul: Iluminare stradală

Obiectul: Extinderea iluminatului public în s.Ecaterinovca r-I Cimișlia.

Devizul: Lucrări de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV până la 1 kV (cu detensionare) fără utilizarea autohidroascensorului (Conductori: СИП 5 2*25мм ² -750м, СИП 3*35-1*50мм ² -160м).	1000 m	0,9100
1.2	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat.	buc	40,0000
1.3	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat în afara clădirilor, LED	buc	40,0000
1.4	08-02-369-3 K 0,5	Demontare de iluminat instalat în afara clădirilor	buc	3,0000
1.5	08-02-412-9	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: fiecare conductor următor monofir sau multifir în împletire comună, secțiune sumară până la 6 mm ² (Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6).	100 m	0,6000
1.6	RpEJ07B	Stilpi pentru instalații electrice în curți, grădini sau platforme, gata confecționați : metalici, între 5,1 și 10 m înălțime, inclusiv gropile și umplutura (Столбы для электропроводки во дворах, садах или площадках, готовые: металлические высотой 5,1-10 м, включая копки ям и засыпку).	buc	2,0000
1.7	33-04-042-4	Demontarea stîlpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: cu un singur picior (Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками: одностоечных).	buc	4,0000
1.8	33-04-042-5	Demontarea stîlpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: cu un singur picior cu proptea (Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками: одностоечных с подкосом).	buc	2,0000
1.9	33-04-003-5	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comună a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38, 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом).	buc	3,0000
1.10	33-04-003-5	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comună a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38, 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом).	buc	2,0000
1.11	RpEB12D	Demontarea conductorilor și cordoanelor electrice fixe sau pentru execuție mijlocie, montați aparent sau mascați în tuburi sau tevi de protecție, aerian sau pe ziduri, planșee sau console, având secțiunea de 1x35 la 1x70 mm ² (Демонтаж проводов электрических жгутов, смонтированных снаружи или скрытых в футлярах или защитных трубах, воздушных или на стенах, перекрытиях или консолях, площадью сечения 1x35 мм ² на 1x70 мм ²).	m	800,0000
1.12	08-02-305-4 K 0,5	Demontare traversa pe stîlp (Траверса на опоре).	buc	4,0000

Devizul: Materiale

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1		Conductor СИП5 2*25мм.р	m.	750,0000
2.2		Conductor СИП3*35+1*50мм.р	m.	160,0000
2.3		Consolă de ancoră CA1500	buc	20,0000
2.4		Clemă de ancoră ZAB 2*35 mm.p.	buc	25,0000
2.5		Cîrlig de suspendare KG	buc	20,0000
2.6		Clemă de suport RA-25.	buc	20,0000
2.7		Bandă F2007	m.	150,0000
2.8		Clemă A200	buc	150,0000
2.9		Clemă de străpungeră ermetică PC25-70	buc	10,0000
2.10		Clemă de fileră „ PC”1	buc	50,0000
2.11		Consolă metalică KP3M	buc	40,0000
2.12		Clemă de străpungeră ermetică PC 4-70	buc	92,0000
2.13		Caqblu AVVG 3*4 mm.p.	m.	60,0000
2.14		Pilon metalic h 7 m	buc	2,0000
2.15		Nod de fixare a pîlînilor 0,4 kv	buc	2,0000

Primarul com. Ecaterinovca

Strogoteanu Efim