

Lucrari de montare a pavajului on curtea liceului

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 234 757,07 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajarea teritoriul cu pavaj				
1	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязанном или малосвязанном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, средний грунт)	m3	1,50	15,77 15,77	23,65 23,65
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)	m3	1,20	489,33 486,75	587,20 584,10
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	525,00	308,78 57,42	162 110,82 30 145,50
4	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t (Уплотнение виброплощадкой насыпей из	100 m3	0,525	486,76 242,00	255,55 127,05

1	2	3	4	5	6	7
		несвязного, уплотненного грунта, слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется виброплитой 0,7 т)				
5	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	3,00	102,85 102,85	308,55 308,55
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	3,00	46,00 0,00	138,00 0,00
		Total Lucrari de amenajarea teritoriul cu pavaj Inclusiv salariu				163 423,77 31 188,85

	Total	Lei	163 423,77
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	7 485,32
	Transportarea	5,00 %	6 598,29
	Cheltuieli directe	100,00 +	177 507,38
	Cheltuieli de regie	7,00 %	12 425,52
	Beneficiu de deviz	3,00 %	5 697,99
	Total	100,00 +	195 630,89
	TVA	20,00 %	39 126,18
	Total deviz: Inclusiv salariu		234 757,07 31 188,85

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de montare a pavajului on curtea liceului

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 234 757,07 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	7,44	55,00	409,20
2.	7129020012800	Pavator	h-om	531,51	55,00	29 233,05
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,35	55,00	459,25
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,18	55,00	174,90
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,59	55,00	912,45
6.	9312040019600	Sapator	h-om	2,03	0,00	0,00
Total manopera						31 188,85

Materiale:

1.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,62	490,00	1 283,80
2.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	44,99	490,00	22 045,10
3.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	840,00	2,50	2 100,00
4.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 258,25	2,50	20 645,62
5.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	532,88	160,00	85 260,80
6.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,50	60,00	630,00
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	20,00	0,40
Total materiale de constructii						131 965,72

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,18	15,00	2,70
2.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	2,57	50,00	128,50
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,23	600,00	138,00
Total utilaje de constructii						269,20

Total	Lei	163 423,77
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	7 485,32
Transportarea	5,00 %	6 598,29
Cheltuieli directe	100,00 +	177 507,38
Cheltuieli de regie	7,00 %	12 425,52
Beneficiu de deviz	3,00 %	5 697,99
Total	100,00 +	195 630,89
TVA	20,00 %	39 126,18

Total deviz:

234 757,07

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de montare a pavajului on curtea Investitor
liceului**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajarea teritoriul cu pavaj				
1	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязаном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, средний грунт)	m3			15,77 15,77
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	0,00	0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	55,00	15,77
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)	m3			489,33 486,75
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	55,00	341,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	55,00	145,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			308,78 57,42
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	55,00	55,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	55,00	1,74
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	160,00	162,40
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,50	39,32
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	490,00	2,45
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	490,00	41,99
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	60,00	1,20
4	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t (Уплотнение виброплощадкой насыпей из несвязного, уплотненного грунта, слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется виброплитой 0,7 т)	100 m3			486,76 242,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	55,00	242,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greu.=0,7 tf, motor ardere int.<10	h-ut	4,9000	50,00	244,76

1	2	3	4	5	6	7
		CP				
5	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			102,85 ----- 102,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	55,00	102,85
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			46,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	600,00	46,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.