

Obiectivul: Constructia fintinii arteziene, statia de hlorinare si turnul de apa in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul

Devizul local de resurse Nr. 1

Intocmit in preturi curente 2019-08-02

Valoarea de deviz 828 963,90 (Lei)

Obiect: Forarea sondei arteziene in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul						
Deviz: Lucrari de pregatitoare pentru foraj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	1 036,8000	57,66	59 781,89
2	8113020070100	Sondor	h-om	336,8250	57,66	19 421,33
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4390	57,66	140,63
Total manopera						79 343,85
Materiale						
1	1422102205525	Bentonita macinata activata	kg	29 480,0000	0,10	2 948,00
2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	136,08
3	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,5000	36,00	18,00
4	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,8000	36,00	64,80
5	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,0000	36,00	36,00
6	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	25,44
7	2451317344507	Saci tesatura textila	buc	165,8250	0,10	16,58
8	2811236832352	Burghiu widia	buc	2 592,0000	1,00	2 592,00
9	2873145887002	Cuie	kg	30,0000	13,00	390,00
10	4011106202741	Energie electrica	kw	12 960,0000	0,01	129,60
11	4100126202818	Apă	m3	63,3820	5,00	316,91
12	Pret de piata	Costul sirmei pentru filtru	m	12,0000	450,00	5 400,00
13	Pret de piata	Сетка голонного плетения	m2	7,2000	816,66	5 879,95
Total materiale						17 953,36
Utilaje						
1	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	33,1650	31,00	1 028,12
2	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	518,4000	3,00	1 555,20
3	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,8873	450,00	849,29
4	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3990	350,00	139,65
5	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	33,1650	105,00	3 482,33
6	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	2,2405	102,00	228,53
Total utilaje						7 283,10
Total						104 580,32
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		17 852,37
Total						122 432,69
Cheltuieli de transport				4,0000%		718,13
Total						123 150,82
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		359,07
Total						123 509,89
Cheltuieli de regie				4,5000%		5 557,94
Total						129 067,83
Beneficiu de deviz				6,0000%		7 744,07
TOTAL Deviz fara TVA						136 811,90

Obiect: Forarea sondei arteziene in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul

Deviz: Forarea sondei						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	8113020070100	Sondor	h-om	2 645,5606	57,66	152 543,02
Total manopera					152 543,02	
Materiale						
1	1421202200878	Nisip filtru SiO2 97% granulatie 2.8 - 5.6 mm	m3	8,8200	200,00	1 764,00
2	1430142205538	Barita flotata	kg	294,0000	0,01	2,94
3	2222222222992	Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)	%	45,0000	0,00	32,81
4	2222222222992	Material marunt (centrori)	%	4,5000	0,00	3 071,63
5	2451317344507	Saci tesatura textila	buc	2,2380	0,10	0,22
6	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,4899	1,00	7,49
7	2710406311926	Conductor d426x10mm	m	50,5000	1 000,00	50 500,00
8	2710406311926	Teava d=168x7 mm	m	272,7000	541,66	147 710,68
9	2710406311926	Teava d=168x7mm Filtru	m	12,1200	541,66	6 564,92
10	2811236310520	Piesa de centrare-etansare intre col.tubate pt.foraj	buc	6,0000	32,00	192,00
11	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	6,4900	75,00	486,75
12	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	2,2600	75,00	169,50
13	4100126202818	Apă	m3	828,7980	5,00	4 143,99
Total materiale					214 646,94	
Utilaje						
1	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	53,9860	31,00	1 673,57
2	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	22,7496	105,00	2 388,71
3	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	177,9760	105,00	18 687,48
4	2952270002989	Instalatie de carotaj electric	h-ut	8,0000	1 375,00	11 000,00
5	2952270003303	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 8,1 - 14,9 kw	h-ut	240,0000	15,00	3 600,00
6	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	237,1656	105,00	24 902,39
Total utilaje					62 252,14	
Total					429 442,11	
Asigurari sociale si medicale			22,5000%		34 322,18	
Total					463 764,29	
Cheltuieli de transport			4,0000%		8 585,88	
Total					472 350,17	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		4 292,94	
Total					476 643,10	
Cheltuieli de regie			4,5000%		21 448,94	
Total					498 092,04	
Beneficiu de deviz			6,0000%		29 885,52	
TOTAL Deviz fara TVA					527 977,57	

Obiect: Forarea sondei arteziene in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul						
Deviz: Lucrari de montaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	216,0000	57,66	12 454,56
Total manopera					12 454,56	

Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,0000	12,00	120,00
2	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,0100	100,00	1,00
3	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0,0020	190,00	0,38
4	1010628	Ulei siccativat combinat "K-3"	t	0,0010	41 150,00	41,15
5	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	6,0000	1,00	6,00
6	3009137	Vane de otel, 50 mm	buc	2,0000	1 015,00	2 030,00
7	5	Masa utilajului	t	3,0800	0,00	0,00
Total materiale						2 198,53
Utilaje						
1	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	45,7800	10,00	457,80
Total utilaje						457,80
Total						15 110,89
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		2 802,28
Total						17 913,17
Cheltuieli de transport				4,0000%		87,94
Total						18 001,11
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		43,97
Total						18 045,08
Cheltuieli de regie				36,0000%		6 496,23
Total						24 541,31
Beneficiu de deviz				6,0000%		1 472,48
TOTAL Deviz fara TVA						26 013,78
Total						690 803,25
TVA				20%		138 160,65
TOTAL Deviz						828 963,90

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1

Obiectul: Forarea sondei arteziene in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul						
Devizul: Lucrari de pregatitoare pentru foraj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(Устройство зумпфа)	100 m3			1 975,50 0,00
1.1.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	450,00	1 975,50
1.1.2	TsA18A1	Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adancime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adancimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu.(Ручная доработка)	m3			156,26 156,26
1.1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7100	57,66	156,26
1.1.3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.-глина	100 m3			2 146,50 0,00
1.1.3.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
1.1.4	Tsl50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 3 km (Подвоз глины для приготовления растворов и тампонажа затрубного пространства в интервале 230-5 м).	t			7,75 0,00
1.1.4.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,0760	102,00	7,75
1.1.5	FjH01C	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3.	m3			235,46 129,74
1.1.5.1	1422102205525	Bentonita macinata activata	kg	400,0000	0,10	40,00
1.1.5.2	4100126202818	Apă	m3	0,8600	5,00	4,30
1.1.5.3	2451317344507	Saci tesatura textila	buc	2,2500	0,10	0,23
1.1.5.4	8113020070100	Sondor	h-om	2,2500	57,66	129,74
1.1.5.5	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,4500	105,00	47,25
1.1.5.6	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,4500	31,00	13,95
1.1.6	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA (Установка и демонтаж буровой гидравлической установки FA .	buc			10 394,10 9 859,86
1.1.6.1	2010212913420	Grinzi de rasiinoase	m3	1,0000	36,00	36,00
1.1.6.2	2010102904340	Dulapi de rasiinoase	m3	1,8000	36,00	64,80
1.1.6.3	2010102903831	Scind de rasiinoase sau foioase	m3	0,5000	36,00	18,00
1.1.6.4	2873145887002	Cuie	kg	30,0000	13,00	390,00
1.1.6.5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
1.1.6.6	8113020070100	Sondor	h-om	171,0000	57,66	9 859,86
1.1.7	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	buc			7,43 6,92
1.1.7.1	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,01	0,02
1.1.7.2	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,3000	1,00	0,30
1.1.7.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,00
1.1.7.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	6,92
1.1.7.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	3,00	0,18
1.1.8	Pret de piata	Costul sirmei pentru filtru	m			450,00 0,00
1.1.9	Pret de piata	Сетка голонного плетения	m2			816,66 0,00
1.1.10	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1.-обратная засыпка зумпфа)	100 m3			735,00 0,00
1.1.10.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	350,00	735,00

Obiectul: Forarea sondei arteziene in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul

Devizul: Forarea sondei

Nr.	Simbol	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de	Valoare (Lei)
-----	--------	---	------	-----------	---------------

1	norme si Cod resurse	3	4	resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	6	Total
							Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7	7
1.2.1	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adancime, in teren grupa II.d=190mm	m				81,57 62,27
1.2.1.1	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0050	75,00		0,38
1.2.1.2	2222222222992	Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)	%	5,0000	0,00		0,00
1.2.1.3	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800	57,66		62,27
1.2.1.4	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,1800	105,00		18,90
1.2.2	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adancime, in teren grupa III.d=190mm	m				235,68 179,90
1.2.2.1	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0150	75,00		1,13
1.2.2.2	2222222222992	Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)	%	5,0000	0,00		0,00
1.2.2.3	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200	57,66		179,90
1.2.2.4	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,5200	105,00		54,60
1.2.3	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adancime, in teren grupa IV.d=190mm	m				362,34 276,77
1.2.3.1	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0200	75,00		1,50
1.2.3.2	2222222222992	Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)	%	5,0000	0,00		0,00
1.2.3.3	8113020070100	Sondor	h-om	4,8000	57,66		276,77
1.2.3.4	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,8000	105,00		84,00
1.2.4	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica.	m				23,78 13,84
1.2.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,9000	5,00		4,50
1.2.4.2	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400	57,66		13,84
1.2.4.3	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0400	105,00		4,20
1.2.4.4	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,0400	31,00		1,24
1.2.5	FjF01B	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 50 hidraulica.	operatie				19 551,20 6 919,20
1.2.5.1	8113020070100	Sondor	h-om	120,0000	57,66		6 919,20
1.2.5.2	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	12,0000	105,00		1 260,00
1.2.5.3	2952270002989	Instalatie de carotaj electric	h-ut	8,0000	1 375,00		11 000,00
1.2.5.4	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	12,0000	31,00		372,00
1.2.6	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adancime, in teren grupa II.d=490mm k=0.48	m				39,36 29,89
1.2.6.1	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0050	75,00		0,38
1.2.6.2	2222222222992	Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)	%	5,0000	0,00		0,00
1.2.6.3	8113020070100	Sondor	h-om	0,5184	57,66		29,89
1.2.6.4	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,0864	105,00		9,07
1.2.7	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adancime, in teren grupa III.d=490mm k=0.48	m				113,74 86,35
1.2.7.1	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0150	75,00		1,13
1.2.7.2	2222222222992	Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)	%	5,0000	0,00		0,00
1.2.7.3	8113020070100	Sondor	h-om	1,4976	57,66		86,35
1.2.7.4	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,2496	105,00		26,21
1.2.8	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica.	m				23,78 13,84
1.2.8.1	4100126202818	Apă	m3	0,9000	5,00		4,50
1.2.8.2	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400	57,66		13,84
1.2.8.3	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0400	105,00		4,20
1.2.8.4	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,0400	31,00		1,24
1.2.9	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica.(кондуктор -стю трубы д=426x10мм)	m				1 065,74 31,14
1.2.9.1	2710406311926	Conductor d426x10mm	m	1,0100	1 000,00		1 010,00
1.2.9.2	2222222222992	Material marunt (centrori)	%	1,5000	0,00		0,00
1.2.9.3	8113020070100	Sondor	h-om	0,5400	57,66		31,14
1.2.9.4	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0900	105,00		9,45
1.2.10	FjF02A	Cimentarea coloanelor la suprafata 0-50 m	m3				1 239,51 905,26
1.2.10.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0490	1,00		1,05
1.2.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,7000	5,00		3,50
1.2.10.3	8113020070100	Sondor	h-om	15,7000	57,66		905,26
1.2.10.4	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	3,1400	105,00		329,70
1.2.11	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adancime, in teren grupa IV.d=394m (Forarea dopului de ciment)	m				362,34 276,77
1.2.11.1	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0200	75,00		1,50
1.2.11.2	2222222222992	Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)	%	5,0000	0,00		0,00
1.2.11.3	8113020070100	Sondor	h-om	4,8000	57,66		276,77
1.2.11.4	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,8000	105,00		84,00

1.2.12	FjB03E	Foraj hidrolic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adancime, in teren grupa III. d=394mm k=0.48	m			113,74
						86,35
1.2.12.1	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0150	75,00	1,13
1.2.12.2	2222222222992	Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)	%	5,0000	0,00	0,00
1.2.12.3	8113020070100	Sondor	h-om	1,4976	57,66	86,35
1.2.12.4	2952270003793	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,2496	105,00	26,21
1.2.13	FjB03C	Foraj hidrolic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adancime, in teren grupa II.d=394mm k=0.48	m			39,36
						29,89
1.2.13.1	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0050	75,00	0,38
1.2.13.2	2222222222992	Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)	%	5,0000	0,00	0,00
1.2.13.3	8113020070100	Sondor	h-om	0,5184	57,66	29,89
1.2.13.4	2952270003793	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,0864	105,00	9,07
1.2.14	FjB03G	Foraj hidrolic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adancime, in teren grupa IV.d=394mm k=0.48	m			174,74
						132,85
1.2.14.1	2952127344344	Sape foraj cu role	buc	0,0200	75,00	1,50
1.2.14.2	2222222222992	Material marunt (cablu,furtun,carbid,oxigen)	%	5,0000	0,00	0,00
1.2.14.3	8113020070100	Sondor	h-om	2,3040	57,66	132,85
1.2.14.4	2952270003793	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,3840	105,00	40,32
1.2.15	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidrolica.	m			23,78
						13,84
1.2.15.1	4100126202818	Apă	m3	0,9000	5,00	4,50
1.2.15.2	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400	57,66	13,84
1.2.15.3	2952270002719	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0400	105,00	4,20
1.2.15.4	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,0400	31,00	1,24
1.2.16	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidrolica.-ст.трубы=168x7мм	m			595,87
						31,14
1.2.16.1	2710406311926	Teava d=168x7 mm	m	1,0100	541,66	547,08
1.2.16.2	2222222222992	Material marunt (centroni)	%	1,5000	0,00	0,00
1.2.16.3	8113020070100	Sondor	h-om	0,5400	57,66	31,14
1.2.16.4	2952270002719	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0900	105,00	9,45
1.2.17	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidrolica.-ст.трубы=168x7мм-Filtru	m			595,87
						31,14
1.2.17.1	2710406311926	Teava d=168x7mm Filtru	m	1,0100	541,66	547,08
1.2.17.2	2222222222992	Material marunt (centroni)	%	1,5000	0,00	0,00
1.2.17.3	8113020070100	Sondor	h-om	0,5400	57,66	31,14
1.2.17.4	2952270002719	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0900	105,00	9,45
1.2.18	FjD04B	Tubarea piesei de centrare - etansare la 100 m adancime pentru forajele executate cu instalatie FA 50 hidrolica.(Фонари)	buc			7 127,80
						5 443,10
1.2.18.1	2811236310520	Piesa de centrare-etansare intre col.tubate pt.foraj	buc	1,0000	32,00	32,00
1.2.18.2	8113020070100	Sondor	h-om	94,4000	57,66	5 443,10
1.2.18.3	2952270002719	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	15,7400	105,00	1 652,70
1.2.19	FjE01C	Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie FA 50 hidrolica.(amestec de petris si nisip) -в интервале 280-240 м.	m3			759,43
						394,39
1.2.19.1	1421202200878	Nisip filtru SiO2 97% granulatie 2.8 - 5.6 mm	m3	1,0500	200,00	210,00
1.2.19.2	8113020070100	Sondor	h-om	6,8400	57,66	394,39
1.2.19.3	2952270002719	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	1,1400	105,00	119,70
1.2.19.4	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	1,1400	31,00	35,34
1.2.20	FjF02A	Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul-240-230m si 5-0.0m	m3			1 239,51
						905,26
1.2.20.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0490	1,00	1,05
1.2.20.2	4100126202818	Apă	m3	0,7000	5,00	3,50
1.2.20.3	8113020070100	Sondor	h-om	15,7000	57,66	905,26
1.2.20.4	2952270002711	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	3,1400	105,00	329,70
1.2.21	FjH02F	Ingreunarea noroiului de foraj cu barita la greutatea specifica de 1.250 - 1.800 kg/dm3.-тампоаж затрубного пространства глиной в интервале 230-5м.	m3			477,85
						317,71
1.2.21.1	1430142205538	Barita flotata	kg	980,0000	0,01	9,80
1.2.21.2	2451317344507	Saci tesatura textila	buc	7,4600	0,10	0,75
1.2.21.3	8113020070100	Sondor	h-om	5,5100	57,66	317,71
1.2.21.4	2952270002711	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	1,1000	105,00	115,50
1.2.21.5	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	1,1000	31,00	34,10
1.2.22	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidrolica.282-265m	m			244,72
						115,32
1.2.22.1	4100126202818	Apă	m3	15,0000	5,00	75,00
1.2.22.2	8113020070100	Sondor	h-om	2,0000	57,66	115,32
1.2.22.3	2952270002719	Instalatie de foraj hidrolic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,4000	105,00	42,00
1.2.22.4	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,4000	31,00	12,40
1.2.23	TsA24B	Epuizarea mecanica a apelor din sapturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14	h-ut			15,00

		KW, monoetajata, ЭЦВ6-10-185-рабим насосом подрядчика				0,00
1.2.23.1	2952270003303	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 8,1 - 14,9 kw	h-ut	1,0000	15,00	15,00

Obiectul: Forarea sondei arteziene in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul

Devizul: Lucrari de montaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	07-04-030-06	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-185".для откачки воды и определения параметров скважины без стоимости насоса	buc			7 555,45 6 227,28
1.3.1.1	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "КТ-1", "КТ-2"	t	0,0050	100,00	0,50
1.3.1.2	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0,0010	190,00	0,19
1.3.1.3	1010628	Ulei sicativat combinat "K-3"	t	0,0005	41 150,00	20,58
1.3.1.4	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,0000	1,00	3,00
1.3.1.5	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	5,0000	12,00	60,00
1.3.1.6	3009137	Vane de otel, 50 mm	buc	1,0000	1 015,00	1 015,00
1.3.1.7	5	Masa utilajului	t	1,5400	0,00	0,00
1.3.1.8	1	Muncitor	h-om	108,0000	57,66	6 227,28
1.3.1.9	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	22,8900	10,00	228,90
1.3.2	07-04-030-06	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-185".после откачки воды и определения параметров скважины без стоимости насоса	buc			7 555,45 6 227,28
1.3.2.1	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "КТ-1", "КТ-2"	t	0,0050	100,00	0,50
1.3.2.2	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0,0010	190,00	0,19
1.3.2.3	1010628	Ulei sicativat combinat "K-3"	t	0,0005	41 150,00	20,58
1.3.2.4	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,0000	1,00	3,00
1.3.2.5	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	5,0000	12,00	60,00
1.3.2.6	3009137	Vane de otel, 50 mm	buc	1,0000	1 015,00	1 015,00
1.3.2.7	5	Masa utilajului	t	1,5400	0,00	0,00
1.3.2.8	1	Muncitor	h-om	108,0000	57,66	6 227,28
1.3.2.9	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	22,8900	10,00	228,90

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Constructia fintinii arteziene, statia de hlorinare si turnul de apa in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul

Deviz local Nr. 1

Intocmit in preturi curente 2019-08-02

Valoarea de deviz 828 963,90 (Lei)

Obiectul: Forarea sondei arteziene in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul						
Devizul: Lucrari de pregatitoare pentru foraj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(Устройство зумпфа)	100 m3	0,1800	1 975,50	355,59
					0,00	0,00
1.1.2	TsA18A1	Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu.(Ручная доработка)	m3	0,9000	156,26	140,63
					156,26	140,63
1.1.3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.-глина	100 m3	0,2300	2 146,50	493,70
					0,00	0,00
1.1.4	Tsl50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 3 km (Подвоз глины для приготовления растворов и тампонажа затрубного пространства в интервале 230-5 м).	t	29,4800	7,75	228,53
					0,00	0,00
1.1.5	FjH01C	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3.	m3	73,7000	235,46	17 353,40
					129,74	9 561,47
1.1.6	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA (Установка и демонтаж бурильной гидравлической установки FA .	buc	1,0000	10 394,10	10 394,10
					9 859,86	9 859,86
1.1.7	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	buc	8 640,0000	7,43	64 194,77
					6,92	59 781,89
1.1.8	Pret de piata	Costul sirmei pentru filtru	m	12,0000	450,00	5 400,00
					0,00	0,00
1.1.9	Pret de piata	Сетка голонного плетения	m2	7,2000	816,66	5 879,95
					0,00	0,00
1.1.10	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1.-обратная засыпка зумпфа)	100 m3	0,1900	735,00	139,65
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	1 376,0640
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		104 580,32
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	17 852,37
Total		122 432,69
Cheltuieli de transport	4,0000%	718,13
Total		123 150,82
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	359,07
Total		123 509,89
Cheltuieli de regie	4,5000%	5 557,94
Total		129 067,83
Beneficiu de deviz	6,0000%	7 744,07

Total Deviz fara TVA	136 811,90
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Forarea sondei arteziene in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul					
Devizul: Forarea sondei					
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)

1	2	3	4	proiect	Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II.d=190mm	m	31,0000	81,57	2 528,56
					62,27	1 930,46
1.2.2	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III.d=190mm	m	215,0000	235,68	50 671,30
					179,90	38 678,33
1.2.3	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV.d=190mm	m	54,0000	362,34	19 566,52
					276,77	14 945,47
1.2.4	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica.	m	300,0000	23,78	7 133,52
					13,84	4 151,52
1.2.5	FjF01B	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 50 hidraulica.	operatie	1,0000	19 551,20	19 551,20
					6 919,20	6 919,20
1.2.6	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II.d=490mm k=0.48	m	10,0000	39,36	393,57
					29,89	298,91
1.2.7	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III.d=490mm k=0.48	m	40,0000	113,74	4 549,63
					86,35	3 454,06
1.2.8	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica.	m	50,0000	23,78	1 188,92
					13,84	691,92
1.2.9	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica.(кондуктор -стю трубы д=426x10мм)	m	50,0000	1 065,74	53 286,82
					31,14	1 556,82
1.2.10	FjF02A	Cimentarea coloanelor la suprafata 0-50 m	m3	4,8000	1 239,51	5 949,65
					905,26	4 345,26
1.2.11	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV.d=394m (Forarea dopului de ciment)	m	5,0000	362,34	1 811,72
					276,77	1 383,84
1.2.12	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III. d=394mm k=0.48	m	157,0000	113,74	17 857,32
					86,35	13 557,20
1.2.13	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II.d=394mm k=0.48	m	21,0000	39,36	826,49
					29,89	627,71
1.2.14	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV.d=394mm k=0.48	m	54,0000	174,74	9 436,16
					132,85	7 173,83
1.2.15	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica.	m	282,0000	23,78	6 705,51
					13,84	3 902,43
1.2.16	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica.-ст.трубы=168x7мм	m	270,0000	595,87	160 884,67
					31,14	8 406,83
1.2.17	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica.-ст.трубы=168x7мм-Filtru	m	12,0000	595,87	7 150,43
					31,14	373,64
1.2.18	FjD04B	Tubarea piesei de centrare - etansare la 100 m adinsime pentru forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica.(Фонари)	buc	6,0000	7 127,80	42 766,82
					5 443,10	32 658,62
1.2.19	FjE01C	Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie FA 50 hidraulica.(amestec de petris si nisip) -в интервале 280-240 м.	m3	8,4000	759,43	6 379,25
					394,39	3 312,91
1.2.20	FjF02A	Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul-240-230m si 5-0.0m	m3	2,3400	1 239,51	2 900,46
					905,26	2 118,31
1.2.21	FjH02F	Ingreunarea noroiului de foraj cu barita la greutatea specifica de 1.250 - 1.800 kg/dm3.-тампоаж затрубного пространства глиной в интервале 230-5м.	m3	0,3000	477,85	143,36
					317,71	95,31
1.2.22	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica.282-265m	m	17,0000	244,72	4 160,24
					115,32	1 960,44
1.2.23	TsA24B	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KWV, monoetajata, ЭЦВ6-10-185-рабим насосом подрядчика	h-ut	240,0000	15,00	3 600,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	2 645,5606
Total greutate materiale (tone)	0,0000
Total	429 442,11
Asigurari sociale si medicale	22,5000% 34 322,18
Total	463 764,29

Cheltuieli de transport	4,0000%	8 585,88
Total		472 350,17
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	4 292,94
Total		476 643,10
Cheltuieli de regie	4,5000%	21 448,94
Total		498 092,04
Beneficiu de deviz	6,0000%	29 885,52

Total Deviz fara TVA **527 977,57**

Obiectul: Forarea sondei arteziene in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul

Devizul: Lucrari de montaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	07-04-030-06	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-185".для откачки воды и определения параметров скважины без стоимости насоса	buc	1,0000	7 555,45	7 555,45
					6 227,28	6 227,28
1.3.2	07-04-030-06	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-185".после откачки воды и определения параметров скважины без стоимости насоса	buc	1,0000	7 555,45	7 555,45
					6 227,28	6 227,28

Total manopera (ore) **216,0000**

Total greutate materiale (tone) **0,0000**

Total		15 110,89
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	2 802,28
Total		17 913,17
Cheltuieli de transport	4,0000%	87,94
Total		18 001,11
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	43,97
Total		18 045,08
Cheltuieli de regie	36,0000%	6 496,23
Total		24 541,31
Beneficiu de deviz	6,0000%	1 472,48

Total Deviz fara TVA **26 013,78**

Total General fara TVA **690 803,25**

TVA (20%) **138 160,65**

TOTAL GENERAL **828 963,90**

Inclusiv salariul **244 341,43**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Constructia fintinii arteziene, statia de hlorinare si turnul de apa in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul. N34/2018-1-TH/RAC

Devizul local de resurse Nr. 2

Intocmit in preturi curente 2019-08-02

Valoarea de deviz 123 912,95 (Lei)

Obiect: Fintina artezian.TH+constr.						
Deviz: Valoarea utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	Pret de piata	Apometru d=32	buc	1,0000	2 250,00	2 250,00
2	Pret de piata	Pompa submersibila ATV 6-6.3-250	buc	1,0000	14 500,00	14 500,00
Total materiale					16 750,00	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					16 750,00	
Asigurari sociale si medicale				22,5000%	0,00	
Total					16 750,00	
Cheltuieli de transport				4,0000%	670,00	
Total					17 420,00	
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%	335,00	
Total					17 755,00	
Cheltuieli de regie				4,5000%	798,98	
Total					18 553,98	
Beneficiu de deviz				6,0000%	1 113,24	
TOTAL Deviz fara TVA					19 667,21	

Obiect: Fintina artezian.TH+constr.						
Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	87,2000	57,66	5 027,95
2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5000	57,66	86,49
Total manopera					5 114,44	
Materiale						
1	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	5,0000	12,00	60,00
2	02414317346207	Stearină	kg	0,0300	10,00	0,30
3	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,0050	100,00	0,50
4	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0,0010	190,00	0,19
5	1010628	Ulei sicativat combinat "K-3"	t	0,0005	41 150,00	20,58
6	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,0000	1,00	3,00
7	2222222222992	Materiale marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)	%	1,0000	0,00	0,46

8	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2700	15,00	4,05
9	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0300	73,00	2,19
10	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1200	166,00	19,92
11	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	2,0000	10,00	20,00
12	3009133	Vane de otel, 125 mm	buc	1,0000	1 015,00	1 015,00
13	5	Masa utilajului	t	1,0800	0,00	0,00
14	Material	Mufa de imbinare d50mm	buc	22,0000	153,00	3 366,00
15	Material	Стоимость труб ст.обсадных d50мм	m	200,0000	150,00	30 000,00
16	Material	Стоимость труб ст.обсадных d60мм	m	3,0000	150,00	450,00
Total materiale					34 962,19	

Utilaje						
1	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	16,3500	10,00	163,50
Total utilaje					163,50	

Total				40 240,13		
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		1 150,75
Total						41 390,88
Cheltuieli de transport				4,0000%		1 398,49
Total						42 789,37
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		699,24
Total						43 488,61
Cheltuieli de regie				14,5000%		6 305,85
Total						49 794,46
Beneficiu de deviz				6,0000%		2 987,67
TOTAL Deviz fara TVA					52 782,13	

Obiect: Fintina artezian.TH+constr.

Deviz: Conducte si armaturi

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0525	57,66	3,03
3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4800	57,66	143,00
4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8600	57,66	49,59
5	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	21,4080	57,66	1 234,39
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
Total manopera					1 458,83	

Materiale						
1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	1,00	0,01
2	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0108	3 277,00	35,39
3	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0001	3 277,00	0,23
4	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0400	1,00	0,04
5	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	2,82
6	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,00	3,63
7	2222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	1,5000	0,00	3,27
8	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)	%	6,0000	0,00	3,78
9	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)	%	5,0000	0,00	47,98
10	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)	%	5,0000	0,00	16,89
11	2222222222992	Materiale marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)	%	12,0000	0,00	116,27
12	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,2800	15,00	4,20
13	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1400	9,00	1,26
14	2320322600374	Citom	kg	0,0400	1,00	0,04

15	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	100,00	18,00
16	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	26,00	10,40
17	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	15,00	0,18
18	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	7,0700	5,00	35,35
19	2521216701001	Teava din polietilena PE80 SDR 17.6 d200mm.	m	3,0450	60,00	182,70
20	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00	0,50
21	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1600	12,00	1,92
22	2710700000000	Suport de sustinere OF-51	kg	2,0000	0,00	0,00
23	2722103262930	Teavă din otel d=50mm	m	2,0200	150,00	303,00
24	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0015	14,00	0,02
25	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0025	13,00	0,03
26	2811236306200	Clapa P200P	buc	1,0000	100,00	100,00
27	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,0190	15,00	0,29
28	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,2600	3,00	0,78
29	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	28,0000	1,00	28,00
30	2874117300000	Clapeta 19x216p d50mm	buc	1,0000	750,00	750,00
31	2874117300000	Robinet cu sertar cauciucat fonta d=50mm	buc	2,0000	975,00	1 950,00
32	2874117300000	Ventil de aerisire (Вантуз) в=50mm	buc	1,0000	206,67	206,67
33	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	1,00	0,15
34	2875274100000	Piesa de legatura din otel pentru sudura Trecere 60-50 mm.	buc	3,0000	38,33	114,99
35	2875274100000	Teu d 50 mm	buc	2,0000	37,00	74,00
36	2875274110100	Piese de legatura	buc	7,0000	0,10	0,70
37	2875274201000	кран 3-х ход по манометр d15mm	buc	1,0000	140,83	140,83
38	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura d=50 mm	buc	7,0000	137,08	959,56
39	2924127322065	Filtru pentru apa potabila d=50mm	buc	1,0000	362,50	362,50
40	3320500000000	Manometru	buc	1,0100	175,00	176,75

Total materiale **5 653,11**

Utilaje

1	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0375	20,00	0,75
2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	5,00	0,00
3	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	15,00	0,03
4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	250,00	22,50
5	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	4,0000	25,00	100,00
6	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1200	25,00	3,00

Total utilaje **126,28**

Total						7 238,22
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		328,24
Total						7 566,45
Cheltuieli de transport				4,0000%		226,12
Total						7 792,58
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		113,06
Total						7 905,64
Cheltuieli de regie				4,5000%		355,75
Total						8 261,39
Beneficiu de deviz				6,0000%		495,68

TOTAL Deviz fara TVA **8 757,08**

Obiect: Fintina artezian.TH+constr.

Deviz: Lucrari de terasamente pentru camin

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,9668	57,66	632,35
Total manopera						632,35

Materiale						
1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,0354	265,00	274,39
2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,5000	5,00	2,50
3	4100126202818	Apă	m3	0,0900	5,00	0,45
Total materiale						277,34
Utilaje						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,3780	55,00	20,79
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1890	32,00	6,05
3	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,0675	450,00	480,38
4	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	0,2289	350,00	80,12
5	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0440	350,00	15,40
6	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,9803	32,00	63,37
7	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	1,1968	102,00	122,07
Total utilaje						788,17
Total						1 697,86
Asigurări sociale și medicale				22,5000%		142,28
Total						1 840,14
Cheltuieli de transport				4,0000%		11,09
Total						1 851,23
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		5,55
Total						1 856,78
Cheltuieli de regie				4,5000%		83,55
Total						1 940,33
Beneficiu de deviz				6,0000%		116,42
TOTAL Deviz fara TVA						2 056,75

Obiect: Fintina artezian.TH+constr.

Deviz: Camin d2.0m

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7122050013400	Zidar	h-om	6,3280	57,66	364,87
2	7123010010200	Betonist	h-om	18,0800	57,66	1 042,49
3	7124010010700	Dulgher	h-om	4,5000	57,66	259,47
4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0640	57,66	61,35
5	7136050012000	Instalator alimentare apă	h-om	8,5800	57,66	494,72
6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1996	57,66	11,51
7	7212030022700	Sudor	h-om	0,3080	57,66	17,76
8	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,8520	57,66	337,43
9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6720	57,66	269,39
10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,0612	57,66	234,17
Total manopera						3 093,16

Materiale

1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0302	10,00	0,30
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,4620	3,00	1,39
3	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,3704	265,00	98,15
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1356	200,00	27,12
5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0090	3 166,00	28,49
6	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0060	3 277,00	19,66
7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	36,00	0,22
8	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0057	10,00	0,06
9	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,3003	75,00	22,52
10	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,6000	1,00	0,60

11	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	30,0580	1,00	30,06
12	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0160	2 506,00	40,00
13	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	1,0000	0,00	6,48
14	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	70,22
15	2320166200676	White spirit	kg	0,0605	30,00	1,81
16	2320187315789	Decofrol	kg	0,7200	18,00	12,96
17	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	45,2200	8,00	361,76
18	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,2418	40,00	9,67
19	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1209	21,25	2,57
20	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0171	68,00	1,16
21	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	47,4600	1,00	47,46
22	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,0440	3,00	27,13
23	2663102100000	Beton	m3	4,6330	1 010,00	4 679,33
24	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4061	1 010,00	410,18
25	2664102101126	Var	kg	0,2102	2,00	0,42
26	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1230	936,00	115,11
27	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1085	936,00	101,54
28	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3080	13,00	4,00
29	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3000	13,00	3,90
30	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	30,8000	12,00	369,60
31	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1500	13,00	1,95
32	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1540	36,00	5,54
33	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,8000	0,88	1,58
34	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,8000	1,00	1,80
35	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0300	1,00	0,03
36	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1287	13,00	1,67
37	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1800	1,00	0,18
38	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2464	0,01	0,00
39	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4836	5,00	2,42
40	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	1,0000	625,00	625,00
41	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЛO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
42	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЛП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
43	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЛ-20-9a (0,45 m3)	buc	2,0000	1 025,00	2 050,00
Total materiale						11 484,06
Utilaje						
1	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0266	5,00	0,13
2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0181	5,00	0,09
3	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,7120	20,00	54,24
4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0362	50,00	1,81
5	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,3458	135,00	46,68
6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,4024	450,00	1 081,08
7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,2500	450,00	562,50
Total utilaje						1 746,53
Total						16 323,75
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		695,96
Total						17 019,71
Cheltuieli de transport				7,0000%		803,88
Total						17 823,60
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		229,68
Total						18 053,28
Cheltuieli de regie				4,5000%		812,40
Total						18 865,68

Beneficiu de deviz	6,0000%	1 131,94
TOTAL Deviz fara TVA		19 997,62
Total		103 260,79
TVA	20%	20 652,16
TOTAL Deviz		123 912,95

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2

Obiectul: Fintina artezian.TH+constr.						
Devizul: Valoarea utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Pret de piata	Pompa submersibila ATV 6-6.3-250	buc			14 500,00
						0,00
1.1.2	Pret de piata	Apometru d=32	buc			2 250,00
						0,00

Obiectul: Fintina artezian.TH+constr.						
Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	07-04-030-03	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЗЭЦБ6-6,3-125".	buc			6 290,72
						5 027,95
1.2.1.1	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,0050	100,00	0,50
1.2.1.2	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0,0010	190,00	0,19
1.2.1.3	1010628	Ulei siccativ combinat "K-3"	t	0,0005	41 150,00	20,58
1.2.1.4	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,0000	1,00	3,00
1.2.1.5	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	5,0000	12,00	60,00
1.2.1.6	3009133	Vane de otel, 125 mm	buc	1,0000	1 015,00	1 015,00
1.2.1.7	5	Masa utilajului	t	1,0800	0,00	0,00
1.2.1.8	1	Muncitor	h-om	87,2000	57,66	5 027,95
1.2.1.9	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	16,3500	10,00	163,50
1.2.2	Material	Стоимость труб ст.обсадных d50мм	m			150,00
						0,00
1.2.3	Material	Стоимость труб ст.обсадных d60мм	m			150,00
						0,00
1.2.4	Material	Mufa de imbinare d50mm	buc			153,00
						0,00
1.2.5	AcB04B	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiune ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 30 mm.	buc			133,41
						86,49
1.2.5.1	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	2,0000	10,00	20,00
1.2.5.2	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1200	166,00	19,92
1.2.5.3	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0300	73,00	2,19
1.2.5.4	02414317346207	Stearină	kg	0,0300	10,00	0,30
1.2.5.5	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2700	15,00	4,05
1.2.5.6	2222222222992	Materiale marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.2.5.7	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5000	57,66	86,49

Obiectul: Fintina artezian.TH+constr.						
Devizul: Conducte si armaturi						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,Robinet cu sertar cauciucat fonta d50mm	buc			1 045,71
						31,71
1.3.1.1	2874117300000	Robinet cu sertar cauciucat fonta d=50mm	buc	1,0000	975,00	975,00
1.3.1.2	2222222222992	Materiale marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)	%	4,0000	0,00	0,00

1.3.1.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
1.3.2	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Ventil de aerisire (Вахтыз) в=50mm	buc			246,65 31,71
1.3.2.1	2874117300000	Ventil de aerisire (Вахтыз) в=50mm	buc	1,0000	206,67	206,67
1.3.2.2	2222222222992	Materiale marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)	%	4,0000	0,00	0,00
1.3.2.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
1.3.3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta 19ч21бр д50мм	buc			811,71 31,71
1.3.3.1	2874117300000	Clapeta 19ч21бр д50мм	buc	1,0000	750,00	750,00
1.3.3.2	2222222222992	Materiale marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)	%	4,0000	0,00	0,00
1.3.3.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
1.3.4	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, d=50mm	buc			498,74 132,62
1.3.4.1	2924127322065	Filtru pentru apa potabila d=50mm	buc	1,0000	362,50	362,50
1.3.4.2	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,00	0,00
1.3.4.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,62
1.3.5	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm.	buc			205,25 51,32
1.3.5.1	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura d=50 mm	buc	1,0000	137,08	137,08
1.3.5.2	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)	%	5,0000	0,00	0,00
1.3.5.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
1.3.5.4	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
1.3.6	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm.	buc			60,47 51,32
1.3.6.1	2875274110100	Piese de legatura	buc	1,0000	0,10	0,10
1.3.6.2	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	5,00	5,05
1.3.6.3	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	1,00	4,00
1.3.6.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
1.3.7	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata. Suport de sustinere OF-51	kg			13,26 13,26
1.3.7.1	2710700000000	Suport de sustinere OF-51	kg	1,0000	0,00	0,00
1.3.7.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
1.3.8	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Teu d 50 mm	buc			104,28 60,54
1.3.8.1	2875274100000	Teu d 50 mm	buc	1,0000	37,00	37,00
1.3.8.2	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)	%	2,0000	0,00	0,00
1.3.8.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
1.3.8.4	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,00
1.3.9	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, кран 3-х ход по манометр д15мм	buc			154,03 10,38
1.3.9.1	2875274201000	кран 3-х ход по манометр д15мм	buc	1,0000	140,83	140,83
1.3.9.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0,00
1.3.9.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
1.3.10	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control.	buc			200,00 23,06
1.3.10.1	3320500000000	Manometru	buc	1,0100	175,00	176,75
1.3.10.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	1,00	0,01
1.3.10.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	15,00	0,18
1.3.10.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
1.3.11	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm.	m			207,65 28,83
1.3.11.1	2722103262930	Teavă din otel d=50mm	m	1,0100	150,00	151,50
1.3.11.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	100,00	9,00
1.3.11.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	26,00	5,20
1.3.11.4	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	3,00	0,39
1.3.11.5	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	9,00	0,63
1.3.11.6	2320322600374	Citom	kg	0,0200	1,00	0,02
1.3.11.7	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	1,00	0,02
1.3.11.8	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	15,00	2,10
1.3.11.9	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)	%	5,0000	0,00	0,00
1.3.11.10	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	57,66	28,83
1.3.11.11	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	25,00	1,50
1.3.11.12	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	15,00	0,02
1.3.12	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE80 SDR 17.6 d200mm.	m			91,11 9,57
1.3.12.1	2521216701001	Teava din polietilena PE80 SDR 17.6 d200mm.	m	1,0150	60,00	60,90
1.3.12.2	2010102901170	Bile, manole D=15-18 cm	m3	0,0036	3 277,00	11,80
1.3.12.3	2222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	1,5000	0,00	0,00
1.3.12.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,57

1.3.12.5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	250,00	7,50
1.3.12.6	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	20,00	0,25
1.3.13	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv.	m2			110,33 60,54
1.3.13.1	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	15,00	5,70
1.3.13.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	12,00	38,40
1.3.13.3	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	13,00	0,65
1.3.13.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,00	0,42
1.3.13.5	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	3 277,00	4,59
1.3.13.6	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	57,66	60,54
1.3.13.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
1.3.14	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Trecere 60-50 mm.	buc			105,64 60,54
1.3.14.1	2875274100000	Piesa de legatura din otel pentru sudura Trecere 60-50 mm.	buc	1,0000	38,33	38,33
1.3.14.2	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)	%	2,0000	0,00	0,00
1.3.14.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
1.3.14.4	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,00
1.3.15	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Trecere 60-50 mm.	buc			105,64 60,54
1.3.15.1	2875274100000	Piesa de legatura din otel pentru sudura Trecere 60-50 mm.	buc	1,0000	38,33	38,33
1.3.15.2	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)	%	2,0000	0,00	0,00
1.3.15.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
1.3.15.4	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,00
1.3.16	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, clapă P200P	buc			129,48 28,83
1.3.16.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	1,00	0,15
1.3.16.2	2811236306200	Clapa P200P	buc	1,0000	100,00	100,00
1.3.16.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00	0,50
1.3.16.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
1.3.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73

Obiectul: Fintina artezian.TH+constr.

Devizul: Lucrari de terasamente pentru camin

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			922,50 0,00
1.4.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,50
1.4.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3			118,78 118,78
1.4.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
1.4.3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3			1 012,50 0,00
1.4.3.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
1.4.4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 2 км).	t			6,53 0,00
1.4.4.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,0640	102,00	6,53
1.4.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			161,82 20,76
1.4.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	265,00	1,06
1.4.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
1.4.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
1.4.6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			392,15 57,08
1.4.6.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	265,00	304,75
1.4.6.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	5,00	0,50
1.4.6.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
1.4.6.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	32,00	6,72
1.4.6.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10
1.4.7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			17,87 17,87

1.4.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
1.4.8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3			43,75 43,25
1.4.8.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
1.4.8.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25
1.4.9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3			381,50 0,00
1.4.9.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50
1.4.10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv .	100 m3			810,32 508,56
1.4.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
1.4.10.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	32,00	301,76

Obiectul: Fintina artezian.TH+constr.

Devizul: Camin d2.0m

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.5.1	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana.	m3			1 723,47 509,71
1.5.1.1	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 010,00	286,84
1.5.1.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	75,00	15,75
1.5.1.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	936,00	80,50
1.5.1.4	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	265,00	68,64
1.5.1.5	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	13,00	1,17
1.5.1.6	2664102101126	Var	kg	0,1470	2,00	0,29
1.5.1.7	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	10,00	0,04
1.5.1.8	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	1,0000	0,00	0,00
1.5.1.9	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	57,66	345,96
1.5.1.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	57,66	163,75
1.5.1.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	450,00	756,00
1.5.2	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KŁ-20-9a (0,45 m3)	buc			1 025,00 0,00
1.5.3	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KŁO-1(0,02 m3)	buc			1 000,00 0,00
1.5.4	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KŁΠ1-20-1(0,51 m3)	buc			1 300,00 0,00
1.5.5	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc			625,00 0,00
1.5.6	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			24,46 12,11
1.5.6.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
1.5.6.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
1.5.6.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
1.5.6.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,01	0,00
1.5.6.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.5.6.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
1.5.6.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
1.5.6.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
1.5.7	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			871,86 371,33
1.5.7.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,00
1.5.7.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	21,25	82,88
1.5.7.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	68,00	37,40
1.5.7.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
1.5.7.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,9750	10,00	9,75
1.5.7.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33

1.5.8	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			137,44
						98,02
1.5.8.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,00	10,50
1.5.8.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
1.5.8.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	5,00	0,04
1.5.8.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	936,00	22,46
1.5.8.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
1.5.8.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
1.5.8.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
1.5.8.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
1.5.9	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba).K-2	m2			42,64
						4,61
1.5.9.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,4000	8,00	27,20
1.5.9.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,6800	3,00	2,04
1.5.9.3	2052152959010	Lemne de foc de rasoase (deseuri)	t	0,0012	2 506,00	3,01
1.5.9.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,2600	1,00	2,26
1.5.9.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
1.5.9.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	5,00	0,01
1.5.9.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0260	135,00	3,51
1.5.10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice,	m3			1 429,49
						253,70
1.5.10.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 010,00	1 035,25
1.5.10.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
1.5.10.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0,00
1.5.10.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
1.5.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
1.5.10.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.5.10.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
1.5.11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 429,49
						253,70
1.5.11.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 010,00	1 035,25
1.5.11.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
1.5.11.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0,00
1.5.11.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
1.5.11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
1.5.11.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.5.11.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
1.5.12	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2			75,67
						54,78
1.5.12.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,01
1.5.12.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
1.5.12.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,88	0,26
1.5.12.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	1,00	0,03
1.5.12.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,65
1.5.12.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	13,00	0,33
1.5.12.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	1,00	0,10
1.5.12.8	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0010	36,00	0,04
1.5.12.9	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0010	3 277,00	3,28
1.5.12.10	2010102900900	Lemn rotund de rasoase	m3	0,0015	3 166,00	4,75
1.5.12.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.5.12.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
1.5.12.13	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
1.5.12.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Formularul nr. 7

Obiectivul: Constructia fintinii arteziene, statia de hlorinare si turnul de apa in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul. N34/2018-1-TH/RAC

Deviz local Nr. 2

Intocmit in preturi curente 2019-08-02

Valoarea de deviz 123 912,95 (Lei)

Obiectul: Fintina artezian.TH+constr.						
Devizul: Valoarea utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Pret de piata	Pompa submersibila ATV 6-6.3-250	buc	1,0000	14 500,00	14 500,00
					0,00	0,00
1.1.2	Pret de piata	Apometru d=32	buc	1,0000	2 250,00	2 250,00
					0,00	0,00
Total manopera (ore)						0,0000
Total greutate materiale (tone)						0,0000

Total	16 750,00
Asigurari sociale si medicale	22,5000% 0,00
Total	16 750,00
Cheltuieli de transport	4,0000% 670,00
Total	17 420,00
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000% 335,00
Total	17 755,00
Cheltuieli de regie	4,5000% 798,98
Total	18 553,98
Beneficiu de deviz	6,0000% 1 113,24

Total Deviz fara TVA	19 667,21
-----------------------------	------------------

Obiectul: Fintina artezian.TH+constr.						
Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	07-04-030-03	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЗЭЦВ6-6,3-125".	buc	1,0000	6 290,72	6 290,72
					5 027,95	5 027,95
1.2.2	Material	Стоимость труб ст.обсадных d50мм	m	200,0000	150,00	30 000,00
					0,00	0,00
1.2.3	Material	Стоимость труб ст.обсадных d60мм	m	3,0000	150,00	450,00
					0,00	0,00
1.2.4	Material	Mufa de imbinare d50mm	buc	22,0000	153,00	3 366,00
					0,00	0,00
1.2.5	AcB04B	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 30 mm.	buc	1,0000	133,41	133,41
					86,49	86,49
Total manopera (ore)						88,7000
Total greutate materiale (tone)						0,0000

Total	40 240,13
Asigurari sociale si medicale	22,5000% 1 150,75
Total	41 390,88
Cheltuieli de transport	4,0000% 1 398,49
Total	42 789,37

Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	699,24
Total		43 488,61
Cheltuieli de regie	14,5000%	6 305,85
Total		49 794,46
Beneficiu de deviz	6,0000%	2 987,67

Total Deviz fara TVA **52 782,13**

Obiectul: Fintina artezian.TH+constr.

Devizul: Conducte si armaturi

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,Robinet cu sertar cauciucat fonta d50mm	buc	2,0000	1 045,71	2 091,43
					31,71	63,43
1.3.2	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,Ventil de aerisire (Вахтуз) в=50mm	buc	1,0000	246,65	246,65
					31,71	31,71
1.3.3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta 19ч21бp d50mm	buc	1,0000	811,71	811,71
					31,71	31,71
1.3.4	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, d=50mm	buc	1,0000	498,74	498,74
					132,62	132,62
1.3.5	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevelor, avind diametrul de 50 mm.	buc	7,0000	205,25	1 436,76
					51,32	359,22
1.3.6	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm.	buc	7,0000	60,47	423,27
					51,32	359,22
1.3.7	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata.Suport de sustinere ОГ-51	kg	2,0000	13,26	26,52
					13,26	26,52
1.3.8	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu d 50 mm	buc	2,0000	104,28	208,57
					60,54	121,09
1.3.9	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, кран 3-х ход по манометр d15mm	buc	1,0000	154,03	154,03
					10,38	10,38
1.3.10	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control.	buc	1,0000	200,00	200,00
					23,06	23,06
1.3.11	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm.	m	2,0000	207,65	415,30
					28,83	57,66
1.3.12	AcA10B	Montarea in pamint a tevelor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap,PE80 SDR 17.6 d200mm.	m	3,0000	91,11	273,33
					9,57	28,71
1.3.13	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv.	m2	0,0500	110,33	5,52
					60,54	3,03
1.3.14	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Trecere 60-50 mm.	buc	2,0000	105,64	211,28
					60,54	121,09
1.3.15	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie,Trecere 60-50 mm.	buc	1,0000	105,64	105,64
					60,54	60,54
1.3.16	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, clapă P200P	buc	1,0000	129,48	129,48
					28,83	28,83

Total manopera (ore) **25,3005**

Total greutate materiale (tone) **0,0000**

Total		7 238,22
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	328,24
Total		7 566,45
Cheltuieli de transport	4,0000%	226,12
Total		7 792,58
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	113,06

Total		7 905,64
Cheltuieli de regie	4,5000%	355,75
Total		8 261,39
Beneficiu de deviz	6,0000%	495,68

Total Deviz fara TVA 8 757,08

Obiectul: Fintina artezian.TH+constr.

Devizul: Lucrari de terasamente pentru camin

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,4000	922,50 0,00	369,00 0,00
1.4.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	1,4000	118,78 118,78	166,29 166,29
1.4.3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3	0,1100	1 012,50 0,00	111,38 0,00
1.4.4	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 2 км).	t	18,7000	6,53 0,00	122,07 0,00
1.4.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,1100	161,82 20,76	17,80 2,28
1.4.6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	0,9000	392,15 57,08	352,94 51,38
1.4.7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	5,0000	17,87 17,87	89,37 89,37
1.4.8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3	5,0000	43,75 43,25	218,73 216,23
1.4.9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3	0,2100	381,50 0,00	80,12 0,00
1.4.10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv .	100 m3	0,2100	810,32 508,56	170,17 106,80

Total manopera (ore) 10,9668

Total greutate materiale (tone) 0,0000

Total		1 697,86
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	142,28
Total		1 840,14
Cheltuieli de transport	4,0000%	11,09
Total		1 851,23
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	5,55
Total		1 856,78
Cheltuieli de regie	4,5000%	83,55
Total		1 940,33
Beneficiu de deviz	6,0000%	116,42

Total Deviz fara TVA 2 056,75

Obiectul: Fintina artezian.TH+constr.

Devizul: Camin d2.0m

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul

1	2	3	4	5	6	7
1.5.1	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana.	m3	1,4300	1 723,47 509,71	2 464,56 728,89
1.5.2	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KL-20-9a (0,45 m3)	buc	2,0000	1 025,00 0,00	2 050,00 0,00
1.5.3	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KLQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
1.5.4	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLPT1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 300,00 0,00	1 300,00 0,00
1.5.5	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	1,0000	625,00 0,00	625,00 0,00
1.5.6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	30,8000	24,46 12,11	753,48 372,94
1.5.7	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	0,0310	871,86 371,33	27,03 11,51
1.5.8	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	4,5200	137,44 98,02	621,23 443,06
1.5.9	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba).K-2	m2	13,3000	42,64 4,61	567,11 61,35
1.5.10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice,	m3	0,9000	1 429,49 253,70	1 286,54 228,33
1.5.11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	3,6200	1 429,49 253,70	5 174,75 918,41
1.5.12	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv.	m2	6,0000	75,67 54,78	454,04 328,66

Total manopara (ore)	53,6448
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		16 323,75
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	695,96
Total		17 019,71
Cheltuieli de transport	7,0000%	803,88
Total		17 823,60
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	229,68
Total		18 053,28
Cheltuieli de regie	4,5000%	812,40
Total		18 865,68
Beneficiu de deviz	6,0000%	1 131,94

Total Deviz fara TVA	19 997,62
Total General fara TVA	103 260,79
TVA (20%)	20 652,16
TOTAL GENERAL	123 912,95
Inclusiv salariul	10 298,78

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Constructia fintinii arteziene, statia de hlorinare si turnul de apa in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul N34-2018

Devizul local de resurse Nr. 3

Intocmit in preturi curente 2019-08-02

Valoarea de deviz 120 481,93 (Lei)

Obiect: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)						
Deviz: Lucrari de terasamente						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9620	57,66	113,13
Total manopera						113,13
Materiale						
1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0002	265,00	0,06
Total materiale						0,06
Utilaje						
1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,7090	250,00	177,25
2	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	0,4110	250,00	102,75
3	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1308	320,00	41,86
4	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0240	320,00	7,68
5	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,2858	32,00	73,15
6	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,8056	250,00	201,40
Total utilaje						604,08
Total						717,27
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		25,45
Total						742,73
Cheltuieli de transport				4,0000%		0,00
Total						742,73
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		0,00
Total						742,73
Cheltuieli de regie				4,5000%		33,42
Total						776,15
Beneficiu de deviz				6,0000%		46,57
TOTAL Deviz fara TVA						822,72

Obiect: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)						
Deviz: Fundatii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	27,3870	57,66	1 579,13
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,9180	57,66	398,89
3	7124010010700	Dulgher	h-om	25,2000	57,66	1 453,03
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,3644	57,66	539,95
5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8240	57,66	105,17
Total manopera						4 076,18

Materiale						
1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0389	3 166,00	123,09
2	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0487	3 277,00	159,66
3	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0235	36,00	0,85
4	2010237318750	Distantieri	buc	19,6200	0,04	0,82
5	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,0720	1,00	3,07
6	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	7,13
7	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	100,94
8	2320187315789	Decofrol	kg	3,6864	18,00	66,36
9	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	2,4000	13,89	33,33
10	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,1488	700,00	104,16
11	2663102100000	Beton	m3	7,7080	965,00	7 438,22
12	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	27,6750	12,00	332,10
13	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	106,3950	12,00	1 276,74
14	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,5360	13,00	19,97
15	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,3080	14,00	18,31
16	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	1,1640	13,00	15,13
17	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,2160	0,88	8,11
18	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,2160	0,65	6,00
19	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1536	1,00	0,15
20	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,9216	1,00	0,92
21	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,7616	5,00	3,81
Total materiale					9 718,86	

Utilaje						
1	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	5,00	0,90
2	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,2880	20,00	5,76
3	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,0800	20,00	81,60
4	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,1704	450,00	976,68
5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0192	102,00	1,96
Total utilaje					1 066,90	

Total						14 861,94
Asigurari sociale si medicale			22,5000%			917,14
Total						15 779,08
Cheltuieli de transport			4,0000%			388,75
Total						16 167,84
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%			194,38
Total						16 362,22
Cheltuieli de regie			4,5000%			736,30
Total						17 098,52
Beneficiu de deviz			6,0000%			1 025,91
TOTAL Deviz fara TVA					18 124,43	

Obiect: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)						
Deviz: Carcas						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	14,1620	57,66	816,58
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,4830	57,66	835,09
3	7124010010700	Dulgher	h-om	26,0640	57,66	1 502,85
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,1123	57,66	410,09
Total manopera					3 564,62	
Materiale						
1	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0334	3 277,00	109,32

2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0242	36,00	0,87
3	2010237318750	Distantieri	buc	55,9888	0,04	2,33
4	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,5160	1,00	3,52
5	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	9,0000	0,00	86,71
6	2320187315789	Decofrol	kg	2,9088	18,00	52,36
7	2663102100000	Beton M200	m3	2,0090	965,00	1 938,69
8	2663102100000	Beton M200	m3	0,9840	965,00	949,56
9	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	50,7580	12,00	609,10
10	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	154,2010	12,00	1 850,41
11	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,2120	13,00	15,76
12	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,9996	14,00	27,99
13	2873116829070	Chingi metalice	kg	1,4592	1,00	1,46
14	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,6060	13,00	7,88
15	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,2720	0,88	6,40
16	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,2720	0,65	4,73
17	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1212	1,00	0,12
18	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,7272	1,00	0,73
19	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4380	5,00	2,19
Total materiale						5 670,12
Utilaje						
1	2922140007000	Macara	h-ut	1,0176	5,00	5,09
2	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,7520	20,00	35,04
3	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4848	450,00	218,16
Total utilaje						258,29
Total						9 493,03
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		802,04
Total						10 295,06
Cheltuieli de transport				4,0000%		226,80
Total						10 521,87
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		113,40
Total						10 635,27
Cheltuieli de regie				4,5000%		478,59
Total						11 113,86
Beneficiu de deviz				6,0000%		666,83
TOTAL Deviz fara TVA						11 780,69

Obiect: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Deviz: Planseul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	3,9285	57,66	226,52
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,3067	57,66	363,65
3	7124010010700	Dulgher	h-om	11,0000	57,66	634,26
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1790	57,66	240,96
Total manopera						1 465,38
Materiale						
1	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0068	3 277,00	22,28
2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0138	36,00	0,50
3	2010237318750	Distantieri	buc	32,0992	0,04	1,34
4	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,8840	1,00	0,88
5	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	24,05
6	2320187315789	Decofrol	kg	0,8160	18,00	14,69
7	2663102100000	Beton	m3	0,8303	965,00	801,19

8	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	10,8240	12,00	129,89
9	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	106,6820	12,00	1 280,18
10	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3400	13,00	4,42
11	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1464	14,00	16,05
12	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	5,6000	12,00	67,20
13	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1700	13,00	2,21
14	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,0400	0,88	1,80
15	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,0400	0,65	1,33
16	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0340	1,00	0,03
17	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2040	1,00	0,20
18	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1215	5,00	0,61
Total materiale						2 368,85
Utilaje						
1	2922140007000	Macara	h-ut	0,4814	5,00	2,41
2	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4860	20,00	9,72
3	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1360	450,00	61,20
Total utilaje						73,33
Total						3 907,56
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		329,71
Total						4 237,28
Cheltuieli de transport				4,0000%		94,75
Total						4 332,03
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		47,38
Total						4 379,41
Cheltuieli de regie				4,5000%		197,07
Total						4 576,48
Beneficiu de deviz				6,0000%		274,59
TOTAL Deviz fara TVA						4 851,07

Obiect: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Deviz: Peretii

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	42,5250	57,66	2 451,99
2	9310060019930	Muncitor	h-om	8,7150	57,66	502,51
Total manopera						2 954,50
Materiale						
1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	10,2900	436,00	4 486,44
2	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0053	3 277,00	17,20
3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,4200	700,00	294,00
4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,7350	791,67	581,88
5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,0500	5,00	5,25
Total materiale						5 384,77
Utilaje						
1	2922140007000	Macara	h-ut	3,9900	5,00	19,95
Total utilaje						19,95
Total						8 359,22
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		664,76
Total						9 023,98
Cheltuieli de transport				4,0000%		215,39
Total						9 239,37

Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	107,70
Total		9 347,07
Cheltuieli de regie	4,5000%	420,62
Total		9 767,69
Beneficiu de deviz	6,0000%	586,06
TOTAL Deviz fara TVA		10 353,75

Obiect: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Deviz: Acoperisul plat

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7132040012700	Parchetar	h-om	3,0000	57,66	172,98
2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,3712	57,66	655,66
3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,6250	57,66	324,34
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5350	57,66	203,83
Total manopera						1 356,81

Materiale

1	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	32,25
2	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,0000	0,00	40,70
3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	58,79
4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	9,46
5	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	7,2000	9,98	71,86
6	2413217300010	Cleme	buc	3,0000	74,17	222,51
7	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	3,6000	83,00	298,80
8	2664102102018	Mortar	m3	0,2400	741,67	178,00
9	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,6000	343,96	206,38
10	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (Pelicula antivapori)	m2	13,8000	12,55	173,19
11	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	27,6000	40,00	1 104,00
12	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	15,5750	12,00	186,90
13	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d-80mm	m	6,3000	94,00	592,20
14	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d-80 mm	m	3,1500	168,00	529,20
15	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,9968	0,00	0,00
16	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,1050	13,00	1,37
17	2873147300863	Agrafe	kg	0,8750	1,00	0,88
18	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,5000	232,00	348,00
19	2874115837745	Suruburi	buc	30,0000	0,88	26,40
20	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,8000	10,83	19,50
21	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,6000	147,00	88,20
22	2875274000502	Cot burlan	buc	3,0000	107,00	321,00
23	2875274000503	Cot de capat	buc	1,5000	43,00	64,50
24	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,5000	32,00	48,00
25	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,6000	16,00	9,60
26	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	4,2000	42,00	176,40
27	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	144,0000	1,00	144,00
28	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120	5,00	0,06
Total materiale						4 952,13

Utilaje

1	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	2,4000	10,00	24,00
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6852	5,00	3,43
3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0250	15,00	15,38
Total utilaje						42,80

Total						6 351,74
--------------	--	--	--	--	--	-----------------

Asigurari sociale si medicale	22,5000%	305,28
Total		6 657,02
Cheltuieli de transport	4,0000%	198,09
Total		6 855,11
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	99,04
Total		6 954,15
Cheltuieli de regie	4,5000%	312,94
Total		7 267,09
Beneficiu de deviz	6,0000%	436,03
TOTAL Deviz fara TVA		7 703,11

Obiect: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Deviz: Timplarie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,4673	57,66	84,60
2	7422010060100	Timplar	h-om	0,6600	57,66	38,06
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3368	57,66	19,42
4	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4719	57,66	142,53
Total manopera					284,61	

Materiale

1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu 3 camere	m2	1,5100	1 350,00	2 038,50
2	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,0100	416,67	837,51
3	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	9,8150	1,00	9,82
4	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	1,09
5	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,0050	95,00	95,48
6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2914	70,00	20,40
7	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3518	18,00	6,33
8	2513736621482	Banda izolanta	m	3,9864	1,00	3,99
9	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	4,1374	12,50	51,72
10	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,9664	12,50	12,08
11	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,1000	45,88	50,47
12	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,2060	2,00	2,41
13	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,1000	45,88	50,47
14	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,8400	0,88	14,82
15	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0100	0,01	0,02
Total materiale					3 195,09	

Utilaje

1	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	0,1700	10,00	1,70
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0435	5,00	0,22
3	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2618	10,00	2,62
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0622	15,00	0,93
Total utilaje					5,47	

Total		3 485,17
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	64,04
Total		3 549,21
Cheltuieli de transport	4,0000%	127,80
Total		3 677,01
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	63,90
Total		3 740,91
Cheltuieli de regie	4,5000%	168,34

Total		3 909,25
Beneficiu de deviz	6,0000%	234,56
TOTAL Deviz fara TVA		4 143,81

Obiect: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Deviz: Finisare interioara Tavan

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,3428	57,66	596,37
2	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,2868	57,66	362,50
Total manopera						958,86

Materiale

1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,3380	10,00	3,38
2	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	1,0208	21,00	21,44
3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,6760	15,00	10,14
4	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,0140	24,00	24,34
5	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,3254	19,00	44,18
6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,4732	18,00	8,52
7	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,3380	3,00	1,01
8	2653102100831	Amestec uscat	kg	48,2664	1,00	48,27
9	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,3800	2,00	6,76
10	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0270	5,00	0,14
11	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3380	2,00	0,68
Total materiale						168,84

Utilaje

1	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5340	15,00	8,01
2	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1318	15,00	1,98
Total utilaje						9,99

Total		1 137,70
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	215,74
Total		1 353,44
Cheltuieli de transport	4,0000%	6,75
Total		1 360,19
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	3,38
Total		1 363,57
Cheltuieli de regie	4,5000%	61,36
Total		1 424,93
Beneficiu de deviz	6,0000%	85,50
TOTAL Deviz fara TVA		1 510,43

Obiect: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Deviz: Finisare interioara Pereti

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	24,8000	57,66	1 429,97
2	7132010010900	Faiantar	h-om	43,2000	57,66	2 490,91
3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,3430	57,66	1 345,96

4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,8000	57,66	507,41
Total manopera						5 774,25
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,2550	10,00	12,55
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5952	200,00	119,04
3	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	3,7901	21,00	79,59
4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	384,0000	0,04	15,99
5	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,5100	15,00	37,65
6	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,7650	24,00	90,36
7	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	8,6344	19,00	164,05
8	24302261000001	Fuga	kg	6,3360	20,00	126,72
9	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,7570	18,00	31,63
10	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	76,8000	2,00	153,60
11	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	203,6000	1,00	203,60
12	2652102100737	Var hidratat	kg	14,8800	2,00	29,76
13	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,2550	3,00	3,77
14	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,5208	700,00	364,56
15	2670112203000	Placi tip faianta	m2	20,1600	204,17	4 116,07
16	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	12,5500	2,00	25,10
17	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3148	5,00	1,57
18	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2550	2,00	2,51
Total materiale						5 578,12
Utilaje						
1	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4336	15,00	6,50
2	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2304	15,00	3,46
3	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1240	50,00	6,20
Total utilaje						16,16
Total						11 368,53
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		1 299,21
Total						12 667,73
Cheltuieli de transport				4,0000%		223,12
Total						12 890,86
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		111,56
Total						13 002,42
Cheltuieli de regie				4,5000%		585,11
Total						13 587,53
Beneficiu de deviz				6,0000%		815,25
TOTAL Deviz fara TVA						14 402,78

Obiect: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Deviz: Finisare interioara Pardoseli

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	5,4400	57,66	313,67
2	7132010010900	Faiantar	h-om	2,4480	57,66	141,15
3	7132030012600	Mozaicar	h-om	23,8680	57,66	1 376,23
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4767	57,66	27,49
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4880	57,66	258,78
Total manopera						2 117,32
Materiale						
1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,3570	265,00	94,61
2	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,4080	150,00	61,20

3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4284	200,00	85,68
4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4420	200,00	88,40
5	2010237318700	Distantieri de rost	buc	172,7200	0,04	7,19
6	222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	10,99
7	24302261000001	Fuga	kg	2,0400	20,00	40,80
8	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,6120	18,00	11,02
9	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,1420	2,00	4,28
10	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	295,4600	1,00	295,46
11	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	6,1200	100,00	612,00
12	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7,0040	204,17	1 430,01
13	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,6970	965,00	672,61
14	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1401	965,00	135,18
15	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3366	741,67	249,65
16	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	27,5400	2,00	55,08
17	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	6,2424	32,50	202,88
18	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1088	5,00	0,54
19	4100126202818	Apă	m3	0,2594	5,00	1,30

Total materiale **4 058,86**

Utilaje

1	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2512	15,00	18,77
2	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0877	15,00	1,32
3	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0136	320,00	4,35
4	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,3060	20,00	6,12
5	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0408	250,00	10,20
6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1122	50,00	5,61
7	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	1,8360	10,00	18,36
8	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1498	32,00	4,79

Total utilaje **69,52**

Total		6 245,69
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	476,40
Total		6 722,09
Cheltuieli de transport	4,0000%	162,35
Total		6 884,44
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	81,18
Total		6 965,62
Cheltuieli de regie	4,5000%	313,45
Total		7 279,07
Beneficiu de deviz	6,0000%	436,74

TOTAL Deviz fara TVA **7 715,82**

Obiect: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Deviz: Finisare exterioara

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7122050013400	Zidar	h-om	72,9050	57,66	4 203,70
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	48,1900	57,66	2 778,64
3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,7400	57,66	273,31
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,3525	57,66	885,23

Total manopera **8 140,87**

Materiale

1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,5785	200,00	315,69
2	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	16,3925	26,00	426,21

3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	533,8275	1,00	533,83
4	2652102100737	Var hidratat	kg	8,3700	2,00	16,74
5	26531021008311	Tink	kg	90,8500	1,00	90,85
6	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0621	700,00	43,47
7	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0162	700,00	11,34
8	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,1850	741,67	878,88
9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3699	5,00	1,85
10	4100126202818	Apă	m3	0,1580	5,00	0,79
11	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9750	2,00	3,95
Total materiale						2 323,59
Utilaje						
1	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2043	15,00	3,06
2	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4112	50,00	20,56
3	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,2370	20,00	4,74
Total utilaje						28,36
Total						10 492,83
Asigurari sociale si medicale					22,5000%	1 831,70
Total						12 324,52
Cheltuieli de transport					4,0000%	92,94
Total						12 417,47
Cheltuieli pentru depozitare					2,0000%	46,47
Total						12 463,94
Cheltuieli de regie					4,5000%	560,88
Total						13 024,81
Beneficiu de deviz					6,0000%	781,49
TOTAL Deviz fara TVA						13 806,30

Obiect: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Deviz: Pridvorul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	1,8285	57,66	105,43
2	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,5772	57,66	379,24
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9428	57,66	54,36
Total manopera						539,03
Materiale						
1	2010237318700	Distantieri de rost	buc	50,4000	0,04	2,10
2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	7,87
3	24302261000001	Fuga	kg	0,7560	20,00	15,12
4	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	2,2680	100,00	226,80
5	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,5956	204,17	529,94
6	2663102100000	Beton	m3	0,5433	965,00	524,24
7	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	10,2060	2,00	20,41
8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0530	5,00	0,27
Total materiale						1 326,74
Utilaje						
1	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1134	15,00	1,70
2	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0302	15,00	0,45
3	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3180	20,00	6,36
4	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1325	450,00	59,63
Total utilaje						68,14

Total		1 933,92
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	121,28
Total		2 055,20
Cheltuieli de transport	4,0000%	53,07
Total		2 108,27
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	26,53
Total		2 134,81
Cheltuieli de regie	4,5000%	96,07
Total		2 230,87
Beneficiu de deviz	6,0000%	133,85
TOTAL Deviz fara TVA		2 364,72

Obiect: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Deviz: Pereul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7123010010200	Betonist	h-om	5,0050	57,66	288,59
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7424	57,66	100,47
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8450	57,66	48,72
Total manopera						437,78

Materiale

1	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,0240	265,00	536,36
2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	12,87
3	2663102100000	Beton	m3	1,3325	965,00	1 285,86
4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1300	5,00	0,65
5	4100126202818	Apă	m3	0,1760	5,00	0,88
Total materiale						1 836,62

Utilaje

1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,7392	55,00	40,66
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3696	32,00	11,83
3	2922140007000	Macara	h-ut	0,3250	5,00	1,63
4	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5200	20,00	10,40
Total utilaje						64,51

Total		2 338,90
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	98,50
Total		2 437,40
Cheltuieli de transport	4,0000%	73,46
Total		2 510,87
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	36,73
Total		2 547,60
Cheltuieli de regie	4,5000%	114,64
Total		2 662,24
Beneficiu de deviz	6,0000%	159,73
TOTAL Deviz fara TVA		2 821,98

Total		100 401,61
TVA	20%	20 080,32
TOTAL Deviz		120 481,93

Intocmit:

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 3

Obiectul: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)						
Devizul: Lucrari de terasamente						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			512,50
1.1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	250,00	512,50
1.1.2	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m.(Sub pardosea)	100 m3			1 027,50
1.1.2.1	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,1100	250,00	1 027,50
1.1.3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.(Umplerea timpanului)	100 m3			348,80
1.1.3.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	320,00	348,80
1.1.4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3			841,04
1.1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
1.1.4.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	32,00	332,48
1.1.5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(incarcare)	100 m3			562,50
1.1.5.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
1.1.6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.(deplasarea)	t			19,00
1.1.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,00
1.1.7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			149,82
1.1.7.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	265,00	1,06
1.1.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
1.1.7.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00

Obiectul: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)						
Devizul: Fundatii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 268,24
1.2.1.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	965,00	989,13
1.2.1.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
1.2.1.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	0,00
1.2.1.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
1.2.1.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
1.2.1.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	5,00	1,25
1.2.1.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
1.2.2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Cba1)	m3			1 382,67
1.2.2.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	965,00	989,13
1.2.2.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
1.2.2.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0,00

1.2.2.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
1.2.2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
1.2.2.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.2.2.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
1.2.3	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			86,69 69,19
1.2.3.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,01
1.2.3.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,65	0,20
1.2.3.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,88	0,26
1.2.3.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	1,00	0,03
1.2.3.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,65
1.2.3.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,00	1,04
1.2.3.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	1,00	0,10
1.2.3.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 277,00	11,47
1.2.3.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 166,00	1,58
1.2.3.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.2.3.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
1.2.3.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
1.2.4	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			16,31 3,86
1.2.4.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
1.2.4.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,04	0,01
1.2.4.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
1.2.4.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
1.2.4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
1.2.5	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere.	kg			15,50 3,06
1.2.5.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
1.2.5.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,04	0,01
1.2.5.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
1.2.5.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,88
1.2.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
1.2.6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa	m3			1 350,96 221,99
1.2.6.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	965,00	989,13
1.2.6.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
1.2.6.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0,00
1.2.6.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
1.2.6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
1.2.6.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.2.6.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
1.2.7	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2			75,57 54,78
1.2.7.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,01
1.2.7.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,65	0,20
1.2.7.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,88	0,26
1.2.7.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	1,00	0,03
1.2.7.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,65
1.2.7.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	13,00	0,33
1.2.7.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	1,00	0,10
1.2.7.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	36,00	0,04
1.2.7.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 277,00	3,28
1.2.7.10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 166,00	4,75
1.2.7.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.2.7.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
1.2.7.13	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
1.2.7.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
1.2.8	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale.	m2			50,97 21,91
1.2.8.1	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	700,00	21,70
1.2.8.2	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	0,5000	13,89	6,94
1.2.8.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
1.2.8.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	57,66	21,91
1.2.8.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	102,00	0,41

Obiectul: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Devizul: Carcas

Nr.	Simbol	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de	Valoare (Lei)
-----	--------	---	------	-----------	---------------

1	norme si Cod resurse	3	4	resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	CA04F	Beton M200 turnat in coloane, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. si turnarea cu mijloace clasice.(SM1)	m3			1 338,57 305,60
1.3.1.1	2663102100000	Beton M200	m3	1,0250	965,00	989,13
1.3.1.2	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
1.3.1.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	5,00	0,75
1.3.1.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
1.3.1.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
1.3.1.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.3.1.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	5,00	1,40
1.3.2	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2			92,77 74,96
1.3.2.1	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	1,00	0,08
1.3.2.2	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,01
1.3.2.3	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,65	0,20
1.3.2.4	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,88	0,26
1.3.2.5	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	1,00	0,03
1.3.2.6	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,65
1.3.2.7	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	13,00	0,33
1.3.2.8	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	1,00	0,15
1.3.2.9	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	36,00	0,04
1.3.2.10	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0015	3 277,00	4,92
1.3.2.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.3.2.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
1.3.2.13	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,43
1.3.2.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
1.3.3	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			18,17 5,71
1.3.3.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
1.3.3.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
1.3.3.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,04	0,01
1.3.3.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
1.3.3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
1.3.3.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.3.4	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			16,49 4,04
1.3.4.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
1.3.4.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
1.3.4.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,04	0,01
1.3.4.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
1.3.4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
1.3.4.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.3.5	CA04F	Beton M200 turnat in buiandrugi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice.(Bd1)	m3			1 338,57 305,60
1.3.5.1	2663102100000	Beton M200	m3	1,0250	965,00	989,13
1.3.5.2	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
1.3.5.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	5,00	0,75
1.3.5.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
1.3.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
1.3.5.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.3.5.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	5,00	1,40
1.3.6	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2			85,26 69,19
1.3.6.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,01
1.3.6.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,65	0,20
1.3.6.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,88	0,26
1.3.6.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	1,00	0,03
1.3.6.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,65
1.3.6.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	13,00	0,33
1.3.6.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	1,00	0,13
1.3.6.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	36,00	0,04
1.3.6.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	3 277,00	3,28
1.3.6.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.3.6.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
1.3.6.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
1.3.6.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00

1.3.7	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			18,17
						5,71
1.3.7.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
1.3.7.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
1.3.7.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,04	0,01
1.3.7.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
1.3.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
1.3.7.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.3.8	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			16,49
						4,04
1.3.8.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
1.3.8.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
1.3.8.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,04	0,01
1.3.8.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
1.3.8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
1.3.8.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.3.9	CA04F	Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice.(Cm1)	m3			1 338,57
						305,60
1.3.9.1	2663102100000	Beton M200	m3	1,0250	965,00	989,13
1.3.9.2	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
1.3.9.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	5,00	0,75
1.3.9.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
1.3.9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
1.3.9.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.3.9.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	5,00	1,40
1.3.10	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu așteriala din scinduri de rasoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2			85,26
						69,19
1.3.10.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,01
1.3.10.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,65	0,20
1.3.10.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,88	0,26
1.3.10.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	1,00	0,03
1.3.10.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,65
1.3.10.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	13,00	0,33
1.3.10.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	1,00	0,13
1.3.10.8	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0010	36,00	0,04
1.3.10.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	3 277,00	3,28
1.3.10.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.3.10.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
1.3.10.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
1.3.10.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
1.3.11	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			18,17
						5,71
1.3.11.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
1.3.11.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
1.3.11.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,04	0,01
1.3.11.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
1.3.11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
1.3.11.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.3.12	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			16,49
						4,04
1.3.12.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
1.3.12.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
1.3.12.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,04	0,01
1.3.12.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
1.3.12.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
1.3.12.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	5,00	0,01

Obiectul: Stia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Devizul: Planseul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	CA04F	Beton M200 turnat in plansee, preparat cu centrala de betoane	m3			1 338,57

		sau beton marfa conf.si turnarea cu mijloace clasice.				305,60
1.4.1.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	965,00	989,13
1.4.1.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
1.4.1.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	5,00	0,75
1.4.1.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
1.4.1.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
1.4.1.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.4.1.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	5,00	1,40
1.4.2	CB02C	Cofraje din panouri refozabile , cu asteriala din scinduri de rasoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2			85,26 69,19
1.4.2.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,01
1.4.2.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,65	0,20
1.4.2.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,88	0,26
1.4.2.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	1,00	0,03
1.4.2.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,65
1.4.2.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	13,00	0,33
1.4.2.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	1,00	0,13
1.4.2.8	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0010	36,00	0,04
1.4.2.9	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0010	3 277,00	3,28
1.4.2.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.4.2.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
1.4.2.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
1.4.2.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
1.4.3	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc			30,82 25,95
1.4.3.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	12,00	4,80
1.4.3.2	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0005	36,00	0,02
1.4.3.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
1.4.3.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
1.4.3.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.4.4	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			16,44 3,98
1.4.4.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
1.4.4.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
1.4.4.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,04	0,01
1.4.4.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
1.4.4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
1.4.4.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.4.5	CC02N	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			15,74 3,29
1.4.5.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
1.4.5.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
1.4.5.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,04	0,01
1.4.5.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
1.4.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
1.4.5.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	5,00	0,01

Obiectul: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Devizul: Peretii

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.5.1	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize.(Pereti + parapet)	m3			796,12 281,38
1.5.1.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	436,00	427,28
1.5.1.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0400	700,00	28,00
1.5.1.3	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0700	791,67	55,42
1.5.1.4	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 277,00	1,64
1.5.1.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
1.5.1.6	7122050013400	Zidar	h-om	4,0500	57,66	233,52
1.5.1.7	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8300	57,66	47,86
1.5.1.8	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800	5,00	1,90

Obiectul: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Devizul: Acoperisul plat

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.6.1	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.(Pelicula antivapori)	m2			41,79 14,42
1.6.1.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (Pelicula antivapori)	m2	1,1500	12,55	14,43
1.6.1.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	1,00	12,00
1.6.1.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
1.6.1.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
1.6.1.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
1.6.1.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.6.2	IzF11B	Strat termoizolant la acoperisuri cu polisirenciment (y=300 kg/m3)-100 mm .	m3			94,23 92,83
1.6.2.1	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	0,00	0,00
1.6.2.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
1.6.2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
1.6.3	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu Keramzit (20-100m)	m3			94,23 92,83
1.6.3.1	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	0,00	0,00
1.6.3.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
1.6.3.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
1.6.4	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm.	m2			29,31 14,42
1.6.4.1	2664102102018	Mortar	m3	0,0200	741,67	14,83
1.6.4.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	57,66	14,42
1.6.4.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	5,00	0,06
1.6.5	IzF01B	Grunduire Imperten primer	m2			27,21 2,31
1.6.5.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	83,00	24,90
1.6.5.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
1.6.5.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
1.6.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
1.6.6	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.(I strat - LAPEN POL4, II Strat- DILER PE ARD 4.0)	m2			145,00 39,21
1.6.6.1	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	40,00	92,00
1.6.6.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,98	5,99
1.6.6.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
1.6.6.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
1.6.6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
1.6.6.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,00
1.6.6.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
1.6.7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.(d80mm)	m			374,47 17,30
1.6.7.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d-80 mm	m	1,0500	168,00	176,40
1.6.7.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	58,80
1.6.7.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	343,96	68,79
1.6.7.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	10,83	1,08
1.6.7.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	16,00	3,20
1.6.7.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	147,00	29,40
1.6.7.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,88	8,80
1.6.7.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,00
1.6.7.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
1.6.7.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.6.8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.(d 80 mm)	m			294,52 20,18
1.6.8.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d-80mm	m	1,0500	94,00	98,70
1.6.8.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	107,00	53,50
1.6.8.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	32,00	8,00
1.6.8.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	74,17	37,09
1.6.8.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	232,00	58,00
1.6.8.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	43,00	10,75
1.6.8.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	10,83	2,71
1.6.8.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	0,00
1.6.8.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
1.6.8.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23

1.6.9	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2				103,02
							46,13
1.6.9.1	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	12,00		53,40
1.6.9.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	13,00		0,39
1.6.9.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	1,00		0,25
1.6.9.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00		0,00
1.6.9.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66		43,25
1.6.9.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66		2,88
1.6.9.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00		0,15

Obiectul: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)
Devizul: Timplarie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.7.1	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat .(PVC cu 3 camere)	m2			1 512,29
						94,39
1.7.1.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu 3 camere	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
1.7.1.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
1.7.1.3	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	1,00	2,64
1.7.1.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	12,50	34,25
1.7.1.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	12,50	8,00
1.7.1.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	70,00	13,51
1.7.1.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	57,66	94,39
1.7.1.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	5,00	0,14
1.7.1.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	10,00	1,73
1.7.1.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,1126	10,00	1,13
1.7.2	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre(interior	m			71,30
						20,76
1.7.2.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	45,88	45,88
1.7.2.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
1.7.2.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	0,00
1.7.2.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
1.7.2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
1.7.2.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.7.3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.(exterior)	m			72,62
						23,06
1.7.3.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	45,88	45,88
1.7.3.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
1.7.3.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
1.7.3.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
1.7.3.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.7.4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			519,05
						46,70
1.7.4.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	416,67	416,67
1.7.4.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
1.7.4.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
1.7.4.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	18,00	3,15
1.7.4.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
1.7.4.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,01	0,01
1.7.4.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
1.7.4.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
1.7.4.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30

Obiectul: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)
Devizul: Finisare interioara Tavan

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.8.1	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			96,86
						88,22
1.8.1.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,00	7,14

1.8.1.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	5,00	0,02
1.8.1.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
1.8.1.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
1.8.1.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
1.8.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt XC-059	m2			5,43
						1,73
1.8.2.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
1.8.2.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.8.2.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
1.8.3	CN05D1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus .(email XB-785-3 straturi)	m2			66,01
						51,89
1.8.3.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3440	19,00	6,54
1.8.3.2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1510	21,00	3,17
1.8.3.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	15,00	1,50
1.8.3.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
1.8.3.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.8.3.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.8.3.7	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	18,00	1,26
1.8.3.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9000	57,66	51,89

Obiectul: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Devizul: Finisare interioara Pereti

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.9.1	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			98,10
						69,19
1.9.1.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	700,00	14,70
1.9.1.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,00	7,90
1.9.1.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,00	1,20
1.9.1.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00	4,80
1.9.1.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	5,00	0,03
1.9.1.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
1.9.1.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
1.9.1.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
1.9.1.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
1.9.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .XC-059	m2			5,43
						1,73
1.9.2.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
1.9.2.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.9.2.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
1.9.3	CN05D1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus .(email XB-785-3 straturi)	m2			66,01
						51,89
1.9.3.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3440	19,00	6,54
1.9.3.2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1510	21,00	3,17
1.9.3.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	15,00	1,50
1.9.3.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
1.9.3.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.9.3.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.9.3.7	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	18,00	1,26
1.9.3.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9000	57,66	51,89
1.9.4	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2			372,00
						141,27
1.9.4.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	204,17	214,38
1.9.4.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,00	0,40
1.9.4.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,83
1.9.4.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
1.9.4.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	5,00	0,04
1.9.4.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,00
1.9.4.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
1.9.4.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
1.9.4.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.9.4.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18

Obiectul: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)
Devizul: Finisare interioara Pardoseli

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta.	100 m2			1 815,14 392,66
1.10.1.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	265,00	1 351,50
1.10.1.2	4100126202818	Apă	m3	0,5000	5,00	2,50
1.10.1.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,66
1.10.1.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	32,00	68,48
1.10.2	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.(80mm)	m2			200,61 51,89
1.10.2.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	965,00	98,91
1.10.2.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,00	24,00
1.10.2.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	200,00	13,00
1.10.2.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	150,00	9,00
1.10.2.5	4100126202818	Apă	m3	0,0330	5,00	0,17
1.10.2.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
1.10.2.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
1.10.2.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	320,00	0,64
1.10.2.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
1.10.2.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	250,00	1,50
1.10.3	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade. K=2	m2			21,03 1,15
1.10.3.1	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,0206	965,00	19,88
1.10.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
1.10.4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.(15mm)	m2			87,34 40,36
1.10.4.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	741,67	24,48
1.10.4.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,00	13,00
1.10.4.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
1.10.4.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
1.10.4.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
1.10.4.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
1.10.4.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1.10.4.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.10.5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade. K=3	m2			44,04 20,76
1.10.5.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0165	741,67	12,24
1.10.5.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4500	1,00	6,45
1.10.5.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0210	200,00	4,20
1.10.5.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
1.10.5.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3000	57,66	17,30
1.10.5.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
1.10.5.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	15,00	0,14
1.10.5.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0045	50,00	0,23
1.10.6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.(placi ceramice rezidente la aciz)	m2			483,30 167,21
1.10.6.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	204,17	210,30
1.10.6.2	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
1.10.6.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
1.10.6.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,83
1.10.6.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	100,00	90,00
1.10.6.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
1.10.6.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
1.10.6.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
1.10.6.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1.10.7	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m			70,54 28,83
1.10.7.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,50	33,15
1.10.7.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,70
1.10.7.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
1.10.7.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,80

1.10.7.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	0,00
1.10.7.6	7132010010900	Faianțar	h-om	0,4000	57,66	23,06
1.10.7.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
1.10.7.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
1.10.7.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
1.10.7.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02

Obiectul: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Devizul: Finisare exterioara

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu.(soclu)	m2			132,04 92,26
1.11.1.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	700,00	4,20
1.11.1.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	700,00	16,10
1.11.1.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,00	5,70
1.11.1.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	2,00	6,20
1.11.1.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	200,00	7,20
1.11.1.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0090	5,00	0,05
1.11.1.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
1.11.1.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
1.11.1.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
1.11.1.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	15,00	0,04
1.11.2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.(25 mm) K=1.25	m2			166,02 122,53
1.11.2.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1250	1,00	13,13
1.11.2.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0375	200,00	7,50
1.11.2.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0088	5,00	0,04
1.11.2.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0300	741,67	22,25
1.11.2.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,7500	57,66	100,91
1.11.2.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3750	57,66	21,62
1.11.2.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,08
1.11.2.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.11.3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			17,81 6,92
1.11.3.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	26,00	10,79
1.11.3.2	810741	Hirtie pentru stieuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.11.3.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
1.11.4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			72,79 70,35
1.11.4.1	26531021008311	Tinc	kg	2,3000	1,00	2,30
1.11.4.2	4100116202818	Apă	m3	0,0040	5,00	0,02
1.11.4.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
1.11.4.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12

Obiectul: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Devizul: Pridvorul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M150	m3			1 350,96 221,99
1.12.1.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	965,00	989,13
1.12.1.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
1.12.1.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0,00
1.12.1.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
1.12.1.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
1.12.1.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.12.1.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
1.12.2	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.(placi ceramice)	m2			483,30 167,21
1.12.2.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	204,17	210,30

1.12.2.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,10
1.12.2.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
1.12.2.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,83
1.12.2.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	100,00	90,00
1.12.2.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
1.12.2.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
1.12.2.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
1.12.2.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18

Obiectul: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Devizul: Pereul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.-100 mm	m3			392,15 57,08
1.13.1.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	265,00	304,75
1.13.1.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	5,00	0,50
1.13.1.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
1.13.1.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	32,00	6,72
1.13.1.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10
1.13.2	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (M150 -70 mm)	m3			1 268,24 259,47
1.13.2.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	965,00	989,13
1.13.2.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
1.13.2.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase)	%	1,0000	0,00	0,00
1.13.2.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
1.13.2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
1.13.2.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	5,00	1,25
1.13.2.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Constructia fintinii arteziene, statia de hlorinare si turnul de apa in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul N34-2018

Deviz local Nr. 3

Intocmit in preturi curente 2019-08-02

Valoarea de deviz 120 481,93 (Lei)

Obiectul: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)						
Devizul: Lucrari de terasamente						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
1.1.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,2800	512,50	143,50
					0,00	0,00
1.1.2	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m.(Sub pardosea)	100 m3	0,1000	1 027,50	102,75
					0,00	0,00
1.1.3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.(Umplerea timpanului)	100 m3	0,1200	348,80	41,86
					0,00	0,00
1.1.4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,2200	841,04	185,03
					508,56	111,88
1.1.5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(incarcare)	100 m3	0,0600	562,50	33,75
					0,00	0,00
1.1.6	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.(deplasarea)	t	10,6000	19,00	201,40
					0,00	0,00
1.1.7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,0600	149,82	8,99
					20,76	1,25
Total manopera (ore)						1,9620
Total greutate materiale (tone)						0,0000
Total						717,27
Asigurari sociale si medicale					22,5000%	25,45
Total						742,73
Cheltuieli de transport					4,0000%	0,00
Total						742,73
Cheltuieli pentru depozitare					2,0000%	0,00
Total						742,73
Cheltuieli de regie					4,5000%	33,42
Total						776,15
Beneficiu de deviz					6,0000%	46,57
Total Deviz fara TVA						822,72

Obiectul: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)						
Devizul: Fundatii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
1.2.1	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,7200	1 268,24	913,13
					259,47	186,82
1.2.2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Cba1)	m3	2,1000	1 382,67	2 903,61
					253,70	532,78

1.2.3	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	7,2000	86,69	624,16
					69,19	498,18
1.2.4	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	27,0000	16,31	440,36
					3,86	104,31
1.2.5	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere.	kg	103,8000	15,50	1 609,13
					3,06	317,21
1.2.6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa	m3	4,7000	1 350,96	6 349,51
					221,99	1 043,36
1.2.7	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2	23,5200	75,57	1 777,37
					54,78	1 288,36
1.2.8	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale.	m2	4,8000	50,97	244,67
					21,91	105,17

Total manopera (ore)	70,6934
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		14 861,94
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	917,14
Total		15 779,08
Cheltuieli de transport	4,0000%	388,75
Total		16 167,84
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	194,38
Total		16 362,22
Cheltuieli de regie	4,5000%	736,30
Total		17 098,52
Beneficiu de deviz	6,0000%	1 025,91

Total Deviz fara TVA	18 124,43
-----------------------------	------------------

Obiectul: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Devizul: Carcas

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	CA04F	Beton M200 turnat in coloane, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. si turnarea cu mijloace clasice.(SM1)	m3	1,8400	1 338,57	2 462,97
					305,60	562,30
1.3.2	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2	18,2400	92,77	1 692,10
					74,96	1 367,23
1.3.3	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	31,2800	18,17	568,20
					5,71	178,56
1.3.4	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	63,0400	16,49	1 039,71
					4,04	254,44
1.3.5	CA04F	Beton M200 turnat in buiandrugi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice.(Bd1)	m3	0,1200	1 338,57	160,63
					305,60	36,67
1.3.6	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2	1,2000	85,26	102,32
					69,19	83,03
1.3.7	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	2,6000	18,17	47,23
					5,71	14,84
1.3.8	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg	5,2000	16,49	85,76

		executate cu cofraje glisante.			4,04	20,99
1.3.9	CA04F	Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice.(Cm1)	m3	0,9600	1 338,57	1 285,03
					305,60	293,37
1.3.10	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2	4,8000	85,26	409,27
					69,19	332,12
1.3.11	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	15,6400	18,17	284,10
					5,71	89,28
1.3.12	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	82,2000	16,49	1 355,71
					4,04	331,78

Total manopera (ore)	61,8213
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		9 493,03
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	802,04
Total		10 295,06
Cheltuieli de transport	4,0000%	226,80
Total		10 521,87
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	113,40
Total		10 635,27
Cheltuieli de regie	4,5000%	478,59
Total		11 113,86
Beneficiu de deviz	6,0000%	666,83

Total Deviz fara TVA	11 780,69
-----------------------------	------------------

Obiectul: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Devizul: Planseul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	CA04F	Beton M200 turnat in plansee, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.si turnarea cu mijloace clasice.	m3	0,8100	1 338,57	1 084,24
					305,60	247,53
1.4.2	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2	6,8000	85,26	579,80
					69,19	470,51
1.4.3	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	14,0000	30,82	431,41
					25,95	363,26
1.4.4	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	10,5600	16,44	173,56
					3,98	42,01
1.4.5	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	104,0800	15,74	1 638,56
					3,29	342,07

Total manopera (ore)	25,4142
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		3 907,56
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	329,71
Total		4 237,28
Cheltuieli de transport	4,0000%	94,75
Total		4 332,03
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	47,38
Total		4 379,41

Cheltuieli de regie		4,5000%	197,07
Total			4 576,48
Beneficiu de deviz		6,0000%	274,59

Total Deviz fara TVA **4 851,07**

Obiectul: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Devizul: Peretii

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.5.1	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize.(Pereti + parapet)	m3	10,5000	796,12	8 359,22
					281,38	2 954,50

Total manopera (ore) **51,2400**

Total greutate materiale (tone) **0,0000**

Total			8 359,22
Asigurari sociale si medicale		22,5000%	664,76
Total			9 023,98
Cheltuieli de transport		4,0000%	215,39
Total			9 239,37
Cheltuieli pentru depozitare		2,0000%	107,70
Total			9 347,07
Cheltuieli de regie		4,5000%	420,62
Total			9 767,69
Beneficiu de deviz		6,0000%	586,06

Total Deviz fara TVA **10 353,75**

Obiectul: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Devizul: Acoperisul plat

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.6.1	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.(Pelicula antivapori)	m2	12,0000	41,79	501,49
					14,42	172,98
1.6.2	IzF11B	Strat termoizolant la acoperisuri cu polisirenciment (y=300 kg/m3)-100 mm .	m3	1,2000	94,23	113,08
					92,83	111,40
1.6.3	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu Keramzit (20-100m)	m3	0,7200	94,23	67,85
					92,83	66,84
1.6.4	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm.	m2	12,0000	29,31	351,70
					14,42	172,98
1.6.5	IzF01B	Grunduire Imperten primer	m2	12,0000	27,21	326,55
					2,31	27,68
1.6.6	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.(I strat - LAPEN POL4, II Strat- DILER PE ARD 4.0)	m2	12,0000	145,00	1 739,95
					39,21	470,51
1.6.7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.(d80mm)	m	3,0000	374,47	1 123,40
					17,30	51,89
1.6.8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.(d 80 mm)	m	6,0000	294,52	1 767,15
					20,18	121,09
1.6.9	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor,	m2	3,5000	103,02	360,57

	sorturilor, racordurilor la cosuri etc.		46,13	161,45
--	---	--	-------	--------

Total manopera (ore)		23,5312
Total greutate materiale (tone)		0,0000

Total		6 351,74
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	305,28
Total		6 657,02
Cheltuieli de transport	4,0000%	198,09
Total		6 855,11
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	99,04
Total		6 954,15
Cheltuieli de regie	4,5000%	312,94
Total		7 267,09
Beneficiu de deviz	6,0000%	436,03

Total Deviz fara TVA	7 703,11
-----------------------------	-----------------

Obiectul: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Devizul: Timplarie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
1.7.1	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat .(PVC cu 3 camere)	m2	1,5100	1 512,29	2 283,56
					94,39	142,53
1.7.2	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre(interior	m	1,1000	71,30	78,43
					20,76	22,83
1.7.3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.(exterior)	m	1,1000	72,62	79,88
					23,06	25,37
1.7.4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,0100	519,05	1 043,30
					46,70	93,88

Total manopera (ore)	4,9360
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		3 485,17
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	64,04
Total		3 549,21
Cheltuieli de transport	4,0000%	127,80
Total		3 677,01
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	63,90
Total		3 740,91
Cheltuieli de regie	4,5000%	168,34
Total		3 909,25
Beneficiu de deviz	6,0000%	234,56

Total Deviz fara TVA	4 143,81
-----------------------------	-----------------

Obiectul: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Devizul: Finisare interioara Tavan

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
1.8.1	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	6,7600	96,86	654,76
					88,22	596,37
1.8.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt XC-059	m2	6,7600	5,43	36,71
					1,73	11,69

1.8.3	CN05D1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus .(email XB-785-3 straturi)	m2	6,7600	66,01	446,23
					51,89	350,80

Total manopera (ore)	16,6296
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		1 137,70
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	215,74
Total		1 353,44
Cheltuieli de transport	4,0000%	6,75
Total		1 360,19
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	3,38
Total		1 363,57
Cheltuieli de regie	4,5000%	61,36
Total		1 424,93
Beneficiu de deviz	6,0000%	85,50

Total Deviz fara TVA	1 510,43
-----------------------------	-----------------

Obiectul: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Devizul: Finisare interioara Pereti

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.9.1	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	24,8000	98,10	2 432,99
					69,19	1 715,96
1.9.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .XC-059	m2	25,1000	5,43	136,29
					1,73	43,42
1.9.3	CN05D1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus .(email XB-785-3 straturi)	m2	25,1000	66,01	1 656,88
					51,89	1 302,54
1.9.4	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2	19,2000	372,00	7 142,37
					141,27	2 712,33

Total manopera (ore)	100,1430
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		11 368,53
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	1 299,21
Total		12 667,73
Cheltuieli de transport	4,0000%	223,12
Total		12 890,86
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	111,56
Total		13 002,42
Cheltuieli de regie	4,5000%	585,11
Total		13 587,53
Beneficiu de deviz	6,0000%	815,25

Total Deviz fara TVA	14 402,78
-----------------------------	------------------

Obiectul: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Devizul: Finisare interioara Pardoseli

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul

1	2	3	4	5	6	7
1.10.1	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta.	100 m2	0,0700	1 815,14 392,66	127,06 27,49
1.10.2	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.(80mm)	m2	6,8000	200,61 51,89	1 364,16 352,88
1.10.3	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade. K=2	m2	6,8000	21,03 1,15	143,02 7,84
1.10.4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.(15mm)	m2	6,8000	87,34 40,36	593,89 274,46
1.10.5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade. K=3	m2	6,8000	44,04 20,76	299,44 141,15
1.10.6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.(placi ceramice rezidente la aciz)	m2	6,8000	483,30 167,21	3 286,42 1 137,06
1.10.7	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	6,1200	70,54 28,83	431,70 176,44

Total manopera (ore)	36,7207
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	6 245,69
Asigurari sociale si medicale	22,5000% 476,40
Total	6 722,09
Cheltuieli de transport	4,0000% 162,35
Total	6 884,44
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000% 81,18
Total	6 965,62
Cheltuieli de regie	4,5000% 313,45
Total	7 279,07
Beneficiu de deviz	6,0000% 436,74

Total Deviz fara TVA	7 715,82
-----------------------------	-----------------

Obiectul: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Devizul: Finisare exterioara

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu.(soclu)	m2	2,7000	132,04 92,26	356,50 249,09
1.11.2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.(25 mm) K=1.25	m2	39,5000	166,02 122,53	6 557,84 4 839,84
1.11.3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	39,5000	17,81 6,92	703,46 273,31
1.11.4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	39,5000	72,79 70,35	2 875,02 2 778,64

Total manopera (ore)	141,1875
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	10 492,83
Asigurari sociale si medicale	22,5000% 1 831,70
Total	12 324,52
Cheltuieli de transport	4,0000% 92,94

Total		12 417,47
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	46,47
Total		12 463,94
Cheltuieli de regie	4,5000%	560,88
Total		13 024,81
Beneficiu de deviz	6,0000%	781,49

Total Deviz fara TVA **13 806,30**

Obiectul: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Devizul: Pridvorul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.12.1	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M150	m3	0,5300	1 350,96	716,01
					221,99	117,66
1.12.2	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.(placi ceramice)	m2	2,5200	483,30	1 217,91
					167,21	421,38

Total manopera (ore) **9,3485**

Total greutate materiale (tone) **0,0000**

Total		1 933,92
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	121,28
Total		2 055,20
Cheltuieli de transport	4,0000%	53,07
Total		2 108,27
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	26,53
Total		2 134,81
Cheltuieli de regie	4,5000%	96,07
Total		2 230,87
Beneficiu de deviz	6,0000%	133,85

Total Deviz fara TVA **2 364,72**

Obiectul: Statia de hlorinare Pentru lucrari de constructie (SAC)

Devizul: Pereul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.13.1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.-100 mm	m3	1,7600	392,15	690,19
					57,08	100,47
1.13.2	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (M150 -70 mm)	m3	1,3000	1 268,24	1 648,71
					259,47	337,31

Total manopera (ore) **7,5924**

Total greutate materiale (tone) **0,0000**

Total		2 338,90
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	98,50
Total		2 437,40
Cheltuieli de transport	4,0000%	73,46
Total		2 510,87
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	36,73
Total		2 547,60
Cheltuieli de regie	4,5000%	114,64

Total		2 662,24
Beneficiu de deviz	6,0000%	159,73
Total Deviz fara TVA		2 821,98
Total General fara TVA		100 401,61
TVA (20%)		20 080,32
TOTAL GENERAL		120 481,93
Inclusiv salariul		31 783,33

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Constructia fintinii arteziene, statia de hlorinare si turnul de apa in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul. N34/2018-2-TH/RAC

Devizul local de resurse Nr. 4

Intocmit in preturi curente 2019-08-03

Valoarea de deviz 59 177,76 (Lei)

Obiect: Statia de hlorinare.Utilaj						
Deviz: Valoarea utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	Pret de piata	Statia de hlorinare (в комплекте -дозировочный насос, резервуар ПЕ V=100,дебитомер с генератором импульсов CD25)	buc	1,0000	42 000,00	42 000,00
Total materiale					42 000,00	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					42 000,00	
Asigurari sociale si medicale				22,5000%	0,00	
Total					42 000,00	
Cheltuieli de transport				4,0000%	1 680,00	
Total					43 680,00	
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%	840,00	
Total					44 520,00	
Cheltuieli de regie				4,5000%	2 003,40	
Total					46 523,40	
Beneficiu de deviz				6,0000%	2 791,40	
TOTAL Deviz fara TVA					49 314,80	
Total					49 314,80	
TVA				20%	9 862,96	
TOTAL Deviz					59 177,76	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 4

Obiectul: Statia de hlorinare.Utilaj						
Devizul: Valoarea utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Pret de piata	Statia de hlorinare (в комплекте -дозировочный насос, резервуар ПЕ V=100,дебитомер с генератором импульсов CD25)	buc			42 000,00 0,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Constructia fintinii arteziene, statia de hlorinare si turnul de apa in s. Andrusului de Sus, r-nul Cahul. N34/2018-2-TH/RAC

Deviz local Nr. 4

Intocmit in preturi curente 2019-08-03

Valoarea de deviz 59 177,76 (Lei)

Obiectul: Statia de hlorinare.Utilaj						
Devizul: Valoarea utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Pret de piata	Statia de hlorinare (в комплекте -дозировочный насос, резервуар ПЕ V=100,дебитомер с генератором импульсов CD25)	buc	1,0000	42 000,00	42 000,00
					0,00	0,00
Total manopera (ore)						0,0000
Total greutate materiale (tone)						0,0000
Total						42 000,00
Asigurari sociale si medicale					22,5000%	0,00
Total						42 000,00
Cheltuieli de transport					4,0000%	1 680,00
Total						43 680,00
Cheltuieli pentru depozitare					2,0000%	840,00
Total						44 520,00
Cheltuieli de regie					4,5000%	2 003,40
Total						46 523,40
Beneficiu de deviz					6,0000%	2 791,40
Total Deviz fara TVA						49 314,80
Total General fara TVA						49 314,80
TVA (20%)						9 862,96
TOTAL GENERAL						59 177,76
Inclusiv salariul						0,00

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Constructia fintinii arteziene, statia de hlorinare si turnul de apa in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul N34/2018-2-IVC.SU

Devizul local de resurse Nr. 5

Intocmit in preturi curente 2019-08-04

Valoarea de deviz 42 736,85 (Lei)

Obiect: Statia de hlorinare.Ventilare						
Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	ELECTROLUX	канвертор эл.2кВ ELECTROLUX ECH/AS-2000ER	buc	1,0000	1 164,13	1 164,13
2	Pret de piata	клапан воздухоприточный-регулируемый TRH-90/24	buc	2,0000	498,33	996,66
3	Pret de piata	настенно-оконный кондиционер типа ЗИМА с 1-м блоком Gree GJCO7AA-EZMNC1A ,китай	buc	1,0000	4 083,33	4 083,33
4	VENTS	вентилятор каналый из оцинк вкм-150	buc	1,0000	1 333,33	1 333,33
5	VENTS	гипкая вставка Ду150мм WG150	buc	2,0000	45,00	90,00
Total materiale					7 667,45	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					7 667,45	
Asigurari sociale si medicale			22,5000%		0,00	
Total					7 667,45	
Cheltuieli de transport			4,0000%		306,70	
Total					7 974,15	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		153,35	
Total					8 127,50	
Cheltuieli de regie			4,5000%		365,74	
Total					8 493,23	
Beneficiu de deviz			6,0000%		509,59	
TOTAL Deviz fara TVA					9 002,83	

Obiect: Statia de hlorinare.Ventilare						
Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	100,1300	57,66	5 773,50
Total manopera					5 773,50	
Materiale						
1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2800	1,00	0,28
2	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,5000	0,00	0,18
3	2222222222992	Material marunt si de montaj	%	0,5000	0,00	1,06
4	2222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe, energie electrica, etc.)	%	0,5000	0,00	0,77
5	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	0,2000	0,00	0,23

6	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	14,00	2,80
7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	100,00	30,00
8	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,7400	100,00	74,00
9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5600	7,00	3,92
10	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,4000	21,25	8,50
11	2523155700368	Suport elastic ventilator din cauciuc	buc	2,0000	3,00	6,00
12	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0000	1,00	5,00
13	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	12,00	6,00
14	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,3800	22,00	30,36
15	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	2,0000	200,00	400,00
16	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,0000	0,88	49,28
17	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,88	7,04
18	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	0,88	19,36
19	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,88	22,88
20	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,88	52,80
21	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	0,80	14,40
22	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	0,80	12,80
23	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	16,0000	0,80	12,80
24	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,80	38,40
25	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	16,0000	2,00	32,00
26	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	78,0000	0,80	62,40
27	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	1,00	16,00
28	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	56,0000	3,00	168,00
29	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	64,0000	0,30	19,20
30	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,0000	1,00	1,00
31	2924127325000	Baterie de incalzire	buc	1,0000	1,00	1,00
32	2952270003150	Agregat de conditionare aer spatial AMC 5	buc	1,0000	1,00	1,00
33	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	100,00	100,00

Total materiale **1 199,45**

Utilaje

1	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	35,00	10,50
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	5,00	0,50
3	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,9000	250,00	475,00
4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,8600	25,00	21,50
5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50

Total utilaje **620,00**

Total						7 592,94
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		1 299,04
Total						8 891,98
Cheltuieli de transport				7,0000%		83,96
Total						8 975,94
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		23,99
Total						8 999,93
Cheltuieli de regie				14,5000%		1 304,99
Total						10 304,92
Beneficiu de deviz				6,0000%		618,30

TOTAL Deviz fara TVA **10 923,21**

Obiect: Statia de hlorinare.Ventilare

Deviz: Ventilarea

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7122050013400	Zidar	h-om	7,8100	57,66	450,32
---	---------------	-------	------	--------	-------	--------

2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5250	57,66	30,27
3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,7728	57,66	332,86
4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,4220	57,66	81,99
5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,9500	57,66	573,72
6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	67,6842	57,66	3 902,67
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8500	57,66	164,33
Total manopera						5 536,17
Materiale						
1	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	3,0900	65,00	200,85
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	208,00	0,42
3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	1,00	0,02
4	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0007	3 277,00	2,29
5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5275	1,00	0,53
6	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	4,0000	0,00	45,72
7	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,3000	0,00	0,85
8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,3456	16,00	5,53
9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,5452	100,00	254,52
10	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1200	100,00	12,00
11	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,3518	7,00	16,46
12	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,48
13	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,4589	21,25	9,75
14	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2000	100,00	20,00
15	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,1600	1,00	0,16
16	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6000	1,00	0,60
17	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1600	1,00	8,16
18	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0002	580,00	0,12
19	2682162611305	Saltile vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	9,0640	77,00	697,93
20	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	3,6200	11,00	39,82
21	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	24,0400	11,00	264,44
22	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	79,2140	11,00	871,35
23	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	112,3040	13,75	1 544,18
24	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	82,2536	11,00	904,79
25	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	17,0100	11,00	187,11
26	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,6000	12,00	19,20
27	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	20,9400	16,00	335,04
28	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,0160	16,00	32,26
29	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	8,3960	11,00	92,36
30	2722103262930	Teavă din otel	m	28,4200	26,40	750,29
31	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	14,00	0,21
32	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0840	15,00	1,26
33	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,1584	21,00	3,33
34	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,5310	22,00	11,68
35	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0250	15,00	0,38
36	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1400	30,00	4,20
37	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5668	22,00	12,47
38	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	15,0000	1,00	15,00
39	2811236310030	Preaplin si piesa de trecere etansa	buc	1,0000	1,00	1,00
40	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,1900	15,00	2,85
41	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0504	70,00	3,53
42	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	174,6400	0,88	153,68
43	2874115820015	Suruburi cap hexagonal 6 x 40 mm	buc	4,0000	0,88	3,52
44	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	178,6400	0,30	53,59
45	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0773	18,00	1,39
46	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	178,6400	0,30	53,59
47	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,2500	1,00	2,25
48	2875274205100	Robinet cu mufa dy15mm	buc	1,0000	32,00	32,00
49	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1718	3,00	0,52
50	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	1,8000	150,00	270,00
51	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120	5,00	0,06
Total materiale						6 943,72

Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1196	5,00	5,60
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	5,00	0,15
3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0025	15,00	0,04
4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0200	50,00	1,00
5	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,5500	25,00	13,75
Total utilaje						20,54
Total						
Total						12 500,42
Asigurări sociale și medicale				22,5000%		1 245,64
Total						13 746,06
Cheltuieli de transport				4,0000%		277,75
Total						14 023,81
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		138,87
Total						14 162,68
Cheltuieli de regie				4,5000%		637,32
Total						14 800,00
Beneficiu de deviz				6,0000%		888,00
TOTAL Deviz fara TVA						15 688,00
Total						
Total						35 614,04
TVA				20%		7 122,81
TOTAL Deviz						42 736,85

Intocmit:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 5

Obiectul: Statia de hlorinare.Ventilare						
Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Pret de piata	настенно-оконый кондиционер типа ЗИМА с 1-м блоком Gree GJCO7AA-EZMNC1A ,китай	buc			4 083,33
						0,00
1.1.2	VENTS	вентилятор каналый из оцинк vkm-150	buc			1 333,33
						0,00
1.1.3	VENTS	гипкая вставка Ду150мм WG150	buc			45,00
						0,00
1.1.4	Pret de piata	клапан ваздухоприточный-регулируемый TRH-90/24	buc			498,33
						0,00
1.1.5	ELECTROLUX	канвертор эл.2кВ ELECTROLUX ECH/AS-2000ER	buc			1 164,13
						0,00

Obiectul: Statia de hlorinare.Ventilare						
Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h.(Conditioner)	buc			3 560,40
						3 271,63
1.2.1.1	2952270003150	Agregat de conditionare aer spacial AMC 5	buc	1,0000	1,00	1,00
1.2.1.2	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	12,00	6,00
1.2.1.3	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,00	1,50
1.2.1.4	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	21,25	5,31
1.2.1.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	1,00	0,15
1.2.1.6	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,80	48,00
1.2.1.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,30	2,40
1.2.1.8	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	1,00	16,00
1.2.1.9	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,88	52,80
1.2.1.10	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	0,80	12,80
1.2.1.11	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,88	7,04
1.2.1.12	222222222992	Materiale marunte (apa, petrol, cirpe,energie electrica, etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
1.2.1.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	57,66	3 271,63
1.2.1.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
1.2.1.15	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	250,00	125,00
1.2.2	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic.	buc			1 906,29
						1 254,11
1.2.2.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	7,00	1,54
1.2.2.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	21,25	3,19
1.2.2.3	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	100,00	100,00
1.2.2.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	100,00	18,00
1.2.2.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,80	38,40
1.2.2.6	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	22,00	3,96
1.2.2.7	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	14,00	2,80
1.2.2.8	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,0000	1,00	1,00
1.2.2.9	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	0,88	19,36
1.2.2.10	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,88	22,88
1.2.2.11	222222222992	Material marunt si de montaj	%	0,5000	0,00	0,00
1.2.2.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	57,66	1 254,11
1.2.2.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
1.2.2.14	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
1.2.2.15	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	250,00	325,00

1.2.3	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc. (гибкая вставка)	buc			338,54
						281,38
1.2.3.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,00	1,50
1.2.3.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	100,00	30,00
1.2.3.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	2,00	16,00
1.2.3.4	2523155700368	Support elstic ventilator din cauciuc	buc	1,0000	3,00	3,00
1.2.3.5	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	0,80	6,40
1.2.3.6	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	0,2000	0,00	0,00
1.2.3.7	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	57,66	281,38
1.2.3.8	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.2.4	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal. (клапан воздухоприточный)	buc			403,08
						56,51
1.2.4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1700	7,00	1,19
1.2.4.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	100,00	4,50
1.2.4.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	1,00	0,04
1.2.4.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	100,00	6,00
1.2.4.5	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
1.2.4.6	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	200,00	200,00
1.2.4.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	22,00	13,20
1.2.4.8	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	3,00	84,00
1.2.4.9	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,88	24,64
1.2.4.10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	57,66	56,51
1.2.4.11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
1.2.4.12	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.2.5	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg. (Конвертор)	buc			643,01
						571,99
1.2.5.1	2924127325000	Baterie de incalzire	buc	1,0000	1,00	1,00
1.2.5.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,00	0,50
1.2.5.3	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	100,00	5,00
1.2.5.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	1,00	0,05
1.2.5.5	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,80	14,40
1.2.5.6	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	0,80	14,40
1.2.5.7	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
1.2.5.8	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	57,66	571,99
1.2.5.9	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	35,00	10,50
1.2.5.10	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	250,00	25,00

Obiectul: Statia de hlorinare.Ventilare

Devizul: Ventilarea

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.P100x100P	buc			30,48
						28,83
1.3.1.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	1,00	0,15
1.3.1.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	1,00	1,00
1.3.1.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00	0,50
1.3.1.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
1.3.1.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
1.3.2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.P150x100P	buc			30,48
						28,83
1.3.2.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	1,00	0,15
1.3.2.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	1,00	1,00
1.3.2.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00	0,50
1.3.2.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
1.3.2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
1.3.3	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm.	m2			523,35
						217,95
1.3.3.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	11,00	8,80
1.3.3.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	7,00	0,07
1.3.3.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	21,25	0,26
1.3.3.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
1.3.3.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	1,00	0,02
1.3.3.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	16,00	20,00
1.3.3.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	100,00	3,00
1.3.3.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,00	0,48
1.3.3.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
1.3.3.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
1.3.3.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	11,00	51,70
1.3.3.12	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	11,00	103,73

1.3.3.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	13,75	104,50
1.3.3.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
1.3.3.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,88	5,28
1.3.3.16	222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.3.3.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,95
1.3.3.18	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
1.3.4	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm.	m2			374,85 141,84
1.3.4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	7,00	0,07
1.3.4.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	21,25	0,96
1.3.4.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
1.3.4.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	1,00	0,05
1.3.4.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	18,00	0,14
1.3.4.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	16,00	21,60
1.3.4.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	100,00	3,00
1.3.4.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	16,00	0,10
1.3.4.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
1.3.4.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,88
1.3.4.11	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	11,00	31,35
1.3.4.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	11,00	49,50
1.3.4.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	13,75	99,00
1.3.4.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,80
1.3.4.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,88	14,08
1.3.4.16	222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.3.4.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	57,66	141,84
1.3.4.18	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	5,00	0,35
1.3.5	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm.	m2			328,59 198,35
1.3.5.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	11,00	8,80
1.3.5.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	7,00	0,07
1.3.5.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	21,25	0,26
1.3.5.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
1.3.5.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	1,00	0,02
1.3.5.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	18,00	0,14
1.3.5.7	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	16,00	23,20
1.3.5.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	100,00	3,00
1.3.5.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	16,00	0,05
1.3.5.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
1.3.5.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,66
1.3.5.12	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	11,00	31,90
1.3.5.13	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	11,00	51,70
1.3.5.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
1.3.5.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,88	5,28
1.3.5.16	222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.3.5.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	57,66	198,35
1.3.5.18	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
1.3.6	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra УП d150mm	buc			630,90 342,50
1.3.6.1	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	1,8000	150,00	270,00
1.3.6.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6000	1,00	0,60
1.3.6.3	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1200	100,00	12,00
1.3.6.4	2811236310030	Preaplin si piesa de trecere etansa	buc	1,0000	1,00	1,00
1.3.6.5	222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,3000	0,00	0,00
1.3.6.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9400	57,66	342,50
1.3.6.7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
1.3.6.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	5,00	0,20
1.3.7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетка MB 100x100	buc			30,48 28,83
1.3.7.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	1,00	0,15
1.3.7.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	1,00	1,00
1.3.7.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00	0,50
1.3.7.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
1.3.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
1.3.8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетка MB 150x100	buc			30,48 28,83
1.3.8.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	1,00	0,15
1.3.8.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	1,00	1,00
1.3.8.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00	0,50
1.3.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
1.3.8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
1.3.9	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,	m			48,82

		nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2".				20,18
1.3.9.1	2722103262930	Teavă din oțel	m	1,0150	26,40	26,80
1.3.9.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0350	7,00	0,25
1.3.9.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	30,00	0,15
1.3.9.4	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	15,00	0,05
1.3.9.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	100,00	1,40
1.3.9.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
1.3.10	VB32A	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare.	buc			168,26
						104,94
1.3.10.1	2710703700340	Banda de oțel de 25x3 mm	kg	0,1950	11,00	2,15
1.3.10.2	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,0400	1,00	0,04
1.3.10.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3000	7,00	2,10
1.3.10.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	100,00	40,00
1.3.10.5	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,30	0,30
1.3.10.6	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0500	100,00	5,00
1.3.10.7	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	0,9050	11,00	9,96
1.3.10.8	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,0000	0,30	0,30
1.3.10.9	2874115820015	Suruburi cap hexagonal 6 x 40 mm	buc	1,0000	0,88	0,88
1.3.10.10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,8200	57,66	104,94
1.3.10.11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
1.3.10.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.3.11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 60 mm. S=25mm Armaflex	m2			95,27
						27,33
1.3.11.1	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	65,00	66,95
1.3.11.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,00	0,99
1.3.11.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	57,66	27,33
1.3.12	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din oțel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Изоляция из тонколист. оцин стали 0,5 мм	m2			118,50
						37,82
1.3.12.1	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	77,00	79,31
1.3.12.2	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	21,00	0,38
1.3.12.3	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,00	0,99
1.3.12.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	57,66	37,82
1.3.13	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime. Пробивка отверстий в стене	buc			66,31
						66,31
1.3.13.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
1.3.13.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	57,66	63,43
1.3.14	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.заделка	buc			25,99
						24,79
1.3.14.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,00	0,33
1.3.14.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	208,00	0,21
1.3.14.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	580,00	0,06
1.3.14.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
1.3.14.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,66	19,03
1.3.14.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
1.3.14.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.3.14.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
1.3.15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.дефлектор d150mm Dospel	buc			30,48
						28,83
1.3.15.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	1,00	0,15
1.3.15.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	1,00	1,00
1.3.15.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00	0,50
1.3.15.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
1.3.15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
1.3.16	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm.	m2			611,87
						156,26
1.3.16.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	7,00	0,07
1.3.16.2	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	70,00	2,80
1.3.16.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	21,25	0,96
1.3.16.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
1.3.16.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	1,00	0,05
1.3.16.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	18,00	0,14
1.3.16.7	2710703503596	Oțel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	16,00	25,60
1.3.16.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	100,00	6,00
1.3.16.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	16,00	0,96
1.3.16.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60

1.3.16.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	22,00	0,44
1.3.16.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	11,00	49,50
1.3.16.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	13,75	99,00
1.3.16.14	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	11,00	99,00
1.3.16.15	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	11,00	148,50
1.3.16.16	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
1.3.16.17	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,88	10,56
1.3.16.18	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.3.16.19	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	57,66	156,26
1.3.16.20	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	5,00	0,30
1.3.17	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv.	m2			110,48 60,54
1.3.17.1	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	15,00	5,70
1.3.17.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	12,00	38,40
1.3.17.3	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
1.3.17.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,00	0,42
1.3.17.5	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	3 277,00	4,59
1.3.17.6	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	57,66	60,54
1.3.17.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,08
1.3.18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.дефлектор d150mm Dospel	buc			30,48 28,83
1.3.18.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	1,00	0,15
1.3.18.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	1,00	1,00
1.3.18.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,00	0,50
1.3.18.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
1.3.18.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
1.3.19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, кран шаровый стальной муфтовый ду 15мм	buc			41,14 8,65
1.3.19.1	2875274205100	Robinet cu mufa du15мм	buc	1,0000	32,00	32,00
1.3.19.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0150	1,00	0,02
1.3.19.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,48
1.3.19.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Constructia fintinii arteziene, statia de hlorinare si turnul de apa in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul N34/2018-2-IVC.SU

Deviz local Nr. 5

Intocmit in preturi curente 2019-08-04

Valoarea de deviz 42 736,85 (Lei)

Obiectul: Statia de hlorinare.Ventilare						
Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Pret de piata	настенно-оконый кондиционер типа ЗИМА с 1-м блоком Gree GJCO7AA-EZMNC1A ,китай	buc	1,0000	4 083,33	4 083,33
					0,00	0,00
1.1.2	VENTS	вентилятор каналый из оцинк vkm-150	buc	1,0000	1 333,33	1 333,33
					0,00	0,00
1.1.3	VENTS	гипкая вставка Ду150мм WG150	buc	2,0000	45,00	90,00
					0,00	0,00
1.1.4	Pret de piata	клапан воздухоприточный-регулируемый TRH-90/24	buc	2,0000	498,33	996,66
					0,00	0,00
1.1.5	ELECTROLUX	канвертор эл.2кВ ELECTROLUX ECH/AS-2000ER	buc	1,0000	1 164,13	1 164,13
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	7 667,45
Asigurari sociale si medicale	22,5000%
Total	7 667,45
Cheltuieli de transport	4,0000%
Total	7 974,15
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%
Total	8 127,50
Cheltuieli de regie	4,5000%
Total	8 493,23
Beneficiu de deviz	6,0000%

Total Deviz fara TVA	9 002,83
-----------------------------	-----------------

Obiectul: Statia de hlorinare.Ventilare						
Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h.(Conditioner)	buc	1,0000	3 560,40	3 560,40
					3 271,63	3 271,63
1.2.2	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic.	buc	1,0000	1 906,29	1 906,29
					1 254,11	1 254,11
1.2.3	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc.(гипкая вставка)	buc	2,0000	338,54	677,09
					281,38	562,76
1.2.4	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal.(клапан воздухоприточный)	buc	2,0000	403,08	806,15
					56,51	113,01
1.2.5	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg.(Конвертор)	buc	1,0000	643,01	643,01
					571,99	571,99

Total manopera (ore)	100,1300
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		7 592,94
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	1 299,04
Total		8 891,98
Cheltuieli de transport	7,0000%	83,96
Total		8 975,94
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	23,99
Total		8 999,93
Cheltuieli de regie	14,5000%	1 304,99
Total		10 304,92
Beneficiu de deviz	6,0000%	618,30

Total Deviz fara TVA	10 923,21
-----------------------------	------------------

Obiectul: Statia de hlorinare.Ventilare

Devizul: Ventilarea

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.P100x100P	buc	8,0000	30,48	243,84
					28,83	230,64
1.3.2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.P150x100P	buc	2,0000	30,48	60,96
					28,83	57,66
1.3.3	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm.	m2	7,5200	523,35	3 935,58
					217,95	1 639,02
1.3.4	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm.	m2	6,4000	374,85	2 399,05
					141,84	907,80
1.3.5	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm.	m2	2,0000	328,59	657,18
					198,35	396,70
1.3.6	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra УП d150mm	buc	1,0000	630,90	630,90
					342,50	342,50
1.3.7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетка МВ 100x100	buc	1,0000	30,48	30,48
					28,83	28,83
1.3.8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетка МВ 150x100	buc	2,0000	30,48	60,96
					28,83	57,66
1.3.9	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2".	m	28,0000	48,82	1 366,88
					20,18	565,07
1.3.10	VB32A	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare.	buc	4,0000	168,26	673,04
					104,94	419,76
1.3.11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 60 mm. S=25mm Armaflex	m2	3,0000	95,27	285,81
					27,33	81,99
1.3.12	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Изоляция из тонколист. оцин стали 0,5 мм	m2	8,8000	118,50	1 042,83
					37,82	332,86
1.3.13	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime. Пробивка отверстий в стене	buc	2,0000	66,31	132,62
					66,31	132,62
1.3.14	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.заделка	buc	2,0000	25,99	51,99
					24,79	49,59
1.3.15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.дефлектор d150mm Dospel	buc	1,0000	30,48	30,48
					28,83	28,83

1.3.16	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm.	m2	1,2600	611,87	770,96
					156,26	196,89
1.3.17	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv.	m2	0,5000	110,48	55,24
					60,54	30,27
1.3.18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.дефлектор d150mm Dospel	buc	1,0000	30,48	30,48
					28,83	28,83
1.3.19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, кран шаровый стальной муфтовый ду 15мм	buc	1,0000	41,14	41,14
					8,65	8,65

Total manopera (ore)	96,0140
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		12 500,42
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	1 245,64
Total		13 746,06
Cheltuieli de transport	4,0000%	277,75
Total		14 023,81
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	138,87
Total		14 162,68
Cheltuieli de regie	4,5000%	637,32
Total		14 800,00
Beneficii de deviz	6,0000%	888,00

Total Deviz fara TVA	15 688,00
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	35 614,04
TVA (20%)	7 122,81
TOTAL GENERAL	42 736,85
Inclusiv salariul	11 309,66

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Constructia fintinii arteziene, statia de hlorinare si turnul de apa in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul. N34/2018-REAC-SU

Devizul local de resurse Nr. 6

Intocmit in preturi curente 2019-08-04

Valoarea de deviz 16 893,70 (Lei)

Obiect: Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare						
Deviz: Lucrari de terasamente						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,8172	57,66	1 142,66
2	9312040019600	Sapator	h-om	0,9882	57,66	56,98
Total manopera						1 199,64
Materiale						
1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0001	265,00	0,02
2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,6605	200,00	332,10
3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,9700	5,00	4,85
Total materiale						336,97
Utilaje						
1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,8445	450,00	380,03
2	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3052	350,00	106,82
3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0080	350,00	2,80
4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,5440	32,00	241,41
5	3410500000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,2067	102,00	21,09
Total utilaje						752,14
Total						2 288,75
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		269,92
Total						2 558,67
Cheltuieli de transport				4,0000%		13,48
Total						2 572,15
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		6,74
Total						2 578,89
Cheltuieli de regie				4,5000%		116,05
Total						2 694,94
Beneficiu de deviz				6,0000%		161,70
TOTAL Deviz fara TVA						2 856,63

Obiect: Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare						
Deviz: Conducte si accesorii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,6200	57,66	93,41
2	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6241	57,66	93,64
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7290	57,66	42,03
Total manopera						229,09

Materiale						
1	025212167100011	Teavă polietilenă PE100 PN10 SDR17 d32mm	m	5,5165	26,40	145,64
2	025212167100011	Teavă polietilenă PE100 PN10 SDR17 d63mm (Husa)	m	35,1050	31,66	1 111,42
3	25132066215001	Banda de avertizare	m	43,7400	1,00	43,74
4	4100116202820	Apa potabila	m3	4,0500	5,00	20,25
5	Pret de piata	Banda de semnalizare	m	40,5000	1,00	40,50
Total materiale						1 361,55
Utilaje						
1	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0810	32,00	2,59
2	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,6200	15,00	24,30
3	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,6200	250,00	405,00
4	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2150	80,00	97,20
Total utilaje						529,09
Total						2 119,73
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		51,54
Total						2 171,27
Cheltuieli de transport				4,0000%		54,46
Total						2 225,73
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		27,23
Total						2 252,97
Cheltuieli de regie				4,5000%		101,38
Total						2 354,35
Beneficiu de deviz				6,0000%		141,26
TOTAL Deviz fara TVA						2 495,61

Obiect: Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Deviz: Canalizatia,Lucrari terasamente

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8550	57,66	49,30
2	9312040019600	Sapator	h-om	0,0732	57,66	4,22
Total manopera						53,52
Materiale						
1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0001	265,00	0,04
2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1230	200,00	24,60
3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0600	5,00	0,30
Total materiale						24,94
Utilaje						
1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1651	450,00	74,27
2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0144	350,00	5,04
3	3410500000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,3968	102,00	40,47
Total utilaje						119,79
Total						198,24
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		12,04
Total						210,28
Cheltuieli de transport				4,0000%		1,00
Total						211,28
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		0,50
Total						211,78
Cheltuieli de regie				4,5000%		9,53
Total						221,31

Beneficiu de deviz	6,0000%	13,28
TOTAL Deviz fara TVA		234,59

Obiect: Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Deviz: Conducte

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1080	57,66	6,23
2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0540	57,66	3,11
Total manopera						9,34

Materiale

1	025212167100011	Teavă polietilenă PE100 PN10 SDR17 d32mm	m	3,0090	26,40	79,44
2	25132066215001	Banda de avertizare	m	3,2400	1,00	3,24
3	Material	Banda de semnalizare	m	3,0000	1,00	3,00
Total materiale						85,68

Utilaje

1	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,1200	15,00	1,80
2	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,1200	250,00	30,00
Total utilaje						31,80

Total						126,82
Asigurari sociale si medicale			22,5000%			2,10
Total						128,92
Cheltuieli de transport			4,0000%			3,43
Total						132,35
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%			1,71
Total						134,06
Cheltuieli de regie			4,5000%			6,03
Total						140,09
Beneficiu de deviz			6,0000%			8,41
TOTAL Deviz fara TVA						148,50

Obiect: Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Deviz: Колодец κ1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7129020012800	Pavator	h-om	0,6325	57,66	36,47
2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	57,66	16,72
3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,4767	57,66	431,11
4	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3606	57,66	20,79
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	3,46
6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,2032	57,66	184,70
Total manopera						693,25

Materiale

1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0546	10,00	0,55
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	200,00	0,40
3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1232	200,00	24,64

4	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,7211	180,00	129,79
5	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1001	75,00	7,51
6	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,7000	0,00	2,67
7	2320166200676	White spirit	kg	0,1092	30,00	3,28
8	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,4368	40,00	17,47
9	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,2184	26,00	5,68
10	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0308	68,00	2,09
11	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6160	1,00	0,62
12	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,3157	965,00	304,65
13	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0593	741,67	43,97
14	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1276	5,00	0,64
15	410101610	Asfalt turnat	t	0,0720	1 263,00	90,94
16	Material	Scara	kg	56,1000	1,00	56,10
17	Pret de piata	Capac din fonta ductila, tip L	buc	1,0000	625,00	625,00
18	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЛ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	840,00	840,00
19	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЛO-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	905,00	905,00
20	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЛП1-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	875,00	875,00
21	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЛ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	840,00	840,00
22	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЛД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	905,00	905,00
Total materiale					5 680,99	
Utilaje						
1	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0842	55,00	4,63
2	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,4553	450,00	654,89
3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	80,00	1,01
Total utilaje					660,53	
Total					7 034,76	
Asigurari sociale si medicale				22,5000%	155,98	
Total					7 190,74	
Cheltuieli de transport				4,0000%	227,24	
Total					7 417,98	
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%	113,62	
Total					7 531,60	
Cheltuieli de regie				4,5000%	338,92	
Total					7 870,52	
Beneficiu de deviz				6,0000%	472,23	
TOTAL Deviz fara TVA					8 342,75	
Total					14 078,08	
TVA				20%	2 815,62	
TOTAL Deviz					16 893,70	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 6

Obiectul: Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare						
Devizul: Lucrari de terasamente						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			922,50 0,00
1.1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,50
1.1.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3			118,78 118,78
1.1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
1.1.3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3			240,17 35,17
1.1.3.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	200,00	205,00
1.1.3.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
1.1.4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(Grunt deplasat)	100 m3			1 012,50 0,00
1.1.4.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
1.1.5	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km	t			6,53 0,00
1.1.5.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,0640	102,00	6,53
1.1.6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			161,82 20,76
1.1.6.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	265,00	1,06
1.1.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
1.1.6.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
1.1.7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			17,87 17,87
1.1.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
1.1.8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3			43,75 43,25
1.1.8.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
1.1.8.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25
1.1.9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3			381,50 0,00
1.1.9.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50
1.1.10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv .	100 m3			810,32 508,56
1.1.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
1.1.10.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	32,00	301,76

Obiectul: Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare						
Devizul: Conducte si accesorii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7

1.2.1	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d32mm	m			41,27
						3,11
1.2.1.1	025212167100011	Teavă polietilenă PE100 PN10 SDR17 d32mm	m	1,0030	26,40	26,48
1.2.1.2	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	1,08
1.2.1.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
1.2.1.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
1.2.1.5	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
1.2.1.6	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.2.2	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d63mm (Husa)	m			46,55
						3,11
1.2.2.1	025212167100011	Teavă polietilenă PE100 PN10 SDR17 d63mm (Husa)	m	1,0030	31,66	31,75
1.2.2.2	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	1,08
1.2.2.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
1.2.2.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
1.2.2.5	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
1.2.2.6	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.2.3	Pret de piata	Banda de semnalizare	m			1,00
						0,00
1.2.4	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei.	m			5,21
						2,31
1.2.4.1	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	5,00	0,50
1.2.4.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	57,66	2,31
1.2.4.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	80,00	2,40
1.2.5	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm.	m			0,30
						0,24
1.2.5.1	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,24
1.2.5.2	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	32,00	0,06

Obiectul: Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Devizul: Canalizatia, Lucrari terasamente

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			922,50
						0,00
1.3.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,50
1.3.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau streper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3			118,78
						118,78
1.3.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
1.3.3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3			240,17
						35,17
1.3.3.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	200,00	205,00
1.3.3.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
1.3.4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grunt deplasat)	100 m3			1 012,50
						0,00
1.3.4.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
1.3.5	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km	t			6,53
						0,00
1.3.5.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,0640	102,00	6,53
1.3.6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			161,82
						20,76
1.3.6.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	265,00	1,06
1.3.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
1.3.6.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
1.3.7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			17,87
						17,87
1.3.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
1.3.8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3			43,75
						43,25

1.3.8.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
1.3.8.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25

Obiectul: Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare
Devizul: Conducte

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	AcA52A	Teava din polietilenă, pentru conducte de alimentare cu apă montată în șanț, PE100 PN10 SDR17 d32mm	m			41,27 3,11
1.4.1.1	025212167100011	Teavă polietilenă PE100 PN10 SDR17 d32mm	m	1,0030	26,40	26,48
1.4.1.2	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	1,08
1.4.1.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
1.4.1.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
1.4.1.5	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
1.4.1.6	2952160007253	Utilaj pentru întindere teavă	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.4.2	Material	Banda de semnalizare	m			1,00 0,00

Obiectul: Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare
Devizul: Колодец κ1

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.5.1	AcE13A	Execuția căminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană.	m3			2 149,02 799,74
1.5.1.1	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	965,00	395,65
1.5.1.2	2010102915572	Cofraje din scindură 40 mm grosime	m2	0,1300	75,00	9,75
1.5.1.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	741,67	57,11
1.5.1.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	200,00	32,00
1.5.1.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,00	0,80
1.5.1.6	2222222222992	Material marunt (scoabe, apă)	%	0,7000	0,00	0,00
1.5.1.7	7136050012000	Instalator alimentare apă	h-om	9,7100	57,66	559,88
1.5.1.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,87
1.5.1.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	450,00	850,50
1.5.2	Pret de piață	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. Inel prefabricat pt. cămine KЛД-10 (0,18 m3)	buc			905,00 0,00
1.5.3	Pret de piață	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. Inel prefabricat pt. cămine KЛД-10-9 (0,24 m3)	buc			840,00 0,00
1.5.4	Pret de piață	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. Inel de reazem KЛД-10-9a (0,23 m3)	buc			840,00 0,00
1.5.5	Pret de piață	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. Placi prefabricate pt. cămine KЛП1-10-1(0,1 m3)	buc			875,00 0,00
1.5.6	Pret de piață	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. Placi prefabricate pt. cămine KЛO-1 (0,02 m3)	buc			905,00 0,00
1.5.7	Pret de piață	Capac din fontă ductilă, tip L	buc			625,00 0,00
1.5.8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală cu balast. Pereu	m3			313,70 66,31
1.5.8.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	180,00	235,98
1.5.8.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
1.5.8.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
1.5.8.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vultur R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	55,00	8,42
1.5.8.5	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	80,00	1,84
1.5.9	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundație existentă, în grosime de 3,0 cm. Pereu	m2			111,52 20,18
1.5.9.1	410101610	Asfalt turnat	t	0,0720	1 263,00	90,94

1.5.9.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	200,00	0,40
1.5.9.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	57,66	16,72
1.5.9.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	3,46
1.5.10	Material	Scara	kg			1,00
						0,00
1.5.11	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			890,38
						371,33
1.5.11.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,00
1.5.11.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	26,00	101,40
1.5.11.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	68,00	37,40
1.5.11.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
1.5.11.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,9750	10,00	9,75
1.5.11.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Formularul nr. 7

Obiectivul: Constructia fintinii arteziene, statia de hlorinare si turnul de apa in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul. N34/2018-REAC-SU

Deviz local Nr. 6

Intocmit in preturi curente 2019-08-04

Valoarea de deviz 16 893,70 (Lei)

Obiectul: Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare						
Devizul: Lucrari de terasamente						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,3900	922,50	359,78
					0,00	0,00
1.1.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	1,2000	118,78	142,54
					118,78	142,54
1.1.3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3	1,6200	240,17	389,08
					35,17	56,98
1.1.4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(Grunt deplasat)	100 m3	0,0200	1 012,50	20,25
					0,00	0,00
1.1.5	Tsl50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km	t	3,2300	6,53	21,09
					0,00	0,00
1.1.6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,0200	161,82	3,24
					20,76	0,42
1.1.7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	9,7000	17,87	173,38
					17,87	173,38
1.1.8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3	9,7000	43,75	424,33
					43,25	419,48
1.1.9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3	0,2800	381,50	106,82
					0,00	0,00
1.1.10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv .	100 m3	0,8000	810,32	648,26
					508,56	406,85

Total manopera (ore)	20,8054
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	2 288,75
Asigurari sociale si medicale	22,5000%
Total	2 558,67
Cheltuieli de transport	4,0000%
Total	2 572,15
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%
Total	2 578,89
Cheltuieli de regie	4,5000%
Total	2 694,94
Beneficiu de deviz	6,0000%

Total Deviz fara TVA	2 856,63
-----------------------------	-----------------

Obiectul: Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare						
Devizul: Conducte si accesorii						
Nr.	Simbol	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea de deviz (Lei)	

1	norme si Cod resurse	3	4	conform datelor din proiect	Pe unitate de masura		Total
					Incl. salariul	Incl. salariul	7
1.2.1	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d32mm	m	5,5000	41,27		227,00
					3,11		17,13
1.2.2	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d63mm (Husa)	m	35,0000	46,55		1 629,20
					3,11		108,98
1.2.3	Pret de piata	Banda de semnalizare	m	40,5000	1,00		40,50
					0,00		0,00
1.2.4	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei.	m	40,5000	5,21		210,86
					2,31		93,41
1.2.5	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm.	m	40,5000	0,30		12,17
					0,24		9,57

Total manopera (ore)	3,9731
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	2 119,73	
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	51,54
Total	2 171,27	
Cheltuieli de transport	4,0000%	54,46
Total	2 225,73	
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	27,23
Total	2 252,97	
Cheltuieli de regie	4,5000%	101,38
Total	2 354,35	
Beneficiu de deviz	6,0000%	141,26

Total Deviz fara TVA	2 495,61
-----------------------------	-----------------

Obiectul: Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Devizul: Canalizatia, Lucrari terasamente

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
1.3.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0410	922,50	37,82
					0,00	0,00
1.3.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	0,1000	118,78	11,88
					118,78	11,88
1.3.3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3	0,1200	240,17	28,82
					35,17	4,22
1.3.4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grunt deplasat)	100 m3	0,0360	1 012,50	36,45
					0,00	0,00
1.3.5	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km	t	6,2000	6,53	40,47
					0,00	0,00
1.3.6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,0360	161,82	5,83
					20,76	0,75
1.3.7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	0,6000	17,87	10,72
					17,87	10,72
1.3.8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3	0,6000	43,75	26,25
					43,25	25,95

Total manopera (ore)	0,9282
-----------------------------	---------------

Total greutate materiale (tone)		0,0000
Total		198,24
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	12,04
Total		210,28
Cheltuieli de transport	4,0000%	1,00
Total		211,28
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	0,50
Total		211,78
Cheltuieli de regie	4,5000%	9,53
Total		221,31
Beneficiu de deviz	6,0000%	13,28
Total Deviz fara TVA		234,59

Obiectul: Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Devizul: Conducte

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d32mm	m	3,0000	41,27	123,82
					3,11	9,34
1.4.2	Material	Banda de semnalizare	m	3,0000	1,00	3,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)		0,1620
Total greutate materiale (tone)		0,0000

Total		126,82
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	2,10
Total		128,92
Cheltuieli de transport	4,0000%	3,43
Total		132,35
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1,71
Total		134,06
Cheltuieli de regie	4,5000%	6,03
Total		140,09
Beneficiu de deviz	6,0000%	8,41

Total Deviz fara TVA		148,50
-----------------------------	--	---------------

Obiectul: Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Devizul: Колодец κ1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.5.1	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.	m3	0,7700	2 149,02	1 654,75
					799,74	615,80
1.5.2	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	905,00	905,00
					0,00	0,00
1.5.3	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЦД-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	840,00	840,00
					0,00	0,00
1.5.4	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KЦД-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	840,00	840,00
					0,00	0,00
1.5.5	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,1	buc	1,0000	875,00	875,00

		m3)			0,00	0,00
1.5.6	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KŁO-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	905,00	905,00
					0,00	0,00
1.5.7	Pret de piata	Capac din fonta ductila, tip L	buc	1,0000	625,00	625,00
					0,00	0,00
1.5.8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast.Pereu	m3	0,5500	313,70	172,54
					66,31	36,47
1.5.9	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm.Pereu	m2	1,0000	111,52	111,52
					20,18	20,18
1.5.10	Material	Scara	kg	56,1000	1,00	56,10
					0,00	0,00
1.5.11	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	0,0560	890,38	49,86
					371,33	20,79

Total manopera (ore)	12,0230
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		7 034,76
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	155,98
Total		7 190,74
Cheltuieli de transport	4,0000%	227,24
Total		7 417,98
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	113,62
Total		7 531,60
Cheltuieli de regie	4,5000%	338,92
Total		7 870,52
Beneficiu de deviz	6,0000%	472,23

Total Deviz fara TVA	8 342,75
-----------------------------	-----------------

Total General fara TVA	14 078,08
TVA (20%)	2 815,62
TOTAL GENERAL	16 893,70
Inclusiv salariul	2 184,83

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Constructia fintinii arteziene, statia de hlorinare si turnul de apa in s. Andrusului de Sus, r-nul Cahul N34/2018-2-EEF

Devizul local de resurse Nr. 7

Intocmit in preturi curente 2019-08-04

Valoarea de deviz 13 705,09 (Lei)

Obiect: Statia de hlorinare N2 Alimentarea cu energie electrica						
Deviz: Lucrari de montare электрооборудование						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	45,2765	57,66	2 610,64
Total manopera						2 610,64
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,3210	12,00	15,85
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	16,1250	6,00	96,75
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,5410	75,00	40,58
4	05009031	Scoabe	10 buc	3,3950	10,00	33,95
5	050090611	Fisa de izolație	buc	4,8920	27,50	134,53
6	05009062	Papuci de cablu	buc	45,8000	2,00	91,60
7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,2573	10,00	2,57
8	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	6,1610	25,00	154,03
9	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0110	2,00	0,02
10	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0690	19,00	1,31
11	101-1481	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	t	0,0001	0,88	0,00
12	1010115	Suruburi cu cap semirotond, lungime 50 mm	t	0,0001	100,00	0,01
13	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002	14 166,67	2,27
14	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0002	1 000,00	0,20
15	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0009	1 300,00	1,18
16	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0040	10 845,00	43,43
17	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0001	987,00	0,06
18	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0000	1 500,00	0,02
19	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,3112	36,00	83,20
20	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0140	757,00	10,60
21	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	16,1250	21,00	338,63
22	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0740	76,25	5,64
23	1019852	Vopsea	kg	0,4460	19,00	8,47
24	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,5000	75,00	37,50
25	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	1 100,00	16,50
26	24510	Cutie KM41241	buc	1,0000	5,42	5,42
27	24511	Cutie KM41006	buc	1,0000	19,00	19,00
28	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0310	97,00	3,01
29	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,0400	23,00	0,92
30	5009070	Racordari	10 buc	0,0500	21,00	1,05

31	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	10,2500	5,00	51,25
32	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0023	100,00	0,23
33	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0025	10,00	0,03
34	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0063	76,00	0,48
35	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,1079	87,00	9,39
36	5009816	Fisie de montaj	m	4,4200	19,00	83,98
37	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,1250	166,00	20,75
38	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1720	75,00	12,90
39	590-1004	Conductor ПВ1-4.0	m	10,0000	32,00	320,00
40	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-3x2,5	m	15,0000	9,71	145,65
41	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3x1,5	m	20,0000	6,90	138,00
42	590-4005	Cablu КВВГнг-LS-4x1,5	m	3,0000	9,80	29,40
43	Pret de piata	Sina 8/1	buc	1,0000	27,83	27,83

Total materiale **1 988,19**

Utilaje

1	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4929	5,00	2,46
3	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,7500	250,00	187,50
4	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,7500	32,00	24,00
5	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	6,5770	215,00	1 414,06
6	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,6600	15,00	9,90
7	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,3767	15,00	20,65
8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4929	200,00	98,58
9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,7967	25,00	94,92
10	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	31,00	6,82

Total utilaje **1 864,39**

Total 6 463,22

Asigurari sociale si medicale 22,5000% 587,39

Total 7 050,62

Cheltuieli de transport 4,0000% 79,53

Total 7 130,14

Cheltuieli pentru depozitare 2,0000% 39,76

Total 7 169,91

Cheltuieli de regie 4,5000% 322,65

Total 7 492,55

Beneficiu de deviz 6,0000% 449,55

TOTAL Deviz fara TVA **7 942,11**

Obiect: Statia de hlorinare N2 Alimentarea cu energie electrica

Deviz: Lucrari de montare электроосвещение

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	14,8240	57,66	854,75
---	---	----------	------	---------	-------	--------

Total manopera **854,75**

Materiale

1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0300	12,00	0,36
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,5000	6,00	9,00
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0444	75,00	3,33
4	050090611	Fisa de izolație	buc	2,0400	27,50	56,10
5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0007	10,00	0,01
6	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	0,88	0,00
7	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001	97,00	0,01
8	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,0000	14 166,67	0,09
9	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0001	1 000,00	0,13
10	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	1 159,00	0,00
11	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000	1 500,00	0,01
12	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,8208	36,00	29,55
13	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,5000	21,00	31,50
14	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	11,00	0,13
15	2451089	Cutie pentru cablu KOP-73	buc	10,0000	13,00	130,00
16	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0013	100,00	0,13
17	5009113	Prezoane	buc	4,0800	15,00	61,20
18	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0206	200,00	4,12
19	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0408	95,00	3,88
20	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0660	110,00	7,26
21	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0015	76,00	0,12
22	507-0103	Lampa ЛБ-18	buc	4,0000	53,00	212,00
23	507-0103	Lanternă cu acumulator СГВ-2	buc	1,0000	197,00	197,00
24	507-0110	Lampa ЛБ-9Вт компактная	buc	1,0000	49,17	49,17
25	5070001	Conductori neizolați pentru linii de transport de energie electrică aeriene, din aramă, marca "M", secțiune 4 mm ²	t	0,0005	978,00	0,49
26	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0800	166,00	13,28
27	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0206	75,00	1,55
28	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3x1,5	m	16,0000	6,90	110,40
Total materiale						920,82
Utilaje						
1	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,0310	5,00	0,16
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2374	5,00	1,19
3	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,4800	250,00	120,00
4	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,4800	32,00	15,36
5	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,2440	215,00	482,46
6	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,6300	215,00	135,45
7	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	350,00	294,00
8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1280	15,00	1,92
9	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2472	15,00	3,71
10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2684	200,00	53,68
11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3804	25,00	9,51
Total utilaje						1 117,43
Total						2 893,00
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		192,32
Total						3 085,32
Cheltuieli de transport				4,0000%		36,83
Total						3 122,15
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		18,42

Total		3 140,57
Cheltuieli de regie	4,5000%	141,33
Total		3 281,89
Beneficiu de deviz	6,0000%	196,91
TOTAL Deviz fara TVA		3 478,81
Total		11 420,91
TVA	20%	2 284,18
TOTAL Deviz		13 705,09

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7

Obiectul: Statia de hlorinare N2 Alimentarea cu energie electrica						
Devizul: Lucrari de montare электрооборудование						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН-18	buc			186,25
						136,65
1.1.1.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
1.1.1.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	12,00	1,20
1.1.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	19,00	0,38
1.1.1.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
1.1.1.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	5,00	0,35
1.1.1.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,75
1.1.1.7	50102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	31,00	6,82
1.1.1.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
1.1.1.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
1.1.2	08-03-525-2	Intreupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-1P-25A	buc			232,23
						162,02
1.1.2.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.1.2.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	757,00	3,03
1.1.2.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,4550	12,00	5,46
1.1.2.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.1.2.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.1.2.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	21,00	25,62
1.1.2.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	76,25	1,07
1.1.2.8	1019852	Vopsea	kg	0,0460	19,00	0,87
1.1.2.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	1 100,00	3,30
1.1.2.10	05009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,20
1.1.2.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.1.2.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.1.2.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0020	2,00	0,00
1.1.2.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	19,00	0,17
1.1.2.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	75,00	2,70
1.1.2.16	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
1.1.2.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	5,00	0,05
1.1.2.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
1.1.2.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.1.2.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	200,00	1,80
1.1.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A	buc			152,72
						89,95
1.1.3.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.1.3.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	757,00	0,76
1.1.3.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,0490	12,00	0,59
1.1.3.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.1.3.5	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.1.3.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	21,00	25,62
1.1.3.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	76,25	0,46
1.1.3.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	19,00	0,68
1.1.3.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	1 100,00	1,10
1.1.3.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
1.1.3.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.1.3.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.1.3.13	05009619	Aţe de cusut	kg	0,0010	2,00	0,00
1.1.3.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	19,00	0,11

1.1.3.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.1.3.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
1.1.3.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
1.1.3.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
1.1.3.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.1.3.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
1.1.4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12/2P/10A/30mA	buc			152,72
						89,95
1.1.4.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.1.4.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	757,00	0,76
1.1.4.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	12,00	0,59
1.1.4.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.1.4.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.1.4.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	21,00	25,62
1.1.4.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	76,25	0,46
1.1.4.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	19,00	0,68
1.1.4.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	1 100,00	1,10
1.1.4.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
1.1.4.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.1.4.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.1.4.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	2,00	0,00
1.1.4.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	19,00	0,11
1.1.4.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.1.4.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
1.1.4.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
1.1.4.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
1.1.4.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.1.4.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
1.1.5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12/2P/16A/30mA	buc			152,72
						89,95
1.1.5.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.1.5.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	757,00	0,76
1.1.5.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	12,00	0,59
1.1.5.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.1.5.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.1.5.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	21,00	25,62
1.1.5.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	76,25	0,46
1.1.5.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	19,00	0,68
1.1.5.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	1 100,00	1,10
1.1.5.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
1.1.5.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.1.5.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.1.5.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	2,00	0,00
1.1.5.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	19,00	0,11
1.1.5.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.1.5.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
1.1.5.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
1.1.5.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
1.1.5.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.1.5.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
1.1.6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			152,72
						89,95
1.1.6.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.1.6.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	757,00	0,76
1.1.6.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	12,00	0,59
1.1.6.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.1.6.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.1.6.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	21,00	25,62
1.1.6.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	76,25	0,46
1.1.6.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	19,00	0,68
1.1.6.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	1 100,00	1,10
1.1.6.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
1.1.6.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00

1.1.6.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.1.6.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	2,00	0,00
1.1.6.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	19,00	0,11
1.1.6.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.1.6.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
1.1.6.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
1.1.6.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
1.1.6.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.1.6.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
1.1.7	Pret de piata	Sina 8/1	buc			27,83
						0,00
1.1.8	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori.ЯТП-0,25	buc			93,45
						82,45
1.1.8.1	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0400	75,00	3,00
1.1.8.2	1	Muncitor	h-om	1,4300	57,66	82,45
1.1.8.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.1.8.4	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,90
1.1.8.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
1.1.9	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A. ПМА-0247	buc			395,52
						182,78
1.1.9.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	36,00	2,88
1.1.9.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	757,00	1,51
1.1.9.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3730	12,00	4,48
1.1.9.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.1.9.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.1.9.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	21,00	25,62
1.1.9.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	76,25	0,92
1.1.9.8	1019852	Vopsea	kg	0,0390	19,00	0,74
1.1.9.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	1 100,00	3,30
1.1.9.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.1.9.11	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0310	10,00	0,31
1.1.9.12	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	6,1000	25,00	152,50
1.1.9.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	2,00	0,00
1.1.9.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0120	19,00	0,23
1.1.9.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	75,00	1,80
1.1.9.16	1	Muncitor	h-om	3,1700	57,66	182,78
1.1.9.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	5,00	0,03
1.1.9.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
1.1.9.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.1.9.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	200,00	1,20
1.1.10	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ222-2	buc			156,31
						103,79
1.1.10.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	36,00	2,16
1.1.10.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	757,00	0,76
1.1.10.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0500	12,00	0,60
1.1.10.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.1.10.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.1.10.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	21,00	25,62
1.1.10.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	76,25	0,46
1.1.10.8	1019852	Vopsea	kg	0,0350	19,00	0,67
1.1.10.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	1 100,00	2,20
1.1.10.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.1.10.11	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0100	10,00	0,10
1.1.10.12	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	0,0610	25,00	1,53
1.1.10.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	2,00	0,00
1.1.10.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	19,00	0,11
1.1.10.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.1.10.16	1	Muncitor	h-om	1,8000	57,66	103,79
1.1.10.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	5,00	0,01
1.1.10.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25

1.1.10.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.1.10.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	200,00	0,20
1.1.11	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm.	100 m			5 108,64 2 000,80
1.1.11.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0022	100,00	0,22
1.1.11.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	14 166,67	42,50
1.1.11.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	10 845,00	558,52
1.1.11.4	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	36,00	37,80
1.1.11.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	21,8000	6,00	130,80
1.1.11.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	21,00	457,80
1.1.11.7	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	75,00	750,00
1.1.11.8	05009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,00
1.1.11.9	050090611	Fisa de izolație	buc	10,0000	27,50	275,00
1.1.11.10	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	21,00	21,00
1.1.11.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	5,0000	5,00	25,00
1.1.11.12	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,80
1.1.11.13	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	5,00	1,10
1.1.11.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	25,00	447,50
1.1.11.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	15,00	66,60
1.1.11.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	200,00	44,00
1.1.12	08-02-396-9	Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, 70x60mm	100 m			8 445,62 3 453,83
1.1.12.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	36,00	246,24
1.1.12.2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	12,5000	6,00	75,00
1.1.12.3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,2000	75,00	15,00
1.1.12.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	21,00	262,50
1.1.12.5	1	Muncitor	h-om	59,9000	57,66	3 453,83
1.1.12.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2800	5,00	6,40
1.1.12.7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	18,7000	215,00	4 020,50
1.1.12.8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	25,00	79,25
1.1.12.9	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,0600	15,00	30,90
1.1.12.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800	200,00	256,00
1.1.13	24510	Cutie KM41241	buc			5,42 0,00
1.1.14	24511	Cutie KM41006	buc			19,00 0,00
1.1.15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m			1 726,99 714,98
1.1.15.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	14 166,67	0,57
1.1.15.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	1 000,00	0,80
1.1.15.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	1 500,00	0,09
1.1.15.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	100,00	0,83
1.1.15.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,04
1.1.15.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	76,00	0,73
1.1.15.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС30"	kg	0,5000	166,00	83,00
1.1.15.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
1.1.15.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	5,00	1,95
1.1.15.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	250,00	750,00
1.1.15.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	32,00	96,00
1.1.15.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
1.1.16	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ² .	100 m			10 558,00 2 975,26
1.1.16.1	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	1 300,00	9,10
1.1.16.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0007	0,88	0,00
1.1.16.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	10 845,00	119,30
1.1.16.4	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,7500	36,00	63,00
1.1.16.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	4,5000	6,00	27,00
1.1.16.6	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	2,5000	75,00	187,50
1.1.16.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	21,00	94,50
1.1.16.8	1019852	Vopsea	kg	0,4000	19,00	7,60
1.1.16.9	05009031	Scoabe	10 buc	16,5000	10,00	165,00

1.1.16.10	050090611	Fisa de izolație	buc	24,4000	27,50	671,00
1.1.16.11	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0020	100,00	0,20
1.1.16.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,4100	10,00	4,10
1.1.16.13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	76,00	2,28
1.1.16.14	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	87,00	72,21
1.1.16.15	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	19,00	646,00
1.1.16.16	1	Muncitor	h-om	51,6000	57,66	2 975,26
1.1.16.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	5,00	1,25
1.1.16.18	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	215,00	5 310,50
1.1.16.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	25,00	61,75
1.1.16.20	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	15,00	90,45
1.1.16.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	200,00	50,00
1.1.17	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-3x2,5	m			9,71
						0,00
1.1.18	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3x1,5	m			6,90
						0,00
1.1.19	590-4005	Cablu КВВГнг-LS-4x1,5	m			9,80
						0,00
1.1.20	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2.	100 m			790,37
						388,63
1.1.20.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	987,00	0,59
1.1.20.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	19,00	0,38
1.1.20.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	97,00	30,07
1.1.20.4	5009056	Capace de izolație	10 buc	0,8000	23,00	18,40
1.1.20.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	27,50	335,50
1.1.20.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
1.1.20.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.1.20.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	75,00	12,00
1.1.20.9	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,63
1.1.20.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.1.20.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
1.1.21	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat or multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2.	100 m			512,83
						132,04
1.1.21.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	987,00	0,59
1.1.21.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	19,00	0,38
1.1.21.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	97,00	30,07
1.1.21.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	27,50	335,50
1.1.21.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.1.21.6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	75,00	12,00
1.1.21.7	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
1.1.21.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.1.21.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
1.1.22	590-1004	Conductor ПВ1-4.0	m			32,00
						0,00

Obiectul: Statia de hlorinare N2 Alimentarea cu energie electrica

Devizul: Lucrari de montare электроосвещение

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc			2 670,66
						2 277,57
1.2.1.1	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0002	1 159,00	0,19
1.2.1.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	0,88	0,00
1.2.1.3	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	75,00	76,50
1.2.1.4	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	200,00	206,00
1.2.1.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm,	kg	0,1100	75,00	8,25

		grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
1.2.1.6	1	Muncitor	h-om	39,5000	57,66	2 277,57
1.2.1.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.2.1.8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	15,00	96,00
1.2.1.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	200,00	6,00
1.2.2	08-03-594-1	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ЛПП12-1x18 с ЭПРА	100 buc			15 726,44 5 074,08
1.2.2.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	97,00	0,31
1.2.2.2	5009113	Prezoane	buc	204,0000	15,00	3 060,00
1.2.2.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	95,00	193,80
1.2.2.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	110,00	308,00
1.2.2.5	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,08
1.2.2.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	5,00	7,75
1.2.2.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	215,00	6 772,50
1.2.2.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	200,00	310,00
1.2.3	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta. MERCURY-1x9 с ЭПРА	buc			435,50 134,92
1.2.3.1	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	11,00	0,13
1.2.3.2	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	110,00	1,10
1.2.3.3	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	978,00	0,49
1.2.3.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	75,00	0,75
1.2.3.5	1	Muncitor	h-om	2,3400	57,66	134,92
1.2.3.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.2.3.7	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	350,00	294,00
1.2.3.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
1.2.4	507-0103	Lanternă cu acumulator CFB-2	buc			197,00 0,00
1.2.5	2451089	Cutie pentru cablu KOP-73	buc			13,00 0,00
1.2.6	08-02-396-9	Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, 70x60mm	100 m			8 445,62 3 453,83
1.2.6.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	36,00	246,24
1.2.6.2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	12,5000	6,00	75,00
1.2.6.3	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,2000	75,00	15,00
1.2.6.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	21,00	262,50
1.2.6.5	1	Muncitor	h-om	59,9000	57,66	3 453,83
1.2.6.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2800	5,00	6,40
1.2.6.7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	18,7000	215,00	4 020,50
1.2.6.8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	25,00	79,25
1.2.6.9	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,0600	15,00	30,90
1.2.6.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800	200,00	256,00
1.2.7	507-0103	Lampa ЛБ-18	buc			53,00 0,00
1.2.8	507-0110	Lampa ЛБ-9Вт компактная	buc			49,17 0,00
1.2.9	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			5 059,85 2 196,85
1.2.9.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	97,00	0,31
1.2.9.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,5000	12,00	18,00
1.2.9.3	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,0000	27,50	2 805,00
1.2.9.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	75,00	31,50
1.2.9.5	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 196,85
1.2.9.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	5,00	0,20
1.2.9.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
1.2.10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m			1 726,99 714,98
1.2.10.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	14 166,67	0,57
1.2.10.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	1 000,00	0,80
1.2.10.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	1 500,00	0,09
1.2.10.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	100,00	0,83
1.2.10.5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,04
1.2.10.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	76,00	0,73
1.2.10.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	166,00	83,00

1.2.10.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
1.2.10.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	5,00	1,95
1.2.10.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	250,00	750,00
1.2.10.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	32,00	96,00
1.2.10.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
1.2.11	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3x1,5	m			6,90
						0,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Constructia fintinii arteziene, statia de hlorinare si turnul de apa in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul N34/2018-2-EEF

Deviz local Nr. 7

Intocmit in preturi curente 2019-08-04

Valoarea de deviz 13 705,09 (Lei)

Obiectul: Statia de hlorinare N2 Alimentarea cu energie electrica						
Devizul: Lucrari de montare электрооборудование						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН-18	buc	1,0000	186,25	186,25
					136,65	136,65
1.1.2	08-03-525-2	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-1P-25A	buc	1,0000	232,23	232,23
					162,02	162,02
1.1.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A	buc	2,0000	152,72	305,44
					89,95	179,90
1.1.4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12/2P/10A/30mA	buc	1,0000	152,72	152,72
					89,95	89,95
1.1.5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12/2P/16A/30mA	buc	1,0000	152,72	152,72
					89,95	89,95
1.1.6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	3,0000	152,72	458,17
					89,95	269,85
1.1.7	Pret de piata	Sina 8/1	buc	1,0000	27,83	27,83
					0,00	0,00
1.1.8	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori.ЯТП-0,25	buc	1,0000	93,45	93,45
					82,45	82,45
1.1.9	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A. ПМА-0247	buc	1,0000	395,52	395,52
					182,78	182,78
1.1.10	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ222-2	buc	1,0000	156,31	156,31
					103,79	103,79
1.1.11	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm.	100 m	0,0500	5 108,64	255,43
					2 000,80	100,04
1.1.12	08-02-396-9	Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, 70x60mm	100 m	0,1800	8 445,62	1 520,21
					3 453,83	621,69
1.1.13	24510	Cutie KM41241	buc	1,0000	5,42	5,42
					0,00	0,00
1.1.14	24511	Cutie KM41006	buc	1,0000	19,00	19,00
					0,00	0,00
1.1.15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m	0,2500	1 726,99	431,75
					714,98	178,75
1.1.16	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ² .	100 m	0,1300	10 558,00	1 372,54
					2 975,26	386,78
1.1.17	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-3x2,5	m	15,0000	9,71	145,65
					0,00	0,00
1.1.18	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3x1,5	m	20,0000	6,90	138,00
					0,00	0,00
1.1.19	590-4005	Cablu КВВГнг-LS-4x1,5	m	3,0000	9,80	29,40
					0,00	0,00
1.1.20	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm ² .	100 m	0,0500	790,37	39,52
					388,63	19,43
1.1.21	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm ² .	100 m	0,0500	512,83	25,64
					132,04	6,60
1.1.22	590-1004	Conductor ПВ1-4.0	m	10,0000	32,00	320,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	45,2765
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		6 463,22
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	587,39
Total		7 050,62
Cheltuieli de transport	4,0000%	79,53
Total		7 130,14
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	39,76
Total		7 169,91
Cheltuieli de regie	4,5000%	322,65
Total		7 492,55
Beneficiu de deviz	6,0000%	449,55

Total Deviz fara TVA	7 942,11
-----------------------------	-----------------

Obiectul: Statia de hlorinare N2 Alimentarea cu energie electrica

Devizul: Lucrari de montare электроосвещение

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0200	2 670,66	53,41
					2 277,57	45,55
1.2.2	08-03-594-1	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ЛПП12-1x18 с ЭПРА	100 buc	0,0200	15 726,44	314,53
					5 074,08	101,48
1.2.3	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta.MERCURY-1x9 с ЭПРА	buc	1,0000	435,50	435,50
					134,92	134,92
1.2.4	507-0103	Lanternă cu acumulator CГВ-2	buc	1,0000	197,00	197,00
					0,00	0,00
1.2.5	2451089	Cutie pentru cablu КОР-73	buc	10,0000	13,00	130,00
					0,00	0,00
1.2.6	08-02-396-9	Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, 70x60mm	100 m	0,1200	8 445,62	1 013,47
					3 453,83	414,46
1.2.7	507-0103	Лампа ЛБ-18	buc	4,0000	53,00	212,00
					0,00	0,00
1.2.8	507-0110	Лампа ЛБ-9Вт компактная	buc	1,0000	49,17	49,17
					0,00	0,00
1.2.9	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,0200	5 059,85	101,20
					2 196,85	43,94
1.2.10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m	0,1600	1 726,99	276,32
					714,98	114,40
1.2.11	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3x1,5	m	16,0000	6,90	110,40
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	14,8240
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		2 893,00
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	192,32
Total		3 085,32
Cheltuieli de transport	4,0000%	36,83
Total		3 122,15
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	18,42
Total		3 140,57
Cheltuieli de regie	4,5000%	141,33
Total		3 281,89
Beneficiu de deviz	6,0000%	196,91

Total Deviz fara TVA	3 478,81
-----------------------------	-----------------

Total General fara TVA	11 420,91
-------------------------------	------------------

TVA (20%)	2 284,18
TOTAL GENERAL	13 705,09
Inclusiv salariul	3 465,39

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Constructia fintinii arteziene, statia de hlorinare si turnul de apa in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul N34/2018-AEE

Devizul local de resurse Nr. 8

Intocmit in preturi curente 2019-08-04

Valoarea de deviz 63 742,94 (Lei)

Obiect: Rețele КЛ-0,4КВ						
Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	2,6600	57,66	153,38
2	7123010010200	Betonist	h-om	0,8625	57,66	49,73
3	7137010011500	Electrician	h-om	12,5570	57,66	724,04
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	165,8390	57,66	9 562,28
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
Total manopera						10 495,19
Materiale						
1	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0000	1 375,00	0,02
2	102-0097	Cherestea de esente rasoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0016	3 277,00	5,24
3	222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	3,72
4	2663102100000	Beton	m3	0,2563	965,00	247,28
5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,3300	19,00	82,27
6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0250	19,00	0,48
7	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	20,0000	0,00	0,00
Total materiale						339,01
Utilaje						
1	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1500	20,00	3,00
2	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0625	0,00	0,00
Total utilaje						3,00
Total						10 837,19
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		2 361,42
Total						13 198,61
Cheltuieli de transport				4,0000%		13,56
Total						13 212,17
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		6,78
Total						13 218,95
Cheltuieli de regie				4,5000%		594,85
Total						13 813,80
Beneficiu de deviz				6,0000%		828,83
TOTAL Deviz fara TVA						14 642,63

Obiect: Rețele КЛ-0,4КВ						
Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	428,3790	57,66	24 700,33
Total manopera						24 700,33
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	2,7970	12,00	33,56
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	12,2000	6,00	73,20
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,1400	75,00	10,50
4	01019692	Brățară	buc	9,6000	11,00	105,60
5	01110109	Fișe de marcare de masă plastică	100 buc	0,2500	10,00	2,50
6	05009031	Scoabe	10 buc	23,2200	0,00	0,00
7	050090611	Fisa de izolație	buc	1,2200	0,00	0,00
8	05009062	Papuci de cablu	buc	51,9600	0,00	0,00
9	05009500	Fișe de marcare	100 buc	1,6591	10,00	16,59
10	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	6,1000	0,00	0,00
11	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0130	0,00	0,00
12	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0750	19,00	1,43
13	101-1292	White-spirit	t	0,0000	27 444,00	0,27
14	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0014	0,00	0,00
15	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0002	3 600,00	0,86
16	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0064	0,00	0,00
17	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0001	0,00	0,00
18	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0018	0,00	0,00
19	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0000	0,00	0,00
20	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0089	0,00	0,00
21	1011111	Lamine striate cu zimturi rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	0,00	0,00
22	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0036	3 550,00	12,78
23	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0290	12 500,00	362,50
24	1011703	Garnituri din cauciuc (lamă tehnică presată)	kg	0,2000	0,00	0,00
25	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0011	10 845,00	11,93
26	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0000	0,00	0,00
27	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0094	1 500,00	14,03
28	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,5532	36,00	55,92
29	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,8200	0,00	0,00
30	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,1050	0,00	0,00
31	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	0,00	0,00
32	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0160	75,00	1,20
33	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	0,00	0,00
34	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0900	0,00	0,00
35	1019852	Vopsea	kg	0,7410	19,00	14,08
36	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,1260	0,00	0,00
37	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0600	0,00	0,00
38	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	0,00	0,00
39	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0000	0,00	0,00
40	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000	0,00	0,00
41	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	0,00	0,00
42	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0370	0,00	0,00
43	404-23	Caramida	buc	440,0000	0,00	0,00
44	408-93	Nisip	m3	10,5000	0,00	0,00

45	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0030	208,00	0,62
46	5009030	Flanșe	10 buc	0,2448	0,00	0,00
47	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0310	0,00	0,00
48	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,0800	0,00	0,00
49	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	12,4400	5,00	62,20
50	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,2938	0,00	0,00
51	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0242	10,00	0,24
52	5009623	Banda "K226"	100 m	0,3458	0,00	0,00
53	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0077	0,00	0,00
54	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	3,2250	166,00	535,35
55	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,4400	0,00	0,00
56	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,0003	0,00	0,00
57	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,6240	75,00	46,80
58	590-1001	Conductor ПВ3-1,5	m	10,0000	0,00	0,00
59	590-1008	Conductor ВПВ-1x1,5	m	430,0000	0,00	0,00
60	590-1008	Conductor ВПВ-1x25	m	860,0000	0,00	0,00
61	Pretul firmei	Cablu АПвзБбШн-3x10 mm2	m	20,0000	0,00	0,00
62	Pretul firmei	Cablu АПвзБбШн-3x2,5 mm2	m	70,0000	0,00	0,00
63	Pretul firmei	Cablu АПвзБбШн-3x4 mm2	m	20,0000	0,00	0,00
64	Pretul firmei	Sina 8/1	buc	2,0000	0,00	0,00
Total materiale					1 362,17	
Utilaje						
1	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,6600	0,00	0,00
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	25,0348	0,00	0,00
3	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0800	0,00	0,00
4	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	78,8780	0,00	0,00
5	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	78,8780	0,00	0,00
6	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,4000	0,00	0,00
7	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	0,00	0,00
8	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3100	0,00	0,00
9	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	0,00	0,00
10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	25,0348	0,00	0,00
11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,4564	0,00	0,00
12	40502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	0,00	0,00
13	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,6600	0,00	0,00
Total utilaje					0,00	
Total					26 062,50	
Asigurari sociale si medicale				22,5000%	5 557,57	
Total					31 620,08	
Cheltuieli de transport				4,0000%	54,49	
Total					31 674,56	
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%	27,24	
Total					31 701,81	
Cheltuieli de regie				14,5000%	4 596,76	
Total					36 298,57	
Beneficiu de deviz				6,0000%	2 177,91	
TOTAL Deviz fara TVA					38 476,48	

Obiect: Retele КЛ-0,4КВ						
Deviz: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1	Pretul firmei	Dulap ШУ Ascont-Plus SRL	buc	1,0000	0,00	0,00
2	Pretul firmei	Statia управления погружным насосом мощ.8.0 кВт „ПОТОК„	buc	1,0000	0,00	0,00
Total materiale					0,00	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					0,00	
Asigurari sociale si medicale				22,5000%	0,00	
Total					0,00	
Cheltuieli de transport				4,0000%	0,00	
Total					0,00	
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%	0,00	
Total					0,00	
Cheltuieli de regie				4,5000%	0,00	
Total					0,00	
Beneficiu de deviz				6,0000%	0,00	
TOTAL Deviz fara TVA					0,00	
Total					53 119,12	
TVA				20%	10 623,82	
TOTAL Deviz					63 742,94	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 8

Obiectul: Retele КЛ-0,4КВ						
Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare.	m3			181,63 181,63
1.1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	57,66	164,91
1.1.1.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	57,66	16,72
1.1.2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.	m3			57,83 55,93
1.1.2.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	19,00	1,90
1.1.2.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	57,66	55,93
1.1.3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 239,88 221,99
1.1.3.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	965,00	989,13
1.1.3.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,00	1,90
1.1.3.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0,00
1.1.3.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
1.1.3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
1.1.3.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.1.3.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00
1.1.4	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri.	1 km			7 932,04 7 668,78
1.1.4.1	101-0070	Benzina "AI-98", "AI-95" "Экстра", "AI-93"	t	0,0008	1 375,00	1,10
1.1.4.2	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	3 277,00	262,16
1.1.4.3	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	0,00	0,00
1.1.4.4	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,78
1.1.5	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare.(для заземления)	m3			181,63 181,63
1.1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	57,66	164,91
1.1.5.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	57,66	16,72
1.1.6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.(для заземления)	m3			57,83 55,93
1.1.6.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	19,00	1,90
1.1.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	57,66	55,93

Obiectul: Retele КЛ-0,4КВ						
Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee.	100 m			382,29 382,29
1.2.1.1	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,29
1.2.1.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	0,00	0,00
1.2.1.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	0,00	0,00
1.2.2	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1	100			931,04

		m, pina la: 1 kg.	m			789,94
1.2.2.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	0,00	0,00
1.2.2.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,00	0,00
1.2.2.3	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кн2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	12 500,00	125,00
1.2.2.4	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	10 845,00	10,85
1.2.2.5	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	1 500,00	0,09
1.2.2.6	1019852	Vopsea	kg	0,2500	19,00	4,75
1.2.2.7	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	0,00	0,00
1.2.2.8	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0410	10,00	0,41
1.2.2.9	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,00	0,00
1.2.2.10	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,94
1.2.2.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	0,00	0,00
1.2.2.12	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	0,00	0,00
1.2.2.13	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	0,00	0,00
1.2.2.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	0,00	0,00
1.2.3	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg.	100 m			931,04 789,94
1.2.3.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	0,00	0,00
1.2.3.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,00	0,00
1.2.3.3	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кн2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	12 500,00	125,00
1.2.3.4	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	10 845,00	10,85
1.2.3.5	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	1 500,00	0,09
1.2.3.6	1019852	Vopsea	kg	0,2500	19,00	4,75
1.2.3.7	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	0,00	0,00
1.2.3.8	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0410	10,00	0,41
1.2.3.9	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,00	0,00
1.2.3.10	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,94
1.2.3.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	0,00	0,00
1.2.3.12	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	0,00	0,00
1.2.3.13	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	0,00	0,00
1.2.3.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	0,00	0,00
1.2.4	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu.	100 m			375,37 375,37
1.2.4.1	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,37
1.2.4.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	0,00	0,00
1.2.4.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	0,00	0,00
1.2.5	Pretul firmei	Cablu АПвзБ6Шп-3x10 mm2	m			0,00 0,00
1.2.6	Pretul firmei	Cablu АПвзБ6Шп-3x4 mm2	m			0,00 0,00
1.2.7	Pretul firmei	Cablu АПвзБ6Шп-3x2,5 mm2	m			0,00 0,00
1.2.8	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului,	100 m			1 502,38 1 458,80
1.2.8.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	0,00	0,00
1.2.8.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0006	0,00	0,00
1.2.8.3	101-1481	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	t	0,0001	0,00	0,00
1.2.8.4	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0007	1 500,00	1,08
1.2.8.5	05009031	Scoabe	10 buc	1,8000	0,00	0,00
1.2.8.6	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	0,00	0,00
1.2.8.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,1000	10,00	1,00
1.2.8.8	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	0,00	0,00
1.2.8.9	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "П0С30"	kg	0,2500	166,00	41,50
1.2.8.10	1	Muncitor	h-om	25,3000	57,66	1 458,80
1.2.8.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2200	0,00	0,00
1.2.8.12	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,8400	0,00	0,00
1.2.8.13	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,8400	0,00	0,00
1.2.8.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2200	0,00	0,00
1.2.9	590-1008	Conductor ВПВ-1x25	m			0,00 0,00
1.2.10	590-1008	Conductor ВПВ-1x1,5	m			0,00 0,00
1.2.11	404-23	Caramida	buc			0,00 0,00

1.2.12	408-93	Nisip	m3			0,00
						0,00
1.2.13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2.	100 m			336,55
						323,47
1.2.13.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0004	0,00	0,00
1.2.13.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	19,00	0,38
1.2.13.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,00	0,00
1.2.13.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,00	0,00
1.2.13.5	050090611	Fisa de izolatje	buc	12,2000	0,00	0,00
1.2.13.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
1.2.13.7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.2.13.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	75,00	12,00
1.2.13.9	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,47
1.2.13.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	0,00	0,00
1.2.13.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	0,00	0,00
1.2.14	590-1001	Conductor ПБ3-1,5	m			0,00
						0,00
1.2.15	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 50 mm.	100 m			3 927,26
						2 462,08
1.2.15.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	0,00
1.2.15.2	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кн2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0750	12 500,00	937,50
1.2.15.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,5800	36,00	56,88
1.2.15.4	01019692	Brăţară	buc	40,0000	11,00	440,00
1.2.15.5	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2500	0,00	0,00
1.2.15.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,0200	0,00	0,00
1.2.15.7	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,0000	5,00	30,00
1.2.15.8	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	10,00	0,80
1.2.15.9	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	0,00	0,00
1.2.15.10	1	Muncitor	h-om	42,7000	57,66	2 462,08
1.2.15.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	0,00	0,00
1.2.15.12	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,8100	0,00	0,00
1.2.15.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	0,00	0,00
1.2.16	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm.	100 m			3 927,26
						2 462,08
1.2.16.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	0,00
1.2.16.2	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кн2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0750	12 500,00	937,50
1.2.16.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,5800	36,00	56,88
1.2.16.4	01019692	Brăţară	buc	40,0000	11,00	440,00
1.2.16.5	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2500	0,00	0,00
1.2.16.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,0200	0,00	0,00
1.2.16.7	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,0000	5,00	30,00
1.2.16.8	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	10,00	0,80
1.2.16.9	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	0,00	0,00
1.2.16.10	1	Muncitor	h-om	42,7000	57,66	2 462,08
1.2.16.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	0,00	0,00
1.2.16.12	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,8100	0,00	0,00
1.2.16.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	0,00	0,00
1.2.17	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2.	buc			82,84
						78,99
1.2.17.1	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	0,00	0,00
1.2.17.2	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0000	0,00	0,00
1.2.17.3	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0020	0,00	0,00
1.2.17.4	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0100	10,00	0,10
1.2.17.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	75,00	3,75
1.2.17.6	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	0,00	0,00
1.2.17.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	0,00	0,00
1.2.17.8	1	Muncitor	h-om	1,3700	57,66	78,99
1.2.17.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	0,00	0,00
1.2.17.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	0,00	0,00

1.2.18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime ШУ Ascount-plus SRL	buc				141,83
							136,65
1.2.18.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00		3,60
1.2.18.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,1000	12,00		1,20
1.2.18.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	19,00		0,38
1.2.18.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66		136,65
1.2.18.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	0,00		0,00
1.2.18.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	0,00		0,00
1.2.18.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	0,00		0,00
1.2.18.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	0,00		0,00
1.2.18.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	0,00		0,00
1.2.19	08-01-087-3	Constructii metalice pentru ШУ	t				4 791,85
							3 586,45
1.2.19.1	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	3 550,00		639,00
1.2.19.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	36,00		151,20
1.2.19.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	27,0000	12,00		324,00
1.2.19.4	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	75,00		60,00
1.2.19.5	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	0,00		0,00
1.2.19.6	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	208,00		31,20
1.2.19.7	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66		3 586,45
1.2.19.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	0,00		0,00
1.2.19.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	0,00		0,00
1.2.19.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	0,00		0,00
1.2.20	11-06-001-02	Statia СУ ПОТОК-3 мощ.8.0кВт	buc				454,35
							453,21
1.2.20.1	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0000	0,00		0,00
1.2.20.2	1011111	Lamine striate cu zimtare rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	0,00		0,00
1.2.20.3	101-1292	White-spirit	t	0,0000	27 444,00		0,27
1.2.20.4	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0002	3 600,00		0,86
1.2.20.5	1012039	Şuruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	0,00		0,00
1.2.20.6	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	0,00		0,00
1.2.20.7	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0000	0,00		0,00
1.2.20.8	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000	0,00		0,00
1.2.20.9	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	0,00		0,00
1.2.20.10	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66		453,21
1.2.20.11	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0800	0,00		0,00
1.2.20.12	40502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	0,00		0,00
1.2.20.13	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	0,00		0,00
1.2.20.14	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	0,00		0,00
1.2.21	11-06-002-01	Датчик сухово хода	100 m				537,01
							534,51
1.2.21.1	1011703	Garnituri din cauciuc (lamă tehnică presată)	kg	0,2000	0,00		0,00
1.2.21.2	01110109	Fişe de marcare de masă plastică	100 buc	0,2500	10,00		2,50
1.2.21.3	1	Muncitor	h-om	9,2700	57,66		534,51
1.2.22	11-02-002-01	Датчик уровня	buc				118,78
							118,78
1.2.22.1	1012036	Şuruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	0,00		0,00
1.2.22.2	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	0,00		0,00
1.2.22.3	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66		118,78
1.2.23	08-03-481-20	Pregatirea masinilor pentru incercare predare in regulare si demarare, cuplare la retele electrice. Masina de curent alternativ cu rotor scurtcircuitat, masa pina la 0,15 t	buc				78,45
							69,77
1.2.23.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	36,00		2,88
1.2.23.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,8000	0,00		0,00
1.2.23.3	1019852	Vopsea	kg	0,0100	19,00		0,19
1.2.23.4	05009062	Papuci de cablu	buc	3,0600	0,00		0,00
1.2.23.5	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00		5,00
1.2.23.6	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0310	10,00		0,31
1.2.23.7	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,0003	0,00		0,00
1.2.23.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0040	75,00		0,30
1.2.23.9	1	Muncitor	h-om	1,2100	57,66		69,77
1.2.23.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00		0,00
1.2.23.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0900	0,00		0,00
1.2.23.12	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1100	0,00		0,00
1.2.23.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00		0,00
1.2.24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН-12(3)	buc				141,83
							136,65

1.2.24.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
1.2.24.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	12,00	1,20
1.2.24.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	19,00	0,38
1.2.24.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
1.2.24.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	0,00	0,00
1.2.24.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	0,00	0,00
1.2.24.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	0,00	0,00
1.2.24.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	0,00	0,00
1.2.24.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	0,00	0,00
1.2.25	08-03-525-2	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana,BH32-1P-25A	buc			187,32 162,02
1.2.25.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.2.25.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	0,00	0,00
1.2.25.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,4550	12,00	5,46
1.2.25.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.2.25.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.2.25.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,00	0,00
1.2.25.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	0,00	0,00
1.2.25.8	1019852	Vopsea	kg	0,0460	19,00	0,87
1.2.25.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	0,00	0,00
1.2.25.10	05009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,00	0,00
1.2.25.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.2.25.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.2.25.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	0,00	0,00
1.2.25.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	19,00	0,17
1.2.25.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	75,00	2,70
1.2.25.16	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
1.2.25.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	0,00	0,00
1.2.25.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	0,00	0,00
1.2.25.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	0,00	0,00
1.2.25.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	0,00	0,00
1.2.26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1/C20A	buc			108,33 89,95
1.2.26.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.2.26.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,00	0,00
1.2.26.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	12,00	0,59
1.2.26.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.2.26.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.2.26.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,00	0,00
1.2.26.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,00	0,00
1.2.26.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	19,00	0,68
1.2.26.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	0,00	0,00
1.2.26.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,00	0,00
1.2.26.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.2.26.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.2.26.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	0,00	0,00
1.2.26.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	19,00	0,11
1.2.26.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.2.26.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
1.2.26.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,00
1.2.26.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	0,00	0,00
1.2.26.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	0,00	0,00
1.2.26.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,00
1.2.27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1/C4A	buc			108,33 89,95
1.2.27.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.2.27.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,00	0,00
1.2.27.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	12,00	0,59
1.2.27.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.2.27.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.2.27.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,00	0,00
1.2.27.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,00	0,00
1.2.27.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	19,00	0,68
1.2.27.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	0,00	0,00

1.2.27.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,00	0,00
1.2.27.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.2.27.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.2.27.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	0,00	0,00
1.2.27.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	19,00	0,11
1.2.27.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.2.27.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
1.2.27.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,00
1.2.27.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	0,00	0,00
1.2.27.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	0,00	0,00
1.2.27.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,00
1.2.28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc			108,33 89,95
1.2.28.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.2.28.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,00	0,00
1.2.28.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0490	12,00	0,59
1.2.28.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.2.28.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.2.28.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,00	0,00
1.2.28.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	0,00	0,00
1.2.28.8	1019852	Vopsea	kg	0,0360	19,00	0,68
1.2.28.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	0,00	0,00
1.2.28.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,00	0,00
1.2.28.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.2.28.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.2.28.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	0,00	0,00
1.2.28.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	19,00	0,11
1.2.28.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
1.2.28.16	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
1.2.28.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,00	0,00
1.2.28.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	0,00	0,00
1.2.28.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	0,00	0,00
1.2.28.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,00
1.2.29	08-03-526-2	Сумерейный выключатель с фотореле	buc			158,19 133,77
1.2.29.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.2.29.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	0,00	0,00
1.2.29.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	12,00	4,56
1.2.29.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.2.29.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.2.29.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,00	0,00
1.2.29.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	0,00	0,00
1.2.29.8	1019852	Vopsea	kg	0,0470	19,00	0,89
1.2.29.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	0,00	0,00
1.2.29.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,00	0,00
1.2.29.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.2.29.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.2.29.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	0,00	0,00
1.2.29.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	19,00	0,17
1.2.29.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	75,00	2,70
1.2.29.16	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
1.2.29.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	0,00	0,00
1.2.29.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	0,00	0,00
1.2.29.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	0,00	0,00
1.2.29.20	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	0,00	0,00
1.2.29.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	0,00	0,00
1.2.30	Pretul firmei	Sina 8/1	buc			0,00 0,00
1.2.31	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА-0247	buc			206,59 182,78
1.2.31.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	36,00	2,88
1.2.31.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	0,00	0,00
1.2.31.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3730	12,00	4,48
1.2.31.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10	1,2200	6,00	7,32

1.2.31.5	01019103	Dibluri de distanțare	buc			
			100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.2.31.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,00	0,00
1.2.31.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	0,00	0,00
1.2.31.8	1019852	Vopsea	kg	0,0390	19,00	0,74
1.2.31.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	0,00	0,00
1.2.31.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.2.31.11	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0310	10,00	0,31
1.2.31.12	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	6,1000	0,00	0,00
1.2.31.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	0,00	0,00
1.2.31.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0120	19,00	0,23
1.2.31.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	75,00	1,80
1.2.31.16	1	Muncitor	h-om	3,1700	57,66	182,78
1.2.31.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	0,00	0,00
1.2.31.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	0,00	0,00
1.2.31.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	0,00	0,00
1.2.31.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	0,00	0,00

Obiectul: Retele КЛ-0,4КВ

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	Pretul firmei	Dulap ШУ Ascont-Plus SRL	buc			0,00
						0,00
1.3.2	Pretul firmei	Statia управления погружным насосом мощ.8.0 кВт „ПОТОК„	buc			0,00
						0,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Formularul nr. 7

Obiectivul: Constructia fintinii arteziene, statia de hlorinare si turnul de apa in s. Andrusului de Sus, r-nul Cahul N34/2018-AEE

Deviz local Nr. 8

Intocmit in preturi curente 2019-08-04

Valoarea de deviz 63 742,94 (Lei)

Obiectul: Retele КЛ-0,4КВ						
Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare.	m3	37,0000	181,63	6 720,27
					181,63	6 720,27
1.1.2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.	m3	37,0000	57,83	2 139,72
					55,93	2 069,42
1.1.3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,2500	1 239,88	309,97
					221,99	55,50
1.1.4	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri.	1 km	0,0200	7 932,04	158,64
					7 668,78	153,38
1.1.5	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare.(для заземления)	m3	6,3000	181,63	1 144,26
					181,63	1 144,26
1.1.6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.(для заземления)	m3	6,3000	57,83	364,33
					55,93	352,36

Total manopera (ore)	182,0185
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	10 837,19
Asigurari sociale si medicale	22,5000% 2 361,42
Total	13 198,61
Cheltuieli de transport	4,0000% 13,56
Total	13 212,17
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000% 6,78
Total	13 218,95
Cheltuieli de regie	4,5000% 594,85
Total	13 813,80
Beneficiu de deviz	6,0000% 828,83

Total Deviz fara TVA	14 642,63
-----------------------------	------------------

Obiectul: Retele КЛ-0,4КВ						
Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee.	100 m	0,9000	382,29	344,06
					382,29	344,06
1.2.2	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg.	100 m	0,9000	931,04	837,93
					789,94	710,95
1.2.3	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1	100	0,2000	931,04	186,21

		m, pina la: 1 kg.	m		789,94	157,99
1.2.4	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu.	100 m	0,9000	375,37	337,83
					375,37	337,83
1.2.5	Pretul firmei	Cablu АПвзББШп-3x10 mm2	m	20,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.2.6	Pretul firmei	Cablu АПвзББШп-3x4 mm2	m	20,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.2.7	Pretul firmei	Cablu АПвзББШп-3x2,5 mm2	m	70,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.2.8	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului,	100 m	12,9000	1 502,38	19 380,68
					1 458,80	18 818,49
1.2.9	590-1008	Conductor ВПВ-1x25	m	860,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.2.10	590-1008	Conductor ВПВ-1x1,5	m	430,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.2.11	404-23	Caramida	buc	440,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.2.12	408-93	Nisip	m3	10,5000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.2.13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2.	100 m	0,1000	336,55	33,66
					323,47	32,35
1.2.14	590-1001	Conductor ПБ3-1,5	m	10,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.2.15	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 50 mm.	100 m	0,1600	3 927,26	628,36
					2 462,08	393,93
1.2.16	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm.	100 m	0,0800	3 927,26	314,18
					2 462,08	196,97
1.2.17	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2.	buc	8,0000	82,84	662,75
					78,99	631,95
1.2.18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime ШУ Ascount-plus SRL	buc	1,0000	141,83	141,83
					136,65	136,65
1.2.19	08-01-087-3	Constructii metalice pentru ШУ	t	0,0200	4 791,85	95,84
					3 586,45	71,73
1.2.20	11-06-001-02	Statia СУ ПОТОК-3 мощ.8.0кВт	buc	1,0000	454,35	454,35
					453,21	453,21
1.2.21	11-06-002-01	Датчик сухово хода	100 m	1,0000	537,01	537,01
					534,51	534,51
1.2.22	11-02-002-01	Датчик уровня	buc	3,0000	118,78	356,34
					118,78	356,34
1.2.23	08-03-481-20	Pregatirea masinilor pentru incercare predare in regulare si demarare, cuplare la retele electrice. Masina de curent alternativ cu rotor scurtcircuitat, masa pina la 0,15 t	buc	1,0000	78,45	78,45
					69,77	69,77
1.2.24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН-12(3)	buc	2,0000	141,83	283,67
					136,65	273,31
1.2.25	08-03-525-2	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-1P-25А	buc	2,0000	187,32	374,64
					162,02	324,05
1.2.26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/С20А	buc	2,0000	108,33	216,65
					89,95	179,90
1.2.27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/С4А	buc	2,0000	108,33	216,65
					89,95	179,90
1.2.28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/С20А	buc	2,0000	108,33	216,65
					89,95	179,90
1.2.29	08-03-526-2	Сумерейный выключатель с фотореле	buc	1,0000	158,19	158,19
					133,77	133,77
1.2.30	Pretul firmei	Sina 8/1	buc	2,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.2.31	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА-0247	buc	1,0000	206,59	206,59
					182,78	182,78

Total manopera (ore)	428,3790
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		26 062,50
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	5 557,57
Total		31 620,08
Cheltuieli de transport	4,0000%	54,49
Total		31 674,56
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	27,24
Total		31 701,81
Cheltuieli de regie	14,5000%	4 596,76
Total		36 298,57
Beneficiu de deviz	6,0000%	2 177,91

Total Deviz fara TVA **38 476,48**

Obiectul: Retele КП-0,4KB

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	Pretul firmei	Dulap ШУ Ascont-Plus SRL	buc	1,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00
1.3.2	Pretul firmei	Statia управления погружным насосом мощ.8.0 кВт „ПОТОК„	buc	1,0000	0,00	0,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore) **0,0000**

Total greutate materiale (tone) **0,0000**

Total		0,00
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	0,00
Total		0,00
Cheltuieli de transport	4,0000%	0,00
Total		0,00
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	0,00
Total		0,00
Cheltuieli de regie	4,5000%	0,00
Total		0,00
Beneficiu de deviz	6,0000%	0,00

Total Deviz fara TVA **0,00**

Total General fara TVA	53 119,12
TVA (20%)	10 623,82
TOTAL GENERAL	63 742,94
Inclusiv salariul	35 195,52

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Constructia fintinii arteziene, statia de hlorinare si turnul de apa in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul N34/2018-AEE

Devizul local de resurse Nr. 9

Intocmit in preturi curente 2019-08-04

Valoarea de deviz 47 876,04 (Lei)

Obiect: Rețele electrice ВЛ-0,4 кВ						
Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	46,5100	57,66	2 681,77
2	7137010011500	Electrician	h-om	4,3500	57,66	250,82
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,4500	57,66	3 312,57
Total manopera						6 245,15
Materiale						
1	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0020	36 300,00	72,60
2	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0002	100,00	0,02
3	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	574,00	0,00
4	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	500,00	0,00
5	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	1,00	0,00
6	110-9126	Placi metalice	buc	0,5000	100,00	50,00
7	1109091	Dibluri	buc	0,0000	1,00	0,00
8	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0005	1 500,00	0,75
9	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	9,00	0,00
10	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	5,00	0,00
11	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,01	0,00
12	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,1000	1,00	0,10
13	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,5000	19,00	28,50
14	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	257,00	0,00
15	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	32,00	0,00
16	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,5000	25,00	12,50
Total materiale						164,47
Utilaje						
1	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	3,8000	50,00	190,00
2	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	3,8000	200,00	760,00
3	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	9,3700	15,00	140,55
4	21141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,4000	450,00	1 080,00
5	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,0000	102,00	204,00
Total utilaje						2 374,55
Total						8 784,17
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		1 405,16
Total						10 189,33
Cheltuieli de transport				4,0000%		6,58
Total						10 195,91
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		3,29
Total						10 199,20
Cheltuieli de regie				4,5000%		458,96
Total						10 658,16
Beneficiu de deviz				6,0000%		639,49

TOTAL Deviz fara TVA	11 297,65
-----------------------------	------------------

Obiect: Rețele electrice ВЛ-0,4 кВ

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	44,4308	57,66	2 561,88
Total manopera					2 561,88	
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,9650	12,00	23,58
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	10,3800	6,00	62,28
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0748	75,00	5,61
4	05009031	Scoabe	10 buc	2,6540	10,00	26,54
5	050090611	Fisa de izolație	buc	0,6000	27,50	16,50
6	05009062	Papuci de cablu	buc	15,3000	2,00	30,60
7	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	8,8440	54,00	477,58
8	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0601	10,00	0,60
9	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0060	2,00	0,01
10	05429033	Vaselina tehnică	kg	0,0270	19,00	0,51
11	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0002	1 159,00	0,19
12	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0003	14 166,67	3,76
13	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0000	1 000,00	0,02
14	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0018	3 550,00	6,39
15	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0850	8 974,00	762,97
16	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0026	8 974,00	23,69
17	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0031	10 845,00	33,51
18	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0006	1 500,00	0,90
19	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,2850	36,00	46,26
20	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0120	757,00	9,08
21	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0080	75,00	0,60
22	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,3800	21,00	217,98
23	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0420	76,25	3,20
24	1019852	Vopsea	kg	1,7712	19,00	33,65
25	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,6000	75,00	45,00
26	110-0303	Clema de perforare P2x95	buc	11,0000	6,92	76,12
27	110-0305	Clema de ancoraj PA 25x100	buc	3,0000	8,46	25,38
28	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	7,08	0,00
29	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	33,21	0,00
30	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	95,83	0,00
31	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	95,83	0,00
32	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	1,00	0,00
33	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	1,00	0,00
34	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	8,46	0,00
35	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100	0,0260	177,00	4,60

			buc			
36	136	Banda F2007	m	10,0000	12,50	125,00
37	137	Screpa A200	buc	10,0000	0,10	1,00
38	1516	Сарас СРТАУ-16	buc	4,0000	21,67	86,68
39	1517	Сарас СРТАУ-54	buc	1,0000	34,17	34,17
40	1518	Сарас СРТАУ-70	buc	3,0000	45,63	136,89
41	1519	Уплотнитель RDSS75+CIPS75	buc	1,0000	1,00	1,00
42	161	Clema PA 1500	buc	3,0000	8,46	25,38
43	162	Curaua CSB	buc	25,0000	1,00	25,00
44	163	Consola CA 1500	buc	4,0000	551,67	2 206,68
45	1681	Clema ES 1500	buc	3,0000	102,50	307,50
46	1682	Armatura BRPF70-150-1F	buc	3,0000	13,00	39,00
47	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0170	1 100,00	18,70
48	404-28	Clema K296	buc	1,0000	8,46	8,46
49	404-29	Clema K687	buc	1,0000	8,46	8,46
50	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0015	208,00	0,31
51	5009030	Flanșe	10 buc	0,0408	302,50	12,34
52	5009070	Racordari	10 buc	0,0600	57,00	3,42
53	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,6200	5,00	23,10
54	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0002	100,00	0,02
55	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0032	10,00	0,03
56	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0003	76,00	0,02
57	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0013	11,00	0,01
58	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0150	166,00	2,49
59	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1080	75,00	8,10
60	Material	Cablu ВВГ-5x25 mm2	m	6,0000	157,60	945,60
61	Pretul firmei	Cablu СИП-2А -3x50+1x70 mm2	m	145,0000	53,00	7 685,00
Total materiale					13 641,50	
Utilaje						
1	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4507	5,00	2,25
3	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,0900	250,00	22,50
4	302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	1,4152	250,00	353,80
5	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0900	32,00	2,88
6	30411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	1,7328	32,00	55,45
7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,0720	215,00	230,48
8	31002	Autohidroascensor	h-ut	3,5395	253,00	895,48
9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	15,00	1,80
10	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,6052	15,00	9,08
11	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,1189	5,00	0,59
12	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,4000	35,00	14,00
13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4507	200,00	90,14
14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,5614	25,00	139,04
15	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	31,00	6,82
Total utilaje					1 829,81	
Total					18 033,19	
Asigurari sociale si medicale				22,5000%	576,42	
Total					18 609,62	
Cheltuieli de transport				4,0000%	545,66	

Total		19 155,28
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	272,83
Total		19 428,11
Cheltuieli de regie	14,5000%	2 817,08
Total		22 245,18
Beneficiu de deviz	6,0000%	1 334,71
TOTAL Deviz fara TVA		23 579,89

Obiect: Rețele electrice ВЛ-0,4 кВ

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera	0,00
-----------------------	-------------

Materiale

1	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P C25A	buc	1,0000	25,00	25,00
2	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P C32A (суц РТ)	buc	1,0000	54,67	54,67
3	Pretul firmei	Contor electric ZMR110ACe 380B	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
4	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	525,00	525,00
5	Pretul firmei	Intrerupator BH32-3P-25A	buc	1,0000	59,00	59,00
6	Pretul firmei	Limitator LVA-440-CS	buc	3,0000	37,00	111,00
Total materiale					4 274,67	

Utilaje

Total utilaje	0,00
----------------------	-------------

Total		4 274,67
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	0,00
Total		4 274,67
Cheltuieli de transport	4,0000%	170,99
Total		4 445,66
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	85,49
Total		4 531,15
Cheltuieli de regie	4,5000%	203,90
Total		4 735,05
Beneficiu de deviz	6,0000%	284,10
TOTAL Deviz fara TVA		5 019,16

Total		39 896,70
TVA	20%	7 979,34
TOTAL Deviz		47 876,04

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9

Obiectul: Rețele electrice ВЛ-0,4 кВ						
Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior.	buc			277,38 219,11
1.1.1.1	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	574,00	0,00
1.1.1.2	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	500,00	0,00
1.1.1.3	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	1,00	0,00
1.1.1.4	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	32,00	0,00
1.1.1.5	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	100,00	10,00
1.1.1.6	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
1.1.1.7	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0000	100,00	0,00
1.1.1.8	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	36 300,00	14,52
1.1.1.9	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	25,00	2,50
1.1.1.10	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	1 500,00	0,15
1.1.1.11	1109091	Dibluri	buc	0,0000	1,00	0,00
1.1.1.12	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	5,00	0,00
1.1.1.13	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,01	0,00
1.1.1.14	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	257,00	0,00
1.1.1.15	1	Muncitor	h-om	3,8000	57,66	219,11
1.1.1.16	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	15,00	11,70
1.1.1.17	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	102,00	19,38
1.1.2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea.	buc			551,41 455,51
1.1.2.1	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	574,00	0,00
1.1.2.2	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	500,00	0,00
1.1.2.3	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	1,00	0,00
1.1.2.4	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	32,00	0,00
1.1.2.5	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	100,00	10,00
1.1.2.6	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
1.1.2.7	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0000	100,00	0,00
1.1.2.8	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	36 300,00	14,52
1.1.2.9	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	25,00	2,50
1.1.2.10	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	1 500,00	0,15
1.1.2.11	1109091	Dibluri	buc	0,0000	1,00	0,00
1.1.2.12	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	9,00	0,00
1.1.2.13	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	5,00	0,00
1.1.2.14	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,01	0,00
1.1.2.15	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	257,00	0,00
1.1.2.16	1	Muncitor	h-om	7,9000	57,66	455,51
1.1.2.17	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	15,00	27,90
1.1.2.18	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000	102,00	40,80
1.1.3	33-04-003-3	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele.	buc			832,83 698,26
1.1.3.1	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	574,00	0,00
1.1.3.2	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	500,00	0,00
1.1.3.3	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	1,00	0,00
1.1.3.4	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	100,00	10,00
1.1.3.5	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	32,00	0,00
1.1.3.6	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
1.1.3.7	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0000	100,00	0,00
1.1.3.8	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	36 300,00	14,52
1.1.3.9	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	25,00	2,50
1.1.3.10	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	1 500,00	0,15
1.1.3.11	1109091	Dibluri	buc	0,0000	1,00	0,00
1.1.3.12	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	9,00	0,00
1.1.3.13	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	5,00	0,00
1.1.3.14	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,01	0,00
1.1.3.15	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	257,00	0,00
1.1.3.16	1	Muncitor	h-om	12,1100	57,66	698,26

1.1.3.17	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,0100	15,00	45,15
1.1.3.18	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,6100	102,00	62,22
1.1.4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior.	buc			193,37 25,37
1.1.4.1	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
1.1.4.2	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	50,00	12,00
1.1.4.3	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	200,00	48,00
1.1.4.4	21141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	450,00	108,00
1.1.5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior.	buc			49,42 14,42
1.1.5.1	1	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,42
1.1.5.2	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	50,00	7,00
1.1.5.3	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	200,00	28,00
1.1.6	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare.(для заземления)	m3			181,63 181,63
1.1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	57,66	164,91
1.1.6.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	57,66	16,72
1.1.7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.(для заземления)	m3			57,83 55,93
1.1.7.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	19,00	1,90
1.1.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	57,66	55,93

Obiectul: Retele electrice ВЛ-0,4 кВ

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete C32A	buc			214,18 133,77
1.2.1.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.2.1.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	757,00	3,03
1.2.1.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	12,00	4,56
1.2.1.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.2.1.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.2.1.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	21,00	25,62
1.2.1.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	76,25	1,07
1.2.1.8	1019852	Vopsea	kg	0,0470	19,00	0,89
1.2.1.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	1 100,00	2,20
1.2.1.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
1.2.1.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.2.1.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.2.1.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	2,00	0,00
1.2.1.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	19,00	0,17
1.2.1.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	75,00	2,70
1.2.1.16	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
1.2.1.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	5,00	0,03
1.2.1.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
1.2.1.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.2.1.20	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
1.2.1.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
1.2.2	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2А-3х50+1х70мм2	100 0 m			12 763,97 3 761,74
1.2.2.1	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	33,21	0,00
1.2.2.2	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	95,83	0,00
1.2.2.3	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	95,83	0,00
1.2.2.4	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	1,00	0,00
1.2.2.5	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	1,00	0,00
1.2.2.6	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	8,46	0,00
1.2.2.7	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	7,08	0,00

1.2.2.8	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 761,74
1.2.2.9	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	5,00	4,10
1.2.2.10	302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	250,00	2 440,00
1.2.2.11	30411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	32,00	382,40
1.2.2.12	31002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	253,00	6 175,73
1.2.3	Pretul firmei	Cablu СИП-2А -3x50+1x70 mm2	m			53,00
						0,00
1.2.4	136	Banda F2007	m			12,50
						0,00
1.2.5	137	Screpa A200	buc			0,10
						0,00
1.2.6	163	Consola CA 1500	buc			551,67
						0,00
1.2.7	162	Curaua CSB	buc			1,00
						0,00
1.2.8	110-0305	Clema de ancoraj PA 25x100	buc			8,46
						0,00
1.2.9	110-0303	Clema de perforare P2x95	buc			6,92
						0,00
1.2.10	161	Clema PA 1500	buc			8,46
						0,00
1.2.11	1681	Clema ES 1500	buc			102,50
						0,00
1.2.12	1518	Capac CPTAU-70	buc			45,63
						0,00
1.2.13	1517	Capac CPTAU-54	buc			34,17
						0,00
1.2.14	1516	Capac CPTAU-16	buc			21,67
						0,00
1.2.15	1682	Armatura BRPF70-150-1F	buc			13,00
						0,00
1.2.16	1519	Уплотнитель RDSS75+CIPS75	buc			1,00
						0,00
1.2.17	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar,LVA-440-CS	set			205,09
						172,98
1.2.17.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	12,00	4,56
1.2.17.2	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.2.17.3	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	172,98
1.2.17.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	5,00	0,55
1.2.17.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
1.2.18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime BZUM-TF-01-63	buc			186,25
						136,65
1.2.18.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
1.2.18.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	12,00	1,20
1.2.18.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	19,00	0,38
1.2.18.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
1.2.18.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	5,00	0,35
1.2.18.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,75
1.2.18.7	50102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	31,00	6,82
1.2.18.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
1.2.18.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
1.2.19	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete C25A	buc			214,18
						133,77
1.2.19.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.2.19.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	757,00	3,03
1.2.19.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	12,00	4,56
1.2.19.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.2.19.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.2.19.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	21,00	25,62
1.2.19.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	76,25	1,07
1.2.19.8	1019852	Vopsea	kg	0,0470	19,00	0,89
1.2.19.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	1 100,00	2,20
1.2.19.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
1.2.19.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.2.19.12	05009500	Fișe de marcare	100	0,0200	10,00	0,20

			buc			
1.2.19.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	2,00	0,00
1.2.19.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	19,00	0,17
1.2.19.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	75,00	2,70
1.2.19.16	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
1.2.19.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	5,00	0,03
1.2.19.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
1.2.19.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.2.19.20	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
1.2.19.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
1.2.20	08-03-525-2	Separator de sarcini BH32-3P-25A	buc			232,23
						162,02
1.2.20.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
1.2.20.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	757,00	3,03
1.2.20.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,4550	12,00	5,46
1.2.20.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
1.2.20.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
1.2.20.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	21,00	25,62
1.2.20.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	76,25	1,07
1.2.20.8	1019852	Vopsea	kg	0,0460	19,00	0,87
1.2.20.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	1 100,00	3,30
1.2.20.10	05009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,00	6,20
1.2.20.11	5009081	Puncti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
1.2.20.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.2.20.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	2,00	0,00
1.2.20.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	19,00	0,17
1.2.20.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	75,00	2,70
1.2.20.16	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
1.2.20.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	5,00	0,05
1.2.20.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
1.2.20.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
1.2.20.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	200,00	1,80
1.2.21	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze.	buc			52,25
						50,16
1.2.21.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0000	1 159,00	0,03
1.2.21.2	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	50,16
1.2.21.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.2.21.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
1.2.22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m			1 726,99
						714,98
1.2.22.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	14 166,67	0,57
1.2.22.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	1 000,00	0,80
1.2.22.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	1 500,00	0,09
1.2.22.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	100,00	0,83
1.2.22.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,04
1.2.22.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	76,00	0,73
1.2.22.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,5000	166,00	83,00
1.2.22.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
1.2.22.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	5,00	1,95
1.2.22.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	250,00	750,00
1.2.22.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	32,00	96,00
1.2.22.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
1.2.23	Material	Cablu БВГ-5x25 mm2	m			157,60
						0,00
1.2.24	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm.	100 m			5 146,97
						2 000,80
1.2.24.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0022	1 159,00	2,55
1.2.24.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	14 166,67	42,50
1.2.24.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Сг3сн", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	10 845,00	558,52
1.2.24.4	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	36,00	37,80
1.2.24.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	21,8000	6,00	130,80
1.2.24.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	21,00	457,80
1.2.24.7	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	75,00	750,00
1.2.24.8	05009031	Scoabe	10	25,0000	10,00	250,00

			buc			
1.2.24.9	050090611	Fisa de izolație	buc	10,0000	27,50	275,00
1.2.24.10	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	57,00	57,00
1.2.24.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	5,0000	5,00	25,00
1.2.24.12	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,80
1.2.24.13	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	5,00	1,10
1.2.24.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	25,00	447,50
1.2.24.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	15,00	66,60
1.2.24.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	200,00	44,00
1.2.25	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm.	100 m			9 254,16 2 392,89
1.2.25.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 166,67	29,75
1.2.25.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	36,00	37,80
1.2.25.3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,8200	75,00	61,50
1.2.25.4	1019852	Vopsea	kg	0,6800	19,00	12,92
1.2.25.5	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	177,00	115,05
1.2.25.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,0200	302,50	308,55
1.2.25.7	05009031	Scoabe	10 buc	4,1000	10,00	41,00
1.2.25.8	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	8,0000	5,00	40,00
1.2.25.9	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	10,00	0,80
1.2.25.10	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	11,00	0,35
1.2.25.11	1	Muncitor	h-om	41,5000	57,66	2 392,89
1.2.25.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	5,00	4,00
1.2.25.13	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	26,8000	215,00	5 762,00
1.2.25.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	25,00	160,50
1.2.25.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	15,00	127,05
1.2.25.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	200,00	160,00
1.2.26	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm.	10 buc			1 328,18 478,00
1.2.26.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	8 974,00	726,89
1.2.26.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	1 500,00	3,00
1.2.26.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	36,00	28,08
1.2.26.4	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
1.2.26.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	5,00	0,70
1.2.26.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	25,00	63,50
1.2.26.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
1.2.27	08-02-472-9	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm.	100 m			3 250,61 1 228,16
1.2.27.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	8 974,00	825,61
1.2.27.2	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	8 974,00	35,90
1.2.27.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	36,00	32,40
1.2.27.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	8,2000	6,00	49,20
1.2.27.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	21,00	172,20
1.2.27.6	1019852	Vopsea	kg	2,4000	19,00	45,60
1.2.27.7	05009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
1.2.27.8	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	54,00	723,60
1.2.27.9	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 228,16
1.2.27.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	5,00	0,95
1.2.27.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	25,00	84,00
1.2.27.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	200,00	38,00
1.2.28	404-28	Clema K296	buc			8,46 0,00
1.2.29	404-29	Clema K687	buc			8,46 0,00
1.2.30	08-01-087-3	Constructii metalice	t			6 626,05 3 586,45
1.2.30.1	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	3 550,00	639,00
1.2.30.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	36,00	151,20
1.2.30.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	27,0000	12,00	324,00
1.2.30.4	1019104	Dibluri de distanțare cu piulita	100 buc	0,8000	75,00	60,00
1.2.30.5	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	1 100,00	1 100,00
1.2.30.6	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	208,00	31,20
1.2.30.7	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,45

1.2.30.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	5,00	8,70
1.2.30.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	25,00	377,50
1.2.30.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	200,00	348,00

Obiectul: Retele electrice ВЛ-0,4 кВ

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P C32A (сущ РТ)	buc			54,67 0,00
1.3.2	Pretul firmei	Limitator LVA-440-CS	buc			37,00 0,00
1.3.3	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63	buc			525,00 0,00
1.3.4	Pretul firmei	Intrerupator BH32-3P-25A	buc			59,00 0,00
1.3.5	Pretul firmei	Contor electric ZMR110ACe 380B	buc			3 500,00 0,00
1.3.6	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P C25A	buc			25,00 0,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Formularul nr. 7

Obiectivul: Constructia fintinii arteziene, statia de hlorinare si turnul de apa in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul N34/2018-AEE

Deviz local Nr. 9

Intocmit in preturi curente 2019-08-04

Valoarea de deviz 47 876,04 (Lei)

Obiectul: Retele electrice ВЛ-0,4 кВ						
Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
1.1.1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior.	buc	1,0000	277,38	277,38
					219,11	219,11
1.1.2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea.	buc	3,0000	551,41	1 654,22
					455,51	1 366,54
1.1.3	33-04-003-3	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele.	buc	1,0000	832,83	832,83
					698,26	698,26
1.1.4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior.	buc	10,0000	193,37	1 933,70
					25,37	253,70
1.1.5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior.	buc	10,0000	49,42	494,15
					14,42	144,15
1.1.6	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare.(для заземления)	m3	15,0000	181,63	2 724,44
					181,63	2 724,44
1.1.7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.(для заземления)	m3	15,0000	57,83	867,45
					55,93	838,95

Total manopera (ore)	108,3100
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	8 784,17
Asigurari sociale si medicale	22,5000% 1 405,16
Total	10 189,33
Cheltuieli de transport	4,0000% 6,58
Total	10 195,91
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000% 3,29
Total	10 199,20
Cheltuieli de regie	4,5000% 458,96
Total	10 658,16
Beneficiu de deviz	6,0000% 639,49

Total Deviz fara TVA	11 297,65
-----------------------------	------------------

Obiectul: Retele electrice ВЛ-0,4 кВ						
Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
1.2.1	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete C32A	buc	1,0000	214,18	214,18
					133,77	133,77
1.2.2	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2А-3х50+1х70мм2	100 0 m	0,1450	12 763,97	1 850,78
					3 761,74	545,45
1.2.3	Pretul firmei	Cablu СИП-2А -3х50+1х70 мм2	m	145,0000	53,00	7 685,00

						0,00	0,00
1.2.4	136	Banda F2007	m	10,0000		12,50	125,00
						0,00	0,00
1.2.5	137	Screpa A200	buc	10,0000		0,10	1,00
						0,00	0,00
1.2.6	163	Consola CA 1500	buc	4,0000		551,67	2 206,68
						0,00	0,00
1.2.7	162	Curaua CSB	buc	25,0000		1,00	25,00
						0,00	0,00
1.2.8	110-0305	Clema de ancoraj PA 25x100	buc	3,0000		8,46	25,38
						0,00	0,00
1.2.9	110-0303	Clema de perforare P2x95	buc	11,0000		6,92	76,12
						0,00	0,00
1.2.10	161	Clema PA 1500	buc	3,0000		8,46	25,38
						0,00	0,00
1.2.11	1681	Clema ES 1500	buc	3,0000		102,50	307,50
						0,00	0,00
1.2.12	1518	Capac CPTAU-70	buc	3,0000		45,63	136,89
						0,00	0,00
1.2.13	1517	Capac CPTAU-54	buc	1,0000		34,17	34,17
						0,00	0,00
1.2.14	1516	Capac CPTAU-16	buc	4,0000		21,67	86,68
						0,00	0,00
1.2.15	1682	Armatura BRPF70-150-1F	buc	3,0000		13,00	39,00
						0,00	0,00
1.2.16	1519	Уплотнитель RDSS75+CIPS75	buc	1,0000		1,00	1,00
						0,00	0,00
1.2.17	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar,LVA-440-CS	set	1,0000		205,09	205,09
						172,98	172,98
1.2.18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime BZUM-TF-01-63	buc	1,0000		186,25	186,25
						136,65	136,65
1.2.19	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete C25A	buc	1,0000		214,18	214,18
						133,77	133,77
1.2.20	08-03-525-2	Separator de sarcini BH32-3P-25A	buc	1,0000		232,23	232,23
						162,02	162,02
1.2.21	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze.	buc	1,0000		52,25	52,25
						50,16	50,16
1.2.22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m	0,0300		1 726,99	51,81
						714,98	21,45
1.2.23	Material	Cablu BBГ-5x25 mm2	m	6,0000		157,60	945,60
						0,00	0,00
1.2.24	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm.	100 m	0,0600		5 146,97	308,82
						2 000,80	120,05
1.2.25	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm.	100 m	0,0400		9 254,16	370,17
						2 392,89	95,72
1.2.26	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm.	10 buc	0,3000		1 328,18	398,45
						478,00	143,40
1.2.27	08-02-472-9	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm.	100 m	0,6600		3 250,61	2 145,40
						1 228,16	810,58
1.2.28	404-28	Clema K296	buc	1,0000		8,46	8,46
						0,00	0,00
1.2.29	404-29	Clema K687	buc	1,0000		8,46	8,46
						0,00	0,00
1.2.30	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0100		6 626,05	66,26
						3 586,45	35,86

Total manopera (ore)	44,4308
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	18 033,19
Asigurari sociale si medicale	22,5000% 576,42
Total	18 609,62

Cheltuieli de transport	4,0000%	545,66
Total		19 155,28
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	272,83
Total		19 428,11
Cheltuieli de regie	14,5000%	2 817,08
Total		22 245,18
Beneficiu de deviz	6,0000%	1 334,71

Total Deviz fara TVA **23 579,89**

Obiectul: Retele electrice ВЛ-0,4 кВ

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P C32A (суц PT)	buc	1,0000	54,67	54,67
					0,00	0,00
1.3.2	Pretul firmei	Limitator LVA-440-CS	buc	3,0000	37,00	111,00
					0,00	0,00
1.3.3	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	525,00	525,00
					0,00	0,00
1.3.4	Pretul firmei	Intrerupator BH32-3P-25A	buc	1,0000	59,00	59,00
					0,00	0,00
1.3.5	Pretul firmei	Contor electric ZMR110ACe 380B	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
					0,00	0,00
1.3.6	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P C25A	buc	1,0000	25,00	25,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore) **0,0000**

Total greutate materiale (tone) **0,0000**

Total	4 274,67	
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	0,00
Total	4 274,67	
Cheltuieli de transport	4,0000%	170,99
Total	4 445,66	
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	85,49
Total	4 531,15	
Cheltuieli de regie	4,5000%	203,90
Total	4 735,05	
Beneficiu de deviz	6,0000%	284,10

Total Deviz fara TVA **5 019,16**

Total General fara TVA **39 896,70**

TVA (20%) **7 979,34**

TOTAL GENERAL **47 876,04**

Inclusiv salariul **8 807,03**

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Constructia fintinii arteziene, statia de hlorinare si turnul de apa in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul N34/2018-AEE

Devizul local de resurse Nr. 10

Intocmit in preturi curente 2019-08-04

Valoarea de deviz 2 094,41 (Lei)

Obiect: Alimentare cu energie electrica (Водонапорная башня)						
Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	5,8950	57,66	339,91
Total manopera						339,91
Materiale						
1	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,3120	6,00	7,87
2	05009031	Scoabe	10 buc	0,2400	10,00	2,40
3	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	2,1440	54,00	115,78
4	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0390	8 974,00	350,17
5	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0006	8 974,00	5,74
6	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0006	1 500,00	0,90
7	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3780	36,00	13,61
8	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,3120	21,00	27,55
9	1019852	Vopsea	kg	0,3840	19,00	7,30
Total materiale						531,31
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0724	5,00	0,36
2	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0724	200,00	14,48
3	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,2996	25,00	32,49
Total utilaje						47,33
Total						918,55
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		76,48
Total						995,03
Cheltuieli de transport				4,0000%		21,25
Total						1 016,28
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		10,63
Total						1 026,91
Cheltuieli de regie				14,5000%		148,90
Total						1 175,81
Beneficiu de deviz				6,0000%		70,55
TOTAL Deviz fara TVA						1 246,36

Obiect: Alimentare cu energie electrica (Водонапорная башня)					
Deviz: Lucrari de constructie					
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform	Valoarea de deviz (Lei)

				datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7137010011500	Electrician	h-om	3,9500	57,66	227,76
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4200	57,66	139,54
Total manopera						367,29
Materiale						
1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
Total materiale						0,50
Utilaje						
Total utilaje						0,00
Total						367,79
Asigurări sociale și medicale				22,5000%		82,64
Total						450,44
Cheltuieli de transport				4,0000%		0,02
Total						450,46
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		0,01
Total						450,47
Cheltuieli de regie				4,5000%		20,27
Total						470,74
Beneficiu de deviz				6,0000%		28,24
TOTAL Deviz fara TVA						498,98
Total						1 745,34
TVA				20%		349,07
TOTAL Deviz						2 094,41

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10

Obiectul: Alimentare cu energie electrica (Водонапорная башня)						
Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	08-02-472-9	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm.	100 m			3 250,61 1 228,16
1.1.1.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	8 974,00	825,61
1.1.1.2	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	8 974,00	35,90
1.1.1.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	36,00	32,40
1.1.1.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	8,2000	6,00	49,20
1.1.1.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	21,00	172,20
1.1.1.6	1019852	Vopsea	kg	2,4000	19,00	45,60
1.1.1.7	05009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
1.1.1.8	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	54,00	723,60
1.1.1.9	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 228,16
1.1.1.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	5,00	0,95
1.1.1.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	25,00	84,00
1.1.1.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	200,00	38,00
1.1.2	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm.	10 buc			1 328,18 478,00
1.1.2.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	8 974,00	726,89
1.1.2.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	1 500,00	3,00
1.1.2.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	36,00	28,08
1.1.2.4	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
1.1.2.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	5,00	0,70
1.1.2.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	25,00	63,50
1.1.2.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00

Obiectul: Alimentare cu energie electrica (Водонапорная башня)						
Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	TsA16C2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren tare cu obstacol.	m3			153,38 153,38
1.2.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4200	57,66	139,54
1.2.1.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	57,66	13,84
1.2.2	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stlpzii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare.	m3			214,42 213,92
1.2.2.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
1.2.2.2	7137010011500	Electrician	h-om	3,7100	57,66	213,92

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Constructia fintinii arteziene, statia de hlorinare si turnul de apa in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul N34/2018-AEE

Deviz local Nr. 10

Intocmit in preturi curente 2019-08-04

Valoarea de deviz 2 094,41 (Lei)

Obiectul: Alimentare cu energie electrica (Водонапорная башня)						
Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	08-02-472-9	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm.	100 m	0,1600	3 250,61	520,10
					1 228,16	196,51
1.1.2	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm.	10 buc	0,3000	1 328,18	398,45
					478,00	143,40
Total manopera (ore)						5,8950
Total greutate materiale (tone)						0,0000

Total		918,55
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	76,48
Total		995,03
Cheltuieli de transport	4,0000%	21,25
Total		1 016,28
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	10,63
Total		1 026,91
Cheltuieli de regie	14,5000%	148,90
Total		1 175,81
Beneficiu de deviz	6,0000%	70,55

Total Deviz fara TVA **1 246,36**

Obiectul: Alimentare cu energie electrica (Водонапорная башня)						
Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	TsA16C2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol.	m3	1,0000	153,38	153,38
					153,38	153,38
1.2.2	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare.	m3	1,0000	214,42	214,42
					213,92	213,92
Total manopera (ore)						6,3700
Total greutate materiale (tone)						0,0000

Total		367,79
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	82,64
Total		450,44
Cheltuieli de transport	4,0000%	0,02
Total		450,46
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	0,01
Total		450,47
Cheltuieli de regie	4,5000%	20,27
Total		470,74

Beneficiu de deviz	6,0000%	28,24
Total Deviz fara TVA		498,98
Total General fara TVA		1 745,34
TVA (20%)		349,07
TOTAL GENERAL		2 094,41
Inclusiv salariul		707,20

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Constructia fintinii arteziene, statia de hlorinare si turnul de apa in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul N34/2018-AEE

Devizul local de resurse Nr. 11

Intocmit in preturi curente 2019-08-04

Valoarea de deviz 4 213,81 (Lei)

Obiect: Iluminarea exterioare						
Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	7,4403	57,66	429,01
Total manopera						429,01
Materiale						
1	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	12,00	1,20
2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0820	75,00	6,15
3	05009031	Scoabe	10 buc	0,4100	10,00	4,10
4	050090611	Fisa de izolație	buc	3,2940	27,50	90,59
5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0054	10,00	0,05
6	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0008	14 166,67	11,48
7	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0001	987,00	0,14
8	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1050	36,00	3,78
9	1019852	Vopsea	kg	0,5734	19,00	10,89
10	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0650	177,00	11,51
11	24566	Cutie Y614	buc	1,0000	19,00	19,00
12	5009030	Flanșe	10 buc	0,1020	302,50	30,86
13	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0837	97,00	8,12
14	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,0800	23,00	1,84
15	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,8000	5,00	4,00
16	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0130	10,00	0,13
17	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0030	11,00	0,03
18	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0432	75,00	3,24
19	590-4010	Conductor ПВ-1x1,5 mm2	m	27,0000	9,98	269,46
Total materiale						476,56
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0697	5,00	0,35
2	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,0000	215,00	430,00
3	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	350,00	465,50
4	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,6180	15,00	9,27
5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0697	200,00	13,94
6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,6420	25,00	16,05
Total utilaje						935,11

Total		1 840,68
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	96,53
Total		1 937,20
Cheltuieli de transport	4,0000%	19,06
Total		1 956,27
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	9,53
Total		1 965,80
Cheltuieli de regie	14,5000%	285,04
Total		2 250,84
Beneficiu de deviz	6,0000%	135,05
TOTAL Deviz fara TVA		2 385,89

Obiect: Iluminarea exterioare

Deviz: Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	6,7800	57,66	390,93
Total manopera						390,93
Materiale						
1	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	36 300,00	14,52
2	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0000	100,00	0,00
3	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	574,00	0,00
4	101-1745	Benzina solvent	t	0,0001	1 375,00	0,08
5	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	500,00	0,00
6	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	1,00	0,00
7	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	100,00	10,00
8	1109091	Dibluri	buc	0,0000	1,00	0,00
9	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	1 500,00	0,15
10	201-9251	Suporti	kg	0,0000	290,00	0,00
11	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	5,00	0,00
12	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,01	0,00
13	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0200	0,50	0,01
14	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	257,00	0,00
15	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	32,00	0,00
16	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	978,00	0,00
17	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,0000	178,00	0,00
18	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	53,00	53,00
19	510-126	Bratara X20	buc	4,0000	11,00	44,00
20	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1100	25,00	2,75
Total materiale						124,52
Utilaje						
1	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,3800	50,00	19,00
2	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,3800	200,00	76,00
3	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	15,00	11,70
4	21141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	450,00	108,00
5	3410520005705	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	200,00	160,00
6	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3000	102,00	30,60
Total utilaje						405,30
Total						920,75
Asigurari sociale si medicale					22,5000%	87,96
Total						1 008,71

Cheltuieli de transport	4,0000%	4,98
Total		1 013,69
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	2,49
Total		1 016,18
Cheltuieli de regie	4,5000%	45,73
Total		1 061,91
Beneficiu de deviz	6,0000%	63,71
TOTAL Deviz fara TVA		1 125,62
Total		3 511,51
TVA	20%	702,30
TOTAL Deviz		4 213,81

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 11

Obiectul: Iluminarea exterioare						
Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² .	100 m			722,97 323,47
1.1.1.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0004	987,00	0,39
1.1.1.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	19,00	0,38
1.1.1.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	97,00	30,07
1.1.1.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
1.1.1.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	27,50	335,50
1.1.1.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
1.1.1.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.1.1.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	75,00	12,00
1.1.1.9	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,47
1.1.1.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.1.1.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
1.1.2	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² .	100 m			512,83 132,04
1.1.2.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	987,00	0,59
1.1.2.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	19,00	0,38
1.1.2.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	97,00	30,07
1.1.2.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	27,50	335,50
1.1.2.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
1.1.2.6	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	75,00	12,00
1.1.2.7	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
1.1.2.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.1.2.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
1.1.3	590-4010	Conductor ПВ-1x1,5 mm ²	m			9,98 0,00
1.1.4	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 15 mm.	100 m			7 073,18 1 775,93
1.1.4.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 166,67	29,75
1.1.4.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	36,00	37,80
1.1.4.3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,8200	75,00	61,50
1.1.4.4	1019852	Vopsea	kg	0,6800	19,00	12,92
1.1.4.5	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	177,00	115,05
1.1.4.6	5009030	Fianșe	10 buc	1,0200	302,50	308,55
1.1.4.7	05009031	Scoabe	10 buc	4,1000	10,00	41,00
1.1.4.8	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	5,00	40,00
1.1.4.9	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	10,00	0,80
1.1.4.10	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	11,00	0,33
1.1.4.11	1	Muncitor	h-om	30,8000	57,66	1 775,93
1.1.4.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	5,00	2,35
1.1.4.13	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	215,00	4 300,00
1.1.4.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	25,00	160,50
1.1.4.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	15,00	92,70

1.1.4.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	200,00	94,00
1.1.5	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			7 073,18
						1 775,93
1.1.5.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 166,67	29,75
1.1.5.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	36,00	37,80
1.1.5.3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,8200	75,00	61,50
1.1.5.4	1019852	Vopsea	kg	0,6800	19,00	12,92
1.1.5.5	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	177,00	115,05
1.1.5.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,0200	302,50	308,55
1.1.5.7	05009031	Scoabe	10 buc	4,1000	10,00	41,00
1.1.5.8	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	5,00	40,00
1.1.5.9	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	10,00	0,80
1.1.5.10	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	11,00	0,33
1.1.5.11	1	Muncitor	h-om	30,8000	57,66	1 775,93
1.1.5.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	5,00	2,35
1.1.5.13	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	215,00	4 300,00
1.1.5.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	25,00	160,50
1.1.5.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	15,00	92,70
1.1.5.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	200,00	94,00
1.1.6	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1.	buc			685,42
						196,62
1.1.6.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	14 166,67	8,50
1.1.6.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	12,00	1,20
1.1.6.3	1019852	Vopsea	kg	0,5000	19,00	9,50
1.1.6.4	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
1.1.6.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.1.6.6	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	350,00	465,50
1.1.6.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
1.1.7	24566	Cutie Y614	buc			19,00
						0,00

Obiectul: Iluminarea exterioare

Devizul: Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior.	buc			277,37
						219,11
1.2.1.1	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	574,00	0,00
1.2.1.2	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	500,00	0,00
1.2.1.3	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	1,00	0,00
1.2.1.4	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	32,00	0,00
1.2.1.5	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	100,00	10,00
1.2.1.6	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0200	0,50	0,01
1.2.1.7	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0000	100,00	0,00
1.2.1.8	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	36 300,00	14,52
1.2.1.9	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	25,00	2,50
1.2.1.10	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	1 500,00	0,15
1.2.1.11	1109091	Dibluri	buc	0,0000	1,00	0,00
1.2.1.12	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	5,00	0,00
1.2.1.13	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,01	0,00
1.2.1.14	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	257,00	0,00
1.2.1.15	1	Muncitor	h-om	3,8000	57,66	219,11
1.2.1.16	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	15,00	11,70
1.2.1.17	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	102,00	19,38
1.2.2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior.	buc			193,37
						25,37
1.2.2.1	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
1.2.2.2	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	50,00	12,00
1.2.2.3	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	200,00	48,00
1.2.2.4	21141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	450,00	108,00
1.2.3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior.	buc			49,42
						14,42

1.2.3.1	1	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,42
1.2.3.2	10201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	50,00	7,00
1.2.3.3	10410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	200,00	28,00
1.2.4	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc			303,59
						132,04
1.2.4.1	101-1745	Benzina solvent	t	0,0001	1 375,00	0,08
1.2.4.2	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,0100	25,00	0,25
1.2.4.3	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	574,00	0,00
1.2.4.4	201-9251	Supporti	kg	0,0000	290,00	0,00
1.2.4.5	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	5,00	0,00
1.2.4.6	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	978,00	0,00
1.2.4.7	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,0000	178,00	0,00
1.2.4.8	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
1.2.4.9	3410520005705	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	200,00	160,00
1.2.4.10	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	102,00	11,22
1.2.5	510-125	Лампа ДРЛ-125	buc			53,00
						0,00
1.2.6	510-126	Bratară X20	buc			11,00
						0,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Formularul nr. 7

Obiectivul: Constructia fintinii arteziene, statia de hlorinare si turnul de apa in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul N34/2018-AEE

Deviz local Nr. 11

Intocmit in preturi curente 2019-08-04

Valoarea de deviz 4 213,81 (Lei)

Obiectul: Iluminarea exterioare						
Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2.	100 m	0,1000	722,97	72,30
					323,47	32,35
1.1.2	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,1700	512,83	87,18
					132,04	22,45
1.1.3	590-4010	Conductor ПВ-1x1,5 mm2	m	27,0000	9,98	269,46
					0,00	0,00
1.1.4	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 15 mm.	100 m	0,0800	7 073,18	565,85
					1 775,93	142,07
1.1.5	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,0200	7 073,18	141,46
					1 775,93	35,52
1.1.6	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1.	buc	1,0000	685,42	685,42
					196,62	196,62
1.1.7	24566	Cutie Y614	buc	1,0000	19,00	19,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	7,4403
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	1 840,68
Asigurari sociale si medicale	22,5000%
Total	96,53
Cheltuieli de transport	4,0000%
Total	19,06
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%
Total	9,53
Cheltuieli de regie	14,5000%
Total	285,04
Beneficiu de deviz	6,0000%
	135,05

Total Deviz fara TVA	2 385,89
-----------------------------	-----------------

Obiectul: Iluminarea exterioare						
Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior.	buc	1,0000	277,37	277,37
					219,11	219,11
1.2.2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior.	buc	1,0000	193,37	193,37
					25,37	25,37
1.2.3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior.	buc	1,0000	49,42	49,42
					14,42	14,42

1.2.4	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc	1,0000	303,59	303,59
					132,04	132,04
1.2.5	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	53,00	53,00
					0,00	0,00
1.2.6	510-126	Bratara X20	buc	4,0000	11,00	44,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	6,7800
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	920,75
Asigurari sociale si medicale	22,5000% 87,96
Total	1 008,71
Cheltuieli de transport	4,0000% 4,98
Total	1 013,69
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000% 2,49
Total	1 016,18
Cheltuieli de regie	4,5000% 45,73
Total	1 061,91
Beneficiu de deviz	6,0000% 63,71

Total Deviz fara TVA	1 125,62
-----------------------------	-----------------

Total General fara TVA	3 511,51
TVA (20%)	702,30
TOTAL GENERAL	4 213,81
Inclusiv salariul	819,94

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Constructia fintinii arteziene, statia de hlorinare si turnul de apa in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul. N34/2018-PG

Devizul local de resurse Nr. 12

Intocmit in preturi curente 2019-08-04

Valoarea de deviz 111 012,98 (Lei)

Obiect: Amenajarea teritoriului						
Deviz: Lucrari de terasamente						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
Total materiale					0,00	
Utilaje						
1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,5602	55,00	30,81
2	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,0575	450,00	475,88
3	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,7473	350,00	261,56
4	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,6940	350,00	592,90
5	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,5602	250,00	140,06
6	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,0800	250,00	1 520,00
Total utilaje					3 021,20	
Total					3 021,20	
Asigurari sociale si medicale			22,5000%		0,00	
Total					3 021,20	
Cheltuieli de transport			4,0000%		0,00	
Total					3 021,20	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		0,00	
Total					3 021,20	
Cheltuieli de regie			4,5000%		135,95	
Total					3 157,16	
Beneficiu de deviz			6,0000%		189,43	
TOTAL Deviz fara TVA					3 346,59	

Obiect: Amenajarea teritoriului						
Deviz: Pat din piatra sparta,P1-170m2						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	82,9440	57,66	4 782,55
Total manopera					4 782,55	
Materiale						
1	1411122201752	Piatra sparta	m3	69,6900	265,00	18 467,85
2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	28,0500	200,00	5 610,00
3	4100126202818	Apă	m3	8,6100	5,00	43,05
Total materiale					24 120,90	

Utilaje						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	36,1620	55,00	1 988,91
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	18,0810	32,00	578,59
Total utilaje						2 567,50
Total						31 470,95
Asigurari sociale si medicale					22,5000%	1 076,07
Total						32 547,03
Cheltuieli de transport					4,0000%	964,84
Total						33 511,86
Cheltuieli pentru depozitare					2,0000%	482,42
Total						33 994,28
Cheltuieli de regie					4,5000%	1 529,74
Total						35 524,02
Beneficiu de deviz					6,0000%	2 131,44
TOTAL Deviz fara TVA						37 655,47

Obiect: Amenajarea teritoriului

Deviz: Pavaj din pietris zona -20m2 h=0,18

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5640	57,66	205,50
Total manopera						205,50

Materiale

1	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,1400	265,00	1 097,10
2	4100126202818	Apă	m3	0,3600	5,00	1,80
Total materiale						1 098,90

Utilaje

1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,5120	55,00	83,16
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,7560	32,00	24,19
Total utilaje						107,35

Total						1 411,75
Asigurari sociale si medicale					22,5000%	46,24
Total						1 457,99
Cheltuieli de transport					4,0000%	43,96
Total						1 501,95
Cheltuieli pentru depozitare					2,0000%	21,98
Total						1 523,92
Cheltuieli de regie					4,5000%	68,58
Total						1 592,50
Beneficiu de deviz					6,0000%	95,55
TOTAL Deviz fara TVA						1 688,05

Obiect: Amenajarea teritoriului

Deviz: Rigola de colectare a apelor pluviale.L=65m

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera						
1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2265	57,66	704,98
Total manopera						704,98
Materiale						
1	1411122201752	Piatra sparta	m3	14,2025	265,00	3 763,66
2	4100126202818	Apă	m3	1,2350	5,00	6,18
Total materiale						3 769,84
Utilaje						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,1870	55,00	285,29
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,5935	32,00	82,99
Total utilaje						368,28
Total						4 843,09
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		158,62
Total						5 001,71
Cheltuieli de transport				4,0000%		150,79
Total						5 152,51
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		75,40
Total						5 227,91
Cheltuieli de regie				4,5000%		235,26
Total						5 463,16
Beneficiu de deviz				6,0000%		327,79
TOTAL Deviz fara TVA						5 790,95

Obiect: Amenajarea teritoriului

Deviz: Gard metalic 113m+Poarta

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	53,7390	57,66	3 098,59
2	7137010011500	Electrician	h-om	3,6800	57,66	212,19
3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,1577	57,66	528,03
4	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	42,6600	57,66	2 459,78
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	88,3200	57,66	5 092,53
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	71,1000	57,66	4 099,63
7	9312040019600	Sapator	h-om	0,8424	57,66	48,57
Total manopera						15 539,32
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,3865	10,00	13,86
2	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	0,7380	265,00	195,57
3	2222222222992	Materiale marunte (dreptare etc.)	%	1,0000	0,00	62,65
4	2320166200676	White spirit	kg	2,7729	30,00	83,19
5	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	11,0916	40,00	443,66
6	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	5,5458	26,00	144,19
7	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	7,1100	19,00	135,09
8	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,7821	68,00	53,18
9	2663102100000	Beton	m3	6,4890	965,00	6 261,89
10	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1 493,1000	0,50	746,55
11	2811236309848	Confecții met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	18,4000	12,00	220,80
12	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,4220	36,00	51,19
13	4011106202741	Energie electrica	kw	1,4220	0,01	0,01
14	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,6300	5,00	3,15

Total materiale						8 414,99
Utilaje						
1	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	2,0475	55,00	112,61
2	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	3,7800	20,00	75,60
3	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,2050	250,00	551,25
4	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	22,0800	100,00	2 208,00
Total utilaje						2 947,46
Total						26 901,77
Asigurari sociale si medicale				22,5000%	3 496,35	
Total						30 398,12
Cheltuieli de transport				4,0000%	336,60	
Total						30 734,72
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%	168,30	
Total						30 903,02
Cheltuieli de regie				4,5000%	1 390,64	
Total						32 293,65
Beneficiu de deviz				6,0000%	1 937,62	
TOTAL Deviz fara TVA						34 231,27

Obiect: Amenajarea teritoriului

Deviz: Spatii verzi

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	61,3040	57,66	3 534,79
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,0390	57,66	1 040,13
Total manopera						4 574,92

Materiale

1	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	52,0000	15,00	780,00
2	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,5000	25,00	12,50
3	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,5000	40,00	20,00
4	221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	6,0000	10,00	60,00
5	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	8,5200	15,00	127,80
6	2830127303001	Arbori	buc	46,2000	15,00	693,00
7	2830127303002	Arbusti	buc	52,5000	15,00	787,50
8	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
Total materiale						2 481,30

Utilaje

1	10410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,5450	200,00	309,00
2	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0275	320,00	8,80
3	91500	Sapatori de gropi	h-ut	1,5450	190,00	293,55
Total utilaje						611,35

Total						7 667,57
Asigurari sociale si medicale				22,5000%	1 029,36	
Total						8 696,92
Cheltuieli de transport				4,0000%	99,25	
Total						8 796,18
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%	49,63	
Total						8 845,80

Cheltuieli de regie	4,5000%	398,06
Total		9 243,86
Beneficiu de deviz	6,0000%	554,63
TOTAL Deviz fara TVA		9 798,49
Total		92 510,82
TVA	20%	18 502,16
TOTAL Deviz		111 012,98

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 12

Obiectul: Amenajarea teritoriului						
Devizul: Lucrari de terasamente						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II.(Debleu)	100 m3			539,00
1.1.1.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,00
1.1.2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II.(Rableu)	100 m3			539,00
1.1.2.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,00
1.1.3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(Surplusul de sol)	100 m3			1 012,50
1.1.3.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
1.1.4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t			19,00
1.1.4.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,00
1.1.5	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma.	100 m3			920,06
1.1.5.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	55,00	65,56
1.1.5.2	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,50
1.1.5.3	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,00

Obiectul: Amenajarea teritoriului						
Devizul: Pat din piatra sparta,P1-170m2						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3			302,21
1.2.1.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	200,00	220,00
1.2.1.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	5,00	0,50
1.2.1.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
1.2.1.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	32,00	6,72
1.2.1.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10
1.2.2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			392,15
1.2.2.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	265,00	304,75
1.2.2.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	5,00	0,50
1.2.2.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
1.2.2.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	32,00	6,72
1.2.2.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10

Obiectul: Amenajarea teritoriului						
Devizul: Pavaj din pietris zona -20m2 h=0,18						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	TsC54B	Pavaj din pietris zona-20m2 h=0.18m	m3			392,15

						57,08
1.3.1.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	265,00	304,75
1.3.1.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	5,00	0,50
1.3.1.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
1.3.1.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	32,00	6,72
1.3.1.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10

Obiectul: Amenajarea teritoriului

Devizul: Rigola de colectare a apelor pluviale.L=65m

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			392,15 57,08
1.4.1.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	265,00	304,75
1.4.1.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	5,00	0,50
1.4.1.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
1.4.1.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	32,00	6,72
1.4.1.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10

Obiectul: Amenajarea teritoriului

Devizul: Gard metalic 113m+Poarta

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.5.1	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,8 m.K=0.25	buc			168,12 115,32
1.5.1.1	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	12,00	4,80
1.5.1.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	57,66	4,61
1.5.1.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	57,66	110,71
1.5.1.4	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	100,00	48,00
1.5.2	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta.	m3			339,09 67,46
1.5.2.1	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	265,00	271,63
1.5.2.2	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	57,66	67,46
1.5.3	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B15	m3			1 613,61 491,84
1.5.3.1	2663102100000	Beton	m3	1,0300	965,00	993,95
1.5.3.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
1.5.3.3	2222222222992	Materiale marunte (dreptare etc.)	%	1,0000	0,00	0,00
1.5.3.4	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	57,66	491,84
1.5.3.5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	250,00	87,50
1.5.3.6	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec forat, actioanata electric	h-ut	0,3250	55,00	17,88
1.5.3.7	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.5.4	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat .(Металлические ограждения,из профильной стали,обычной модели,при уцтановке готовых панелей)	kg			5,27 4,61
1.5.4.1	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	0,50	0,53
1.5.4.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	36,00	0,04
1.5.4.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,01	0,00
1.5.4.4	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	19,00	0,10
1.5.4.5	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	57,66	1,73
1.5.4.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
1.5.5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			890,38 371,33
1.5.5.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,00
1.5.5.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	26,00	101,40
1.5.5.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	68,00	37,40
1.5.5.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
1.5.5.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,9750	10,00	9,75
1.5.5.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33

Obiectul: Amenajarea teritoriului						
Devizul: Spatii verzi						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.6.1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II.	100 m2			40,00 0,00
1.6.1.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	320,00	40,00
1.6.2	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp.	100 m2			314,83 299,83
1.6.2.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	15,00	15,00
1.6.2.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	57,66	299,83
1.6.3	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii.	100 buc			904,80 0,00
1.6.3.1	10410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200	200,00	464,00
1.6.3.2	91500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200	190,00	440,80
1.6.4	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii.	100 buc			682,50 0,00
1.6.4.1	10410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,7500	200,00	350,00
1.6.4.2	91500	Sapatori de gropi	h-ut	1,7500	190,00	332,50
1.6.5	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi.	buc			16,59 0,84
1.6.5.1	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	15,00	15,75
1.6.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	57,66	0,84
1.6.6	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti.	buc			16,26 0,51
1.6.6.1	2830127303002	Arbusti	buc	1,0500	15,00	15,75
1.6.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	57,66	0,51
1.6.7	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasiinosi.	buc			58,42 42,67
1.6.7.1	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	15,00	15,75
1.6.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
1.6.8	TsH24A	Plantari arbusti fara balot.	buc			38,22 20,76
1.6.8.1	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	1,0400	15,00	15,60
1.6.8.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	5,00	0,01
1.6.8.3	221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	10,00	1,20
1.6.8.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
1.6.8.5	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	40,00	0,40
1.6.8.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	57,66	1,15
1.6.8.7	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	57,66	19,60

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Formularul nr. 7

Obiectivul: Constructia fintinii arteziene, statia de hlorinare si turnul de apa in s.Andrusului de Sus, r-nul Cahul. N34/2018-PG

Deviz local Nr. 12

Intocmit in preturi curente 2019-08-04

Valoarea de deviz 111 012,98 (Lei)

Obiectul: Amenajarea teritoriului						
Devizul: Lucrari de terasamente						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II.(Debleu)	100 m3	0,6300	539,00	339,57
					0,00	0,00
1.1.2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II.(Rableu)	100 m3	0,4700	539,00	253,33
					0,00	0,00
1.1.3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(Surplusul de sol)	100 m3	0,4700	1 012,50	475,88
					0,00	0,00
1.1.4	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	80,0000	19,00	1 520,00
					0,00	0,00
1.1.5	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma.	100 m3	0,4700	920,06	432,43
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	3 021,20
Asigurari sociale si medicale	22,5000% 0,00
Total	3 021,20
Cheltuieli de transport	4,0000% 0,00
Total	3 021,20
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000% 0,00
Total	3 021,20
Cheltuieli de regie	4,5000% 135,95
Total	3 157,16
Beneficiu de deviz	6,0000% 189,43

Total Deviz fara TVA	3 346,59
-----------------------------	-----------------

Obiectul: Amenajarea teritoriului						
Devizul: Pat din piatra sparta,P1-170m2						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	25,5000	302,21	7 706,46
					51,89	1 323,30
1.2.2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	60,6000	392,15	23 764,50
					57,08	3 459,25

Total manopera (ore)	82,9440
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	31 470,95
Asigurari sociale si medicale	22,5000% 1 076,07
Total	32 547,03

Cheltuieli de transport		4,0000%	964,84
Total			33 511,86
Cheltuieli pentru depozitare		2,0000%	482,42
Total			33 994,28
Cheltuieli de regie		4,5000%	1 529,74
Total			35 524,02
Beneficiu de deviz		6,0000%	2 131,44

Total Deviz fara TVA **37 655,47**

Obiectul: Amenajarea teritoriului

Devizul: Pavaj din pietris zona -20m2 h=0,18

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	TsC54B	Pavaj din petris zona-20m2 h=0.18m	m3	3,6000	392,15	1 411,75
					57,08	205,50

Total manopera (ore) **3,5640**

Total greutate materiale (tone) **0,0000**

Total						1 411,75
Asigurari sociale si medicale					22,5000%	46,24
Total						1 457,99
Cheltuieli de transport					4,0000%	43,96
Total						1 501,95
Cheltuieli pentru depozitare					2,0000%	21,98
Total						1 523,92
Cheltuieli de regie					4,5000%	68,58
Total						1 592,50
Beneficiu de deviz					6,0000%	95,55

Total Deviz fara TVA **1 688,05**

Obiectul: Amenajarea teritoriului

Devizul: Rigola de colectare a apelor pluviale.L=65m

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	12,3500	392,15	4 843,09
					57,08	704,98

Total manopera (ore) **12,2265**

Total greutate materiale (tone) **0,0000**

Total						4 843,09
Asigurari sociale si medicale					22,5000%	158,62
Total						5 001,71
Cheltuieli de transport					4,0000%	150,79
Total						5 152,51
Cheltuieli pentru depozitare					2,0000%	75,40
Total						5 227,91
Cheltuieli de regie					4,5000%	235,26
Total						5 463,16
Beneficiu de deviz					6,0000%	327,79

Total Deviz fara TVA **5 790,95**

Obiectul: Amenajarea teritoriului

Devizul: Gard metalic 113m+Poarta

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.5.1	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,8 m.K=0.25	buc	46,0000	168,12	7 733,52
					115,32	5 304,72
1.5.2	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta.	m3	0,7200	339,09	244,14
					67,46	48,57
1.5.3	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B15	m3	6,3000	1 613,61	10 165,74
					491,84	3 098,59
1.5.4	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat .(Металлические ограждения,из профильной стали,обычной модели,при уцтановке готовых панелей)	kg	1 422,0000	5,27	7 492,25
					4,61	6 559,40
1.5.5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	1,4220	890,38	1 266,12
					371,33	528,03

Total manopera (ore)	269,4991
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		26 901,77
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	3 496,35
Total		30 398,12
Cheltuieli de transport	4,0000%	336,60
Total		30 734,72
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	168,30
Total		30 903,02
Cheltuieli de regie	4,5000%	1 390,64
Total		32 293,65
Beneficiu de deviz	6,0000%	1 937,62

Total Deviz fara TVA	34 231,27
-----------------------------	------------------

Obiectul: Amenajarea teritoriului
Devizul: Spatii verzi

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.6.1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II.	100 m2	0,2200	40,00	8,80
					0,00	0,00
1.6.2	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp.	100 m2	8,5200	314,83	2 682,37
					299,83	2 554,57
1.6.3	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii.	100 buc	0,5000	904,80	452,40
					0,00	0,00
1.6.4	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii.	100 buc	0,2200	682,50	150,15
					0,00	0,00
1.6.5	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi.	buc	22,0000	16,59	364,89
					0,84	18,39
1.6.6	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti.	buc	50,0000	16,26	812,87
					0,51	25,37
1.6.7	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi.	buc	22,0000	58,42	1 285,20
					42,67	938,70
1.6.8	TsH24A	Plantari arbusti fara balot.	buc	50,0000	38,22	1 910,88
					20,76	1 037,88

Total manopera (ore)		79,3430
Total greutate materiale (tone)		0,0000
Total		7 667,57
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	1 029,36
Total		8 696,92
Cheltuieli de transport	4,0000%	99,25
Total		8 796,18
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	49,63
Total		8 845,80
Cheltuieli de regie	4,5000%	398,06
Total		9 243,86
Beneficiu de deviz	6,0000%	554,63
Total Deviz fara TVA		9 798,49
Total General fara TVA		92 510,82
TVA (20%)		18 502,16
TOTAL GENERAL		111 012,98
Inclusiv salariul		25 807,27

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)