

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел :Bloc sanitar la grupa nr.1				
1	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si podurilor de vopsea de var (Очистка вручную поверхности стен и потолков от известковой краски)	m2			6,343
	9310060019930	Muncitor	h-om		57,66	6,34
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	89562332213	Amorsa-grund	kg		14,30	2,15
3	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2			53,237
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	37,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg		2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,05
4	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2			21,273
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	17,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg		2,20	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut		15,00	0,24
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			11,831
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om		57,66	6,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	1,44
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg		3,70	3,90
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	89562332213	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,30	2,15
7	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			41,308
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	19,89

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,6900	31,00	21,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,03
8	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой более 35 м)	m2			1 357,592
	7129200011200	Finisor MP	h-om		57,66	25,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	3,46
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 280,00	1 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	71,00	39,05
9	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на parapet в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 278,375
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	57,66	46,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	2,88
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2		1 210,00	1 210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,50	5,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg		71,00	13,85
10	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriiilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp. pentru inaltime peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sirpci etc.)=1,0100	m2			1 351,086
	7129200011200	Finisor MP	h-om		57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile	m2		1 280,00	1 292,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2580	71,00	18,50
11	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			63,426
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om		57,66	63,43
12	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа P) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holturuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc			1 936,276
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om		57,66	149,92
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 433,00	1 490,75
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	1,0000	220,00	226,60
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	25,75
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	18,00	18,54
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	48,00	24,72
		2. Раздел : Electricitatea				
13	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon	buc			208,545

1	2	3	4	5	6	7
		sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	16,14
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc		140,00	145,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc		45,00	46,80
		3. Раздел :Bloc sanitar la grupa nr.2				
14	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si podurilor de vopsea de var (Очистка вручную поверхности стен и потолков от известковой краски)	m2			6,343
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	57,66	6,34
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	89562332213	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,30	2,15
16	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2			53,237
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
17	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2			21,273
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	17,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg		2,20	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut		15,00	0,24
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			11,831
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om		57,66	6,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	1,44
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg		3,70	3,90
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	89562332213	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,30	2,15
20	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоземulsionными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			41,308
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	19,89
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,6900	31,00	21,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,03
21	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase	m2			1 357,592

1	2	3	4	5	6	7
		plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой более 35 м)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om		57,66	25,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	3,46
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 280,00	1 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	71,00	39,05
22	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на parapet в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 278,375
	7129200011200	Finisor MP	h-om		57,66	46,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	2,88
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2		1 210,00	1 210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,50	5,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg		71,00	13,84
23	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriiilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimea peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2			1 351,086
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		57,66	5,19
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile	m2	1,0000	1 280,00	1 292,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg		71,00	18,50
24	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			63,426
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,43
25	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа P) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holturuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc			1 936,276
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om		57,66	149,92
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc		1 433,00	1 490,75
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc		220,00	226,60
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc		25,00	25,75
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc		18,00	18,54
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m		48,00	24,72
26	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriiilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimea peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и	m2			1 351,087


1	2	3	4	5	6	7
		скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100				
	7129200011200	Finisor MP	h-om		57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile	m2		1 280,00	1 292,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2580	71,00	18,50
		4. Раздел : Electricitatea				
27	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			208,545
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	16,14
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc		140,00	145,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc		45,00	46,80
		5. Раздел :Bloc sanitar la grupa nr.3				
28	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si podurilor de vopsea de var (Очистка вручную поверхности стен и потолков от известковой краски)	m2			6,343
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	57,66	6,34
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	89562332213	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,30	2,14
30	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2			53,237
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	37,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg		2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,05
31	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2			21,273
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	17,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg		2,20	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut		15,00	0,24
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			11,831
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om		57,66	6,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	1,44
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg		3,70	3,90
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних	m2			3,875

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен и потолков .)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	89562332213	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,30	2,14
34	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			41,308
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	19,89
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,6900	31,00	21,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,03
35	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой более 35 м)	m2			1 357,592
	7129200011200	Finisor MP	h-om		57,66	25,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	3,46
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 280,00	1 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc		2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	71,00	39,05
36	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на parapet в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 278,375
	7129200011200	Finisor MP	h-om		57,66	46,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	2,88
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2		1 210,00	1 210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	2,50	5,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg		71,00	13,84
37	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesorilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimea peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2			1 351,086
	7129200011200	Finisor MP	h-om		57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesorile	m2		1 280,00	1 292,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2580	71,00	18,50
38	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			63,426
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,43
39	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувисоте, с внутренним сифоном типа P)	buc			1 936,276




1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om		57,66	149,92
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 433,00	1 490,75
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	1,0000	220,00	226,60
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	25,75
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	18,00	18,54
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	48,00	24,72
40	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriiilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltime peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2			1 351,087
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		57,66	5,19
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile	m2	1,0000	1 280,00	1 292,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg		71,00	18,50
41	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriiilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltime peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2			1 351,087
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		57,66	5,19
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile	m2	1,0000	1 280,00	1 292,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg		71,00	18,50
		6. Раздел : Electricitatea				
42	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			208,545
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	140,00	145,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	45,00	46,80
		7. Раздел :Bloc sanitar la grupa nr.4				
43	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si podurilor de vopsea de var (Очистка вручную поверхности стен и потолков от известковой краски)	m2			6,343
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	57,66	6,34
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	89562332213	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,30	2,15
45	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным	m2			53,237

1	2	3	4	5	6	7
		приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	37,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg		2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,05
46	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2			21,273
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	17,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg		2,20	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut		15,00	0,24
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			11,831
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om		57,66	6,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	1,44
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg		3,70	3,90
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavani (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	89562332213	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,30	2,15
49	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			41,308
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	19,89
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,6900	31,00	21,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,03
50	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой более 35 м)	m2			1 357,592
	7129200011200	Finisor MP	h-om		57,66	25,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	3,46
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 280,00	1 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	71,00	39,05
51	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на parapet в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 278,375
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	57,66	46,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 210,00	1 210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc		2,50	5,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	71,00	13,85
52	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriiilor si a feroneriei, montate in zidarie,	m2			1 351,086



1	2	3	4	5	6	7
		beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimi peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100				
	7129200011200	Finisor MP	h-om		57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile	m2		1 280,00	1 292,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2580	71,00	18,50
53	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			63,426
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om		57,66	63,43
54	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа P) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc			1 936,276
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om		57,66	149,92
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 433,00	1 490,75
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	1,0000	220,00	226,60
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	25,75
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	18,00	18,54
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	48,00	24,72
55	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriiilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimi peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2			1 351,087
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		57,66	5,19
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile	m2	1,0000	1 280,00	1 292,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg		71,00	18,50
		8. Раздел : Electricitatea				
56	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			208,545
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	140,00	145,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	45,00	46,80
		9. Раздел :Bloc sanitar la grupa nr.5				
57	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si podurilor de vopsea de var (Очистка вручную поверхности стен и потолков от	m2			6,343

1	2	3	4	5	6	7
		известковой краски)				
	9310060019930	Muncitor	h-om		57,66	6,34
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	89562332213	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,30	2,14
59	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2			53,237
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	37,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg		2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,05
60	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2			21,273
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	17,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg		2,20	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut		15,00	0,24
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			11,832
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om		57,66	6,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	1,44
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg		3,70	3,90
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	89562332213	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,30	2,14
63	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоземлюсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			41,308
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	19,89
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,6900	31,00	21,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,03
64	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой более 35 м)	m2			1357,592
	7129200011200	Finisor MP	h-om		57,66	25,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	3,46
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 280,00	1 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	71,00	39,05



1	2	3	4	5	6	7
65	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pna la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на parapet в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 278,375
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	57,66	46,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 210,00	1 210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc		2,50	5,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	71,00	13,85
66	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltime peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2			1 351,086
	7129200011200	Finisor MP	h-om		57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2		1 280,00	1 292,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2580	71,00	18,50
67	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			63,426
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om		57,66	63,43
68	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа P) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc			1 936,276
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om		57,66	149,92
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 433,00	1 490,75
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	220,00	226,60
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	25,75
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	18,00	18,54
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	48,00	24,72
69	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltime peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2			1 351,086
	7129200011200	Finisor MP	h-om		57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2		1 280,00	1 292,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2580	71,00	18,50
		10. Раздел : Electricitatea				
70	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или	buc			208,545

1	2	3	4	5	6	7
		настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	140,00	145,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	45,00	46,80
		11. Раздел :Bloc sanitar la grupa nr.6				
71	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si podurilor de vopsea de var (Очистка вручную поверхности стен и потолков от известковой краски)	m2			6,343
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	57,66	6,34
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	89562332213	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,30	2,15
73	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2			53,237
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	37,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg		2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,05
74	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2			21,273
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	17,87
	2653102100831	Amestec uscat	kg		2,20	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut		15,00	0,24
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			11,831
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om		57,66	6,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	1,44
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg		3,70	3,90
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	89562332213	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,30	2,15
77	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоземлюльсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			41,308
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	19,89
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,6900	31,00	21,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,03
78	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua	m2			1 351,087

1	2	3	4	5	6	7
		canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimi peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		57,66	5,19
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesorile	m2	1,0000	1 280,00	1 292,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg		71,00	18,50
79	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой более 35 м)	m2			1 357,592
	7129200011200	Finisor MP	h-om		57,66	25,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	3,46
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 280,00	1 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	71,00	39,05
80	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на parapet в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 278,375
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	57,66	46,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 210,00	1 210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc		2,50	5,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	71,00	13,85
81	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriiilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimi peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2			1 351,086
	7129200011200	Finisor MP	h-om		57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesorile	m2		1 280,00	1 292,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2580	71,00	18,50
82	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			63,426
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om		57,66	63,43
83	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувьсоте, с	buc			1 936,276

1	2	3	4	5	6	7
		внутренним сифоном типа P) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om		57,66	149,92
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 433,00	1 490,75
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	1,0000	220,00	226,60
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	25,75
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	18,00	18,54
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	48,00	24,72
84	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimi peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2			1 351,087
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		57,66	5,19
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesorii	m2	1,0000	1 280,00	1 292,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg		71,00	18,50
		12. Раздел : Electricitatea				
85	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			208,545
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	140,00	145,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	45,00	46,80
		13. Раздел: Reparati a gardului				
2.1	RpCS20C	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, cu recuperarea materialelor (Разборка ограждений из досок, с возвратом материалов)	m			7,496
	71240100107001	Dulgher	h-om		57,66	3,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		57,66	3,75
2.2	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту< 0,60 м, твердый грунт)	m3			41,804
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		57,66	41,80
2.3	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2			39,639
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	5,77
	7124010010700	Dulgher	h-om		57,66	21,62
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63



1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,80	0,42
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,90
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 900,00	4,35
2.4	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж готовых стальных колонн, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1т включительно)	t			11 333,747
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om		57,66	509,97
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	57,66	103,79
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg		10,50	10 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	36,00	34,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	26,00	3,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	110,00	24,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	15,40	53,90
2.5	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 160,346
	7123010010200	Betonist	h-om		57,66	193,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,76	510,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	260,00	201,15
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	310,00	214,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,50	3,66
2.6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			10,479
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om		57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	5,80	2,41
2.7	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-T, средней толщиной 0,5 см, бетонных стен с ровной поверхностью)	m2			41,415
	7122050013400	Zidar	h-om		57,66	24,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	1,76	6,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	260,00	1,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,02
2.8	RpCP04B	Confectionarea portilor din schelet de otel ornamentale (Изготовление узорчатых ворот из стального каркаса)	kg			37,095
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om		57,66	15,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2710703520582	Profil normal I 24 OL37-1n	kg	0,9000	11,80	10,62
	2732103600174	Tabla neagra 1x750x1500 mm OL34 S 1946	kg	0,2000	15,10	3,02
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	12,60	0,25
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	0,0600	3,00	0,18
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0100	36,00	0,36
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1000	1,50	0,15
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	31,00	0,62
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc		159,00	1,32
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc		38,00	0,74
2.9	RpCP04D	Montarea portilor metalice din panouri din tabla si din schelet de fier ornamentale (Установка узорчатых металлических ворот из листовых панелей и из железного	kg			7,025

1	2	3	4	5	6	7
		каркаса)				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0600	57,66	3,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,0600	1,76	0,11
2.10	CL18A	Confectionarea plaselor de gard .	kg			24,299
	7214240021810	Lacatus CM	h-om		57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	5465233223	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,80	11,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
2.11	CL10C1	Montarea gardului din plase metalice gata confectionate	t			4 989,363
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om		57,66	2 264,41
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	57,66	1 715,39
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	57,66	490,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	57,66	245,05
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	36,00	198,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	26,00	10,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	110,00	66,00
2.12	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2			29,687
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	18,06
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	19,00	1,98
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	19,00	2,09
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	28,00	4,76
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,80
2.13	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 20 м)	t			22,776
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		57,66	22,78



Intocmit

L.S.

Директор Бестришан Вей