

**Constructia sondei arteziaene si  
a retelelor de alimentare cu apa  
din s.Lopatica, r-nul Cahul  
N15/21-A-AEE**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-2-1  
Retele electrice BJI-0,4 kB**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95	buc	4,00		
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	2,00		
3	33-04-003-3	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele CB95-2	buc	1,00		
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	11,00		
5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	11,00		

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m <sup>3</sup>	0,054		
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m <sup>3</sup>	5,40		
8	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,235		
9	Pretul firmei	Cablu СИП-2 -3x35+1x50 mm <sup>2</sup>	m	250,00		
10	163	Consola CA 1500	buc	4,00		
11	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	11,00		
12	161	Clema PA 1500	buc	3,00		
13	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	3,00		
14	1681	Clema ES 1500	buc	3,00		
15	136	Banda F2007	m	10,00		
16	137	Screpa A200	buc	10,00		
17	162	Curau CSB	buc	25,00		
18	1682	Armatura BRPF70-150-1F	buc	3,00		
19	1519	Уплотнитель RDSS75+CIPS75	buc	1,00		
20	1516	Сарас СРТАУ-16	buc	4,00		
21	15160	Сарас СРТАУ-50	buc	1,00		
22	15161	Сарас СРТАУ-70	buc	3,00		
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
23	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 32A (сущ.ТП-10/0,4кВ)	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63	buc	1,00		
25	08-03-525-2	Intreruptor BH32-3P-25A	buc	1,00		
26	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 25A	buc	1,00		
27	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00		
28	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS	set	1,00		
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,05		
30	Pretul firmei	Cablu BBГ-5x16 mm2	m	5,00		
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm	100 m	0,05		
32	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,04		
33	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30		
34	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,66		
35	404-28	Clema K296	buc	1,00		
36	404-26	Clema K687	buc	1,00		
37	404-29	Clema K867	buc	2,00		
38	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,01		
		<b>3. Utilaj</b>				
39	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P C32A (сущ.ТП-10/0,4кВ)	buc	1,00		
40	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
41	Pretul firmei	Contor electric ZMG310CR 380B	buc	1,00		
42	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P C25A	buc	1,00		
43	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-25A	buc	1,00		
44	Pretul firmei	Limitator LVA-440-CS	buc	3,00		