

**Construcția terenului sportiv și
amenajarea spațiului adiacent pe
terenul cu nr. cad. 8922201.228,
r. Telenesti, s. Chitcanii Vechi,
str. Stefan cel Mare**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 3 852 771,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Nr. 1-1-1 Lucrari pregatitoare (03.24-PG)				
		1.1. Demolari				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat 800*400mm	m3	33,240	479,20 440,00	15 928,61 14 625,60
2	RpCK42A aplicat	Demolarea tribune existente	m2	114,000	25,23 24,00	2 876,22 2 736,00
3	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	0,570	2 040,44 0,00	1 163,05 0,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	112,600	13,05 0,00	1 469,22 0,00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,570	199,54 30,46	113,74 17,36
Total Demolari						21 550,84
Incluziv salariu						17 378,96
		1.2. Scoaterea solului fertil				

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	4,230	840,00 0,00	3 553,20 0,00
7	TsC22A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	4,230	1 596,03 0,00	6 751,20 0,00
8	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	5,100	1 666,00 0,00	8 496,60 0,00
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	592,200	13,05 0,00	7 726,93 0,00
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,100	156,51 24,00	798,20 122,40
Total Scoaterea solului fertil						27 326,13
Incluziv salariu						122,40
1.3. Sistematizarea pe verticala si lacat de argila						
11	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	7,960	1 095,98 0,00	8 724,00 0,00
12	TsC22B1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	7,960	1 932,01 0,00	15 378,80 0,00
13	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	4,480	1 666,02 0,00	7 463,75 0,00
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	522,200	13,05 0,00	6 813,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,480	156,49 24,00	701,06 107,52
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,230	436,03 0,00	1 844,40 0,00
17	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	4,230	3 174,09 397,60	13 426,39 1 681,84
18	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	42,300	54,00 0,00	2 284,20 0,00
Total Sistematizarea pe verticala si lacat de argila						56 636,20
Incluziv salariu						1 789,36
		1.4. Executarea retelelor de drenaj				
19	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator „draglina” sau „cu o cupa inversa,, cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,080	6 350,00 190,00	508,00 15,20
20	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,650	9 800,60 486,40	6 370,39 316,16
21	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	107,250	13,05 0,00	1 399,53 0,00
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,650	190,00 28,80	123,50 18,72
23	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj cu perforatie 180* si in invelitoare cu geotextil dens. 200gr/m2, fara fibre sintetice,	m	315,000	306,04 29,60	96 401,97 9 324,00

1	2	3	4	5	6	7
		conexiune prin mufe, avind diametrul de 100 mm				
24	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat	m3	19,980	370,64 48,80	7 405,45 975,04
25	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu	m3	35,280	334,50 68,00	11 801,16 2 399,04
26	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte, executate cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, dens. 200gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite /infasurare/	m2	573,300	22,34 1,60	12 808,67 917,28
27	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180*, conexiune prin mufe, avind diametrul de 315mm	m	70,000	568,11 31,20	39 767,48 2 184,00
28	AcA36B	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200-300 mm / numai manopera	buc	7,000	76,00 76,00	532,00 532,00
29	pret furnizor	Teu redus PVC SN4 d=315/110, 90*/conexiune teava drenaj in teava PVC/	buc	7,000	1 177,00 0,00	8 239,00 0,00
30	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat	m3	10,350	370,65 48,80	3 836,27 505,04
31	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu	m3	12,430	334,51 68,00	4 157,94 845,28
32	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte, executate cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, dens. 200gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite /infasurare/	m2	184,800	22,34 1,60	4 128,79 295,68
33	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu	m3	0,975	1 662,06	1 620,51 753,44

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana/ camine de drenaj - 1buc/			772,76	
34	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia - KI 15-6	buc	1,000	340,00 0,00	340,00 0,00
35	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 - KI 15-9	buc	1,000	425,00 0,00	425,00 0,00
36	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 - KIPI- 15-1	buc	1,000	375,00 0,00	375,00 0,00
37	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 - PP-8	buc	1,000	1 320,00 0,00	1 320,00 0,00
38	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	2,000	334,50 68,00	669,00 136,00
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,000	24,80 24,80	198,40 198,40
40	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,000	61,50 60,00	492,00 480,00
Total Executarea retelor de drenaj						202 920,06
Incluziv salariu						19 895,28
Total Nr. 1-1-1 Lucrari pregatitoare (03.24-PG)						308 433,23
Incluziv salariu						39 186,00
		2. Nr. 2-1-1 Teren de fotbal cu iarba artificiala (03.24-PG)				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Teren de fotbal				
41	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 300*150mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20cm	m	216,000	274,96	59 390,59 11 577,60

1	2	3	4	5	6	7
					53,60	
42	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta GOST 8267-93, fr. 5-70mm	m3	844,800	493,97 29,60	417 305,27 25 006,08
43	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit M1000, GOST 8267-93 fr. 1-5mm, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	84,480	341,40 112,00	28 841,60 9 461,76
44	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min.98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4ore/zi - 8 ani	m2	2 816,00 0	209,34 10,96	589 493,23 30 863,36
45	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm- culoare alba	m	288,000	93,89 4,32	27 039,12 1 244,16
46	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba	m	33,920	117,98 5,92	4 001,99 200,80
47	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	3,000	19,11 2,40	57,34 7,20
Total Teren de fotbal						1 126 129,14
Incluziv salariu						78 360,96
		2.1.2. Gard de protectie				
48	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,000	95,20 95,20	571,20 571,20
49	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,480	114,86 84,00	4 419,70 3 232,32

1	2	3	4	5	6	7
50	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,650	370,58 48,86	240,88 31,76
51	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	26,000	32,09 3,60	834,33 93,60
52	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C20/25 (B25)	m3	10,400	2 062,60 352,00	21 451,04 3 660,80
53	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	152,000	43,88 40,00	6 670,40 6 080,00
54	CL18A	Confectii metalice diverse din teava 80*80mm x 3mm, cu ancore din d=16mm A500C pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 900,60 0	38,24 16,80	72 686,55 31 930,08
55	pret ofertant	Dop din material plastic ppentru teava 80*80mm	buc	52,000	19,00 0,00	988,00 0,00
56	CL10A	Bare din teava 40*80*3.0(2.5)mm si confectii metalice din tabla gr. 3mm, livrate in subsansamluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi/ consum suruburi in urmatoarele pozitii	t	2,073	31 107,07 6 000,04	64 484,96 12 438,08
57	pret ofertant	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120mm	buc	109,000	4,13 0,00	450,17 0,00
58	pret ofertant	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc	109,000	0,38 0,00	41,42 0,00
59	pret ofertant	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120mm	buc	436,000	3,67 0,00	1 600,12 0,00
60	pret ofertant	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc	436,000	0,35 0,00	152,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
61	pret ofertant	Dop din material plastic ppentru teava 40*80mm	buc	232,000	17,00 0,00	3 944,00 0,00
62	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	177,600	226,60 120,00	40 244,16 21 312,00
63	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	1,530	432,00 432,00	660,96 660,96
64	pret furnizor	Cablu din otel d=4.0mm	m.l.	153,140	8,00 0,00	1 225,12 0,00
65	pret ofertant	Intinzator tip inel-cirlig 12x120mm	buc	4,000	184,00 0,00	736,00 0,00
66	pret furnizor	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura max - 340kg	buc	8,000	33,00 0,00	264,00 0,00
67	pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4.0mm	buc	8,000	1,25 0,00	10,00 0,00
68	CC09C	Montarea plasa de tip rabita din sirma zincata d=2.4mm, celula 45*45mm	m2	459,600	48,86 44,00	22 455,91 20 222,40
69	pret furnizor	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4mm, celula 45*45mm	m2	459,600	135,00 0,00	62 046,00 0,00
70	CC09C	Montarea plasa protectie din textil	m2	306,400	44,46 44,00	13 621,77 13 481,60
71	pret furnizor	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete d=3.0mm, ochi 100*100mm	m2	306,400	48,00 0,00	14 707,20 0,00
Total Gard de protectie						334 506,49
Incluziv salariu						113 714,80
Total Lucrari de constructie						1 460 635,63

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						192 075,76
2.2. Lucrari de montare						
72	TsH80B	Aranjarea portilor de fotbal 5.0*2.0(h)m, masa 100-200kg	buc	2,000	50,40 50,40	100,80 100,80
Total Lucrari de montare						100,80
Incluziv salariu						100,80
2.3. Utilaj						
73		Porti fotbal 5.0*2..0(h)m mobile din profil oval din aluminiu 120*100mm cu canal pentru cirligele pentru plasa, cadrul inferior profil din aluminiu 80*80mm, cu plasa rezicenta la actiunea razelor UV inclusa	set	2,000	18 666,67 0,00	37 333,34 0,00
Total Utilaj						37 333,34
Incluziv salariu						0,00
Total Nr. 2-1-1 Teren de fotbal cu iarba artificiala (03.24-PG)						1 498 069,77
Incluziv salariu						192 176,56
3. Nr. 2-1-2 Amenajarea tribune spectatori (03.24-PG)						
3.1. Confectionarea si instalarea tribunelor (54unitati)						
74	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	24,000	95,20 95,20	2 284,80 2 284,80
75	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,280	370,66 48,81	845,10 111,28
76	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C20/25 (B25)	m3	21,660	2 062,62 352,00	44 676,30 7 624,32

1	2	3	4	5	6	7
77	CL18A	Confectii metalice diverse din teava 50*50mm x 3mm, cu ancore din d=16mm A500C pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/ elemente tr TV, tr ARM	kg	1 190,16 0	38,24 16,80	45 516,51 19 994,72
78	CL10C	Bare din teava 50*50*3.0mm si cornier 50*3.0mm, livrate in subansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,346	32 501,71 6 799,77	11 245,59 2 352,72
79	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	67,680	226,60 120,00	15 336,22 8 121,60
80	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, uscate, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110*50(h)mm, L=30m cu margini rotungote R6, montate pe barele din otel elemente de prindere vezi poz. urmatoare	m	486,000	50,48 25,60	24 533,28 12 441,60
81		Surub zincat cu cap bombat SZM M10*70mm cu piulita si saiba 10	buc	486,000	1,13 0,00	549,18 0,00
82	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri pe baza alcidice pentru lucrari exterioare, incolor, care contin substante active pentu combaterea mucigaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate in 2 straturi cu dezolvant corespunzator	m2	157,300	84,78 61,60	13 335,90 9 689,68
Total Confectionarea si instalarea tribunelor (54unitati)						158 322,88
Incluziv salariu						62 620,72
Total Nr. 2-1-2 Amenajarea tribune spectatori (03.24-PG)						158 322,88
Incluziv salariu						62 620,72
4. Nr. 2-1-3 Pavare (03.24-PG)						
83	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 200x80 mm, pe fundatie de beton C12/15 sect. 35x20 cm	m	547,150	223,70 53,60	122 397,72 29 327,20
84	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru	m	216,000	274,96	59 390,59

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare 300x150mm, pe fundatie de beton C12/15 sect. 35x20 cm			53,60	11 577,60
85	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	91,000	430,10 79,20	39 139,10 7 207,20
86	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimens. 200*100*40(h)mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	606,640	315,93 83,52	191 655,39 50 666,56
Total Nr. 2-1-3 Pavare (03.24-PG)						412 582,80
Incluziv salariu						98 778,56
Cheltuieli directe			lei		2 377 408,68	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		94 262,84	
Transportarea materialelor			10,00 %		173 663,22	
Cheltuieli directe			100,00 +		2 645 334,74	
Cheltuieli de regie			14,50 %		383 573,54	
Total			100,00 +		3 028 908,28	
Beneficiu			6,00 %		181 734,50	
Total			100,00 +		3 210 642,78	
TVA			20,00 %		642 128,56	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

3 852 771,3

4

392 761,84

WinCmera2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

**Constructia terenului sportiv si amenajarea spatiului
adiacent pe terenul cu nr. cad. 8922201.228, rnul
Telenesti, s. Chitcanii Vechi, str. Stefan cel Mare**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Nr. 1-1-1 Lucrari pregatitoare (03.24-PG) 1.1. Demolari				
1	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat 800*400mm	m3			479,20 440,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	80,00	320,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	80,00	120,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	68,00	23,80
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	12,00	2,40
2	RpCK42 A aplicat	Demolarea tribune existente	m2			25,23 24,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	80,00	12,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
3	TsC35C 1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3			2 040,44 0,00
	295227000 7403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,8300	350,00	2 040,44
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,05 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	425,00	13,05
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			199,54 30,46

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	80,00	30,46
	141112220 1752	Piatra sparta din roci de calcar M400 fr. 5-70mm	m3	0,0050	260,00	1,37
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	400,00	167,72
		1.2. Scoaterea solului fertil				
6	TsC18A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			840,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	400,00	840,00
7	TsC22A 1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			1 596,03 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	400,00	1 596,03
8	TsC35A 1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1 666,00 0,00
	295227000 7403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	350,00	1 666,00
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,05 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	425,00	13,05
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			156,51 24,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	80,00	24,00
	141112220 1752	Piatra sparta din roci de calcar M400 fr. 5-70mm	m3	0,0020	260,00	0,51
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	132,00
		1.3. Sistematizarea pe verticala si lacat de argila				
11	TsC18B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului	100 m3			1 095,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m, in teren catg. 2				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	400,00	1 095,98
12	TsC22B 1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			1 932,01 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	400,00	1 932,01
13	TsC35A 1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1 666,02 0,00
	295227000 7403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	350,00	1 666,02
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,05 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	425,00	13,05
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			156,49 24,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	80,00	24,00
	141112220 1752	Piatra sparta din roci de calcar M400 fr. 5-70mm	m3	0,0020	260,00	0,52
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	131,96
16	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,03 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,03
17	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in	100 m3			3 174,09 397,60

1	2	3	4	5	6	7
		parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	80,00	397,60
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,1700	450,00	2 776,49
18	TsD14A 01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			54,00 0,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	390,00	39,00
		1.4. Executarea retelelor de drenaj				
19	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator „draglina” sau „cu o cupa inversa,, cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			6 350,00 190,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,3800	80,00	190,00
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	550,00	6 160,00
20	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			9 800,60 486,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	6,0800	80,00	486,40
	142110220 0227	Pietris	m3	0,0040	260,00	1,20
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	550,00	7 865,00
	295226000 3557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	400,00	1 448,00
21	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,05 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	425,00	13,05
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3			190,00

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II				28,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	141112220 1752	Piatra sparta din roci de calcar M400 fr. 5-70mm	m3	0,0040	260,00	1,20
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
23	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj cu perforatie 180* si in invelitoare cu geotextil dens. 200gr/m2, fara fibre sintetice, conexiune prin mufe, avind diametrul de 100 mm	m			306,04 29,60
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	80,00	29,60
	252121670 05001	Teava drenaj cu filtru d100mm SN4 invelita in geotextil	m	1,0500	258,00	276,32
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	120,00	0,12
24	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat	m3			370,64 48,80
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100	80,00	48,80
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0250	314,00	321,84
25	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu	m3			334,50 68,00
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	142110220 0147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	1,0250	260,00	266,50
26	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte, executate cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, dens. 200gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite /infasurare/	m2			22,34 1,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	268213260 1682	Geotextil geosintetic dens. 200gr/m2	m2	1,0800	19,20	20,74
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
27	AcA08B	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevelor din PVC pentru drenaj, cu perforație 180*, conexiune prin mufe, având diametrul de 315mm	m			568,11 ----- 31,20
	713605001 2000	Instalator alimentare apă	h-om	0,3900	80,00	31,20
	252121670 015	Tub drenaj de teavă corugată IIDPE SN4 OD 315 (271) 180* cu rastrub	m	1,0450	511,00	536,67
	295227000 3306	Electropompă de apă 4-6 kw	h-ut	0,0020	120,00	0,24
28	AcA36B	Îmbinarea pieselor de legătură din poliesteri, armate cu fibre de sticlă, cu mufa și cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, având diametrul de 200-300 mm / numai manopera	buc			76,00 ----- 76,00
	713605001 2000	Instalator alimentare apă	h-om	0,9500	80,00	76,00
29	pret furnizor	Teu redus PVC SN4 d=315/110, 90*/conexiune teavă drenaj în teavă PVC/	buc			1 177,00 ----- 0,00
	21337	Teu redus din PVC SN4 d=15/110, 90*	buc	1,0000	1 177,00	1 177,00
30	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spălat	m3			370,65 ----- 48,80
	931204001 9600	Săpător	h-om	0,6100	80,00	48,80
	142110220 0575	Nisip sortat spălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0250	314,00	321,86
31	AcF03B	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietriș spălat de râu	m3			334,51 ----- 68,00
	931204001 9600	Săpător	h-om	0,8500	80,00	68,00
	142110220 0147	Pietriș ciuruit spălat de râu 7-15 mm	m3	1,0250	260,00	266,51

1	2	3	4	5	6	7
32	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte, executate cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, dens. 200gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite /infasurare/	m2			22,34 ----- 1,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,60
	268213260 1682	Geotextil geosintetic dens. 200gr/m2	m2	1,0800	19,20	20,74
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
33	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana/ camine de drenaj - 1buc/	m3			1 662,06 ----- 772,76
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	80,00	540,80
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	80,00	231,96
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,1820	1 500,00	275,38
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	90,00	14,49
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	870,00	71,38
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	314,00	45,73
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,62	1,85
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	450,00	480,46
34	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia - KIȚ 15-6	buc			340,00 ----- 0,00
	266112643 31526	Inel prefabricat pt. camine KIȚ-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	340,00	340,00
35	AcE14A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 - KIȚ 15-9	buc			425,00 ----- 0,00
	266112643 31521	Inel prefabricat pt. camine KIȚ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
36	AcE14A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 - KIȚIII- 15-1	buc			375,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	266112643 31523	Placi prefabricate pt. camine KLIPI-15-1(0,27m3)	buc	1,0000	375,00	375,00
37	AcE14A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7 - PP-8	buc			1 320,00 0,00
	266112643 30910	Capac din beton PP-8 (0,04m3)	buc	1,0000	1 320,00	1 320,00
38	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			334,50 68,00
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	142110220 0147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	1,0250	260,00	266,50
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			24,80 24,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	80,00	24,80
40	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			61,50 60,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	80,00	60,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
		2. Nr. 2-1-1 Teren de fotbal cu iarba artificiala (03.24-PG) 2.1. Lucrari de constructie 2.1.1. Teren de fotbal				
41	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 300*150mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20cm	m			274,96 53,60

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,00	12,00
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	80,00	41,60
	266310210 0911	Beton marfa clasa C 12/15/M200	m3	0,0550	1 500,00	82,50
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,62	8,31
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	314,00	2,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	266612280 0291	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 BR100	m	1,0050	127,00	127,64
42	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta GOST 8267-93, fr. 5-70mm	m3			493,97 ----- 29,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	80,00	29,60
	141112220 1752	Piatra sparta din roci de calcar M400 fr. 5-70mm	m3	1,3110	260,00	340,86
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	500,00	76,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	390,00	8,97
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	720,00	34,56
43	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit M1000, GOST 8267-93 fr. 1-5mm, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			341,40 ----- 112,00
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,4000	80,00	112,00
	112020620 10362	Savura granit fr. 1-5mm	m3	1,2700	110,00	139,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	15,00	0,75
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	500,00	87,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	390,00	1,95
44	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA,	m2			209,34 ----- 10,96

1	2	3	4	5	6	7
		Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min.98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4ore/zi - 8 ani				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1370	80,00	10,96
	277441359 0405	Acoperire din gazon artificial 50mm	m2	1,0300	83,34	85,93
	277441359 0402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	33,00	9,35
	277441359 0403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	143,00	15,49
	142110220 0801	Nisip cuaratos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000	1,23	24,62
	251320662 1441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	9,0000	6,00	54,05
	295227000 3648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	250,00	1,78
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	10,00	0,01
	295227000 7612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	120,00	4,56
	341044000 5607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	300,00	2,55
	295227000 7613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	120,00	0,04
45	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm- culoare alba	m			93,89 <hr/> 4,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0540	80,00	4,32
	277441359 04011	Acoperire din gazon artificial/ linii de marcaj	m2	0,1440	58,00	8,35
	277441359 0402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	33,00	35,31
	277441359 0403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	143,00	45,76
	295227000 3648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	250,00	0,10
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	10,00	0,04
46	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm -	m			117,98 <hr/> 5,92

1	2	3	4	5	6	7
		culoare alba				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0740	80,00	5,92
	277441359 04011	Acoperire din gazon artificial/ linii de marcaj	m2	0,1800	58,00	10,44
	277441359 0402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,3400	33,00	44,22
	277441359 0403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,4000	143,00	57,20
	295227000 3648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0006	250,00	0,15
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0055	10,00	0,06
47	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc			19,11 ----- 2,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	277441359 04011	Acoperire din gazon artificial/ linii de marcaj	m2	0,0490	58,00	2,84
	277441359 0402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,0300	33,00	0,99
	277441359 0403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0900	143,00	12,87
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		2.1.2. Gard de protectie				
48	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			95,20 ----- 95,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	80,00	95,20
49	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			114,86 ----- 84,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9500	80,00	76,00

1	2	3	4	5	6	7
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,50	1,33
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	31,00	2,48
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	90,00	8,10
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 166,00	14,62
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 166,00	2,06
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
50	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			370,58 48,86
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100	80,00	48,86
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0250	314,00	321,72
51	CC03D	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg			32,09 3,60
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	80,00	3,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	27,00	27,27
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,50	0,08
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,27
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,28
52	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C20/25 (B25)	m3			2 062,60 352,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	80,00	320,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	266310210	Beton C20/25 (B25)	m3	1,0250	1 500,00	1 560,58

1	2	3	4	5	6	7
	09141					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
53	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m			43,88 ----- 40,00
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,5000	80,00	40,00
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 166,00	0,41
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 166,00	0,41
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0020	31,00	0,06
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,5000	2,00	3,00
54	CL18A	Confectii metalice diverse din teava 80*80mm x 3mm, cu ancore din d=16mm A500C pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			38,24 ----- 16,80
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,00	21,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
55	pret ofertant	Dop din material plastic ppentru teava 80*80mm	buc			19,00 ----- 0,00
	236008080	Dop din mase plastice pt teava 80*80mm	buc	1,0000	19,00	19,00
56	CL10A	Bare din teava 40*80*3.0(2.5)mm si conectii metalice din tabla gr. 3mm, livrate in subansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi/ consum suruburi in urmatoarele pozitii	t			31 107,07 ----- 6 000,04

1	2	3	4	5	6	7
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	63,7500	80,00	5 100,01
	721203002 2700	Sudor	h-om	3,7500	80,00	300,01
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,7500	80,00	300,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500	80,00	300,01
	281110630 1300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	21,00	21 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2500	48,00	11,99
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	33,00	11,56
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	57,00	28,49
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2500	20,00	5,00
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,0000	450,00	4 050,00
57	pret ofertant	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120mm	buc			4,13 ----- 0,00
	156075	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16*120mm	buc	1,0000	4,13	4,13
58	pret ofertant	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc			0,38 ----- 0,00
	236016000	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc	1,0000	0,38	0,38
59	pret ofertant	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120mm	buc			3,67 ----- 0,00
	156074	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12*120mm	buc	1,0000	3,67	3,67
60	pret ofertant	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc			0,35 ----- 0,00
	236012000	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc	1,0000	0,35	0,35
61	pret ofertant	Dop din material plastic ppentru teava 40*80mm	buc			17,00 ----- 0,00
	236004080	Dop din mase plastice pt teava 40*80mm	buc	1,0000	17,00	17,00
62	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2			226,60 ----- 120,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000	80,00	120,00
	243011610	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,3800	168,00	63,84

1	2	3	4	5	6	7
	5060					
	243022610 0950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500	147,00	36,75
	243022610 2200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0500	41,00	2,05
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,80	0,76
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	22,00	2,20
63	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m			432,00 ----- 432,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000	80,00	432,00
64	pret furnizor	Cablu din otel d=4.0mm	m.l.			8,00 ----- 0,00
	522003	Cablu din otel d=4.0mm	m.l.	1,0000	8,00	8,00
65	pret ofertant	Intinzator tip inel-cirilig 12x120mm	buc			184,00 ----- 0,00
	547005	Intinzator tip inel-cirilig 12x120mm	buc	1,0000	184,00	184,00
66	pret furnizor	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura max - 340kg	buc			33,00 ----- 0,00
	5433104	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura max - 340kg	buc	1,0000	33,00	33,00
67	pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4.0mm	buc			1,25 ----- 0,00
	533103	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4.0mm	buc	1,0000	1,25	1,25
68	CC09C	Montarea plasa de tip rabita din sirna zincata d=2.4mm, celula 45*45mm	m2			48,86 ----- 44,00
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0150	26,50	0,40
	273411380 5529	Sirma zincata moale, D=2.9 mm	kg	0,1518	29,00	4,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	12,00	0,06
69	pret furnizor	Plasa de tip Rabita din sirna zincata d=2.4mm, celula 45*45mm	m2			135,00 ----- 0,00
	010244545	Plasa de tip Rabita din sirna zincata d=2.4mm celula 45*45mm	m2	1,0000	135,00	135,00
70	CC09C	Montarea plasa protectie din textil	m2			44,46 -----

1	2	3	4	5	6	7
						44,00
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0150	26,50	0,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	12,00	0,06
71	pret furnizor	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete d=3.0mm, ochi 100*100mm	m2			48,00 ----- 0,00
	111005	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete d=33.0mm, ochi 100*100mm	m2	1,0000	48,00	48,00
		2.2. Lucrari de montare				
72	TsH80B	Aranjarea portilor de fotbal 5.0*2.0(h)m, masa 100-200kg	buc			50,40 ----- 50,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6300	80,00	50,40
		2.3. Utilaj				
73		Porti fotbal 5.0*2.0(h)m mobile din profil oval din aluminiu 120*100mm cu canal pentru cirligele pentru plasa, cadrul inferior profil din aluminiu 80*80mm, cu plasa rezictenta la actiunea razelor UV inclusa	set			18 666,67 ----- 0,00
	302	Porti fotbal 5.0*2.0(h)m mobile din profil oval din alumini 120*100,, cu canal pt cirligele pt plasa, cadrul inferior profil din aluminiu 80*80mm cu plasa rezistenta la razele UV inclusa	set	1,0000	18 666,67	18 666,67
		3. Nr. 2-1-2 Amenajarea tribune spectatori (03.24-PG) 3.1. Confectionarea si instalarea tribunelor (54unitati)				
74	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			95,20 ----- 95,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	80,00	95,20
75	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de	m3			370,66 ----- 48,81

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100	80,00	48,81
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0250	314,00	321,85
76	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C20/25 (B25)	m3			<u>2 062,62</u> 352,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	80,00	320,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	266310210 09141	Beton C20/25 (B25)	m3	1,0250	1 500,00	1 560,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
77	CL18A	Confectii metalice diverse din teava 50*50mm x 3mm, cu ancore din d=16mm A500C pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/ elemente tr TV, tr ARM	kg			<u>38,24</u> 16,80
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,00	21,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
78	CL10C	Bare din teava 50*50*3.0mm si cornier 50*3.0mm, livrate in subansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t,	t			<u>32 501,71</u> 6 799,77

1	2	3	4	5	6	7
		asamblate prin sudura				
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	80,00	3 400,00
	721203002 2700	Sudor	h-om	29,7500	80,00	2 379,88
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	80,00	680,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	80,00	339,88
	281110630 1300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	21,00	21 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	48,00	263,99
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,35	1,76
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	0,40	1,99
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,35	1,76
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	33,00	13,15
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	57,00	34,28
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	20,00	110,00
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	450,00	4 275,00
79	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2			<u>226,60</u> 120,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000	80,00	120,00
	243011610 5060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,3800	168,00	63,84
	243022610 0950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500	147,00	36,75
	243022610 2200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0500	41,00	2,05
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,80	0,76
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	22,00	2,20
80	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, uscate, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110*50(h)mm, L=30m cu margini rotungote R6, montate pe barele din otel	m			<u>50,48</u> 25,60

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de prindere vezi poz. urmatoare				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	80,00	22,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	80,00	3,20
	2030112947605	Bare din lemn rasinoase, geluite pe toate partile, avind sect. 100*50(h)mm	m	1,0000	24,00	24,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,80	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
81		Surub zincat cu cap bombat SZM M10*70mm cu piulita si saiba 10	buc			1,13 ----- 0,00
	054003	Surub zincat cu cap bombat SZM M10*0mm cu piulita si saiba M10	buc	1,0000	1,13	1,13
82	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri pe baza alcidice pentru lucrari exterioare, incolor, care contin substante active pentu combaterea mucigaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate in 2 straturi cu dezolvant corespunzator	m2			84,78 ----- 61,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	80,00	61,60
	2430116103005	Ulei Terrace Oil	kg	0,2500	27,00	6,75
	2875274501345	White spirit Solwe W	kg	0,0900	77,00	6,93
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	33,00	6,60
		4. Nr. 2-1-3 Pavare (03.24-PG)				
83	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 200x80 mm, pe fundatie de beton C12/15 sect. 35x20 cm	m			223,70 ----- 53,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	80,00	41,60
	2663102100911	Beton marfa clasa C 12/15/M200	m3	0,0550	1 500,00	82,50

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,62	8,31
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	314,00	2,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	266612280 0292	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	76,00	76,38
84	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 300x150mm, pe fundatie de beton C12/15 sect. 35x20 cm	m			274,96 53,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,00	12,00
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	80,00	41,60
	266310210 0911	Beton marfa clasa C 12/15/M200	m3	0,0550	1 500,00	82,50
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,62	8,31
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	314,00	2,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	266612280 0291	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 BR100	m	1,0050	127,00	127,64
85	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			430,10 79,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	141112220 1752	Piatra sparta din roci de calcar M400 fr. 5-70mm	m3	1,1500	260,00	299,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	259227000 4021	Mai mecanic 150 - 200 kg cu motor termic 6cp/ 4kw	h-ut	0,4200	120,00	50,40
86	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimens. 200*100*40(h)mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			315,93 83,52
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	80,00	80,99
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	80,00	2,53
	266111280 0654	Placi de trotuare din beton prefabricat 40mm	m2	1,0150	155,00	157,33
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,62	4,19

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,62	41,21
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	314,00	1,57
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	314,00	26,91
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	60,00	1,20

Constructia terenului sportiv si amenajarea spatiului adiacent pe terenul cu nr. cad. 8922201.228, rnl Telenesti, s. Chitcanii Vechi, str. Stefan cel Mare

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 3 852 771,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	261,200	80,00	20 896,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	422,340	80,00	33 787,20
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	112,556	80,00	9 004,48
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1 554,168	80,00	124 333,44
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	17,100	80,00	1 368,00
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,162	80,00	1 212,96
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	157,091	80,00	12 567,28
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	489,041	80,00	39 123,28
9.	7212030022700	Sudor	h-om	48,975	80,00	3 918,00
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	10,715	80,00	857,20
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	146,859	80,00	11 748,72
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	587,244	80,00	46 979,52
13.	7422010060100	Timplar	h-om	136,080	80,00	10 886,40
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	334,452	80,00	26 756,16
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	123,914	80,00	9 913,12
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,997	80,00	1 759,76
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	408,086	80,00	32 646,88
18.	9312040019600	Sapator	h-om	62,543	80,00	5 003,44

		Total manopera				392 761,84
--	--	-----------------------	--	--	--	-------------------

Materiale:

1.	010244545	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4mm celula 45*45mm	m2	459,600	135,00	62 046,00
2.	054003	Surub zincat cu cap bombat SZM M10*0mm cu piulita si saiba M10	buc	486,000	1,13	549,18
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	46,361	12,00	556,33
4.	111005	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete d=33.0mm, ochi 100*100mm	m2	306,400	48,00	14 707,20
5.	11202062010362	Savura granit fr. 1-5mm	m3	107,290	110,00	11 801,90
6.	1411122201752	Piatra sparta din roci de calcar M400 fr. 5-70mm	m3	1 212,208	260,00	315 174,08
7.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	50,953	260,00	13 247,78
8.	1421102200227	Pietris	m3	0,003	260,00	0,78
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,812	314,00	2 766,98
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,142	314,00	44,59
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,033	314,00	952,36
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	51,989	314,00	16 324,55
13.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	34,091	314,00	10 704,58
14.	1421102200801	Nisip cuartos ΓM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	56 376,320	1,23	69 342,87
15.	156074	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12*120mm	buc	436,000	3,67	1 600,12
16.	156075	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16*120mm	buc	109,000	4,13	450,17
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,983	20,00	339,66
18.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,019	4 166,00	79,15
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,135	4 166,00	562,41
20.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,015	4 166,00	62,49
21.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,157	90,00	14,13
22.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,015	4 166,00	62,49
23.	2010237318750	Distantieri	buc	7,800	2,00	15,60
24.	2030112947605	Bare din lemn rasinoase, geluite pe toate partile, avind sect. 100*50(h)mm	m	486,000	24,00	11 664,00
25.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,463	90,00	311,67
26.	21337	Teu redus din PVC SN4 d=15/110, 90*	buc	7,000	1 177,00	8 239,00
27.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,146	20,00	62,92
28.	2320166200676	White spirit	kg	24,528	22,00	539,62
29.	2320187315789	Decofrol	kg	4,618	19,00	87,74
30.	236004080	Dop din mase plastice pt teava 40*80mm	buc	232,000	17,00	3 944,00
31.	236008080	Dop din mase plastice pt teava 80*80mm	buc	52,000	19,00	988,00
32.	236012000	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc	436,000	0,35	152,60
33.	236016000	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc	109,000	0,38	41,42
34.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,244	57,00	70,91
35.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,864	33,00	28,51
36.	2430116103005	Ulei Terrace Oil	kg	39,325	27,00	1 061,78
37.	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	93,206	168,00	15 658,60
38.	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	61,320	147,00	9 014,04
39.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	31,460	33,00	1 038,18
40.	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	12,264	41,00	502,82
41.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	25 369,344	6,00	152 216,06
42.	252121670015	Tub drenaj di teava corugata IIDPE SN4 OD 315 (271) 180* cu rastrub	m	73,516	511,00	37 566,68
43.	25212167005001	Teava drenaj cu filtru d100mm SN4 invelita in geotextil	m	337,365	258,00	87 040,17

44.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 103,905	2,62	8 132,24
45.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	970,624	2,62	2 543,03
46.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,687	2,62	1,80
47.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 542,447	2,62	25 001,21
48.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat 40mm	m2	615,740	155,00	95 439,70
49.	26611264330910	Capac din beton PP-8 (0,04m3)	buc	1,000	1 320,00	1 320,00
50.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	425,00	425,00
51.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КИП1-15-1(0,27m3)	buc	1,000	375,00	375,00
52.	26611264331526	Inel prefabricat pt. camine КИ-15-6 (0,265 m3)	buc	1,000	340,00	340,00
53.	2663102100911	Beton marfa clasa C 12/15/M200	m3	53,853	1 500,00	80 779,50
54.	26631021009141	Beton C20/25 (B25)	m3	33,355	1 500,00	50 032,50
55.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,179	1 500,00	268,50
56.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,080	870,00	69,60
57.	2666122800291	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 BR100	m	434,160	127,00	55 138,32
58.	2666122800292	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	549,886	76,00	41 791,34
59.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	224,906	3,80	854,65
60.	2682132601682	Geotextil geosintetic dens. 200gr/m2	m2	818,748	19,20	15 719,96
61.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,130	15,50	2,02
62.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,924	26,50	50,99
63.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,260	26,50	6,89
64.	2734113805529	Sirma zincata moale, D=2.9 mm	kg	69,767	29,00	2 023,24
65.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	11,490	26,50	304,48
66.	27744135904011	Acoperire din gazon artificial/ linii de marcaj	m2	47,725	58,00	2 768,06
67.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1 151,428	33,00	37 997,12
68.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	410,994	143,00	58 772,14
69.	2774413590405	Acoperire din gazon artificial 50mm	m2	2 903,380	83,34	241 967,69
70.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3 090,760	21,00	64 905,96
71.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	2 419,000	21,00	50 799,00
72.	2873122004100	Plase sudate	kg	26,260	27,00	709,02
73.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,382	31,00	104,84
74.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	15,454	48,00	741,79
75.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,421	48,00	116,20
76.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,730	0,40	0,69
77.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,730	0,35	0,61
78.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,730	0,35	0,61
79.	2875274501345	White spirit Solwe W	kg	14,157	77,00	1 090,09
80.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,133	60,00	727,98
81.	302	Porti fotbal 5.0*2.0(h)m mobile din profil oval din alumini 120*100,, cu canal pt cirligele pt plasa, cadrul inferior profil din aluminiu 80*80mm cu plasa rezistenta la razele UV inclusa	set	2,000	18 666,67	37 333,34
82.	4011106202741	Energie electrica	kw	24,726	3,00	74,18
83.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	243,318	15,00	3 649,77
84.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,791	15,00	161,86
85.	4100126202818	Apa	m3	14,800	15,00	222,00
86.	522003	Cablu din otel d=4.0mm	m.l.	153,140	8,00	1 225,12
87.	533103	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4.0mm	buc	8,000	1,25	10,00

88.	5433104	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura max - 340kg	buc	8,000	33,00	264,00
89.	547005	Intinzatop tip inel-cirlig 12x120mm	buc	4,000	184,00	736,00
Total materiale de construcții						1 736 632,16

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Mai mecanic 150 - 200 kg cu motor termic 6cp/4kw	h-ut	38,220	120,00	4 586,40
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	228,000	2,00	456,00
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	11,634	68,00	791,11
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,648	12,00	79,78
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,939	12,00	59,26
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,016	450,00	7,20
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,690	12,00	104,28
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	40,550	720,00	29 196,00
9.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	26,099	450,00	11 744,55
10.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	143,954	500,00	71 977,00
11.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,191	550,00	5 605,05
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	90,629	400,00	36 251,60
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,660	400,00	1 464,00
14.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,353	400,00	941,20
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	19,236	60,00	1 154,16
16.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,455	120,00	54,60
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	11,634	35,00	407,19
18.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	20,129	250,00	5 032,25
19.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	48,924	350,00	17 123,40
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,681	10,00	56,81
21.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	107,008	120,00	12 840,96
22.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,845	120,00	101,40
23.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,421	20,00	48,42
24.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	23,936	300,00	7 180,80
25.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,041	450,00	468,45
26.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	21,944	450,00	9 874,80
27.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,015	450,00	3 606,75
28.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	40,963	425,00	17 409,28
29.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	24,082	390,00	9 391,98
Total utilaje de construcții						248 014,68

Total:

Cheltuieli directe	lei	2 377 408,68
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	94 262,84
Transportarea materialelor	10,00 %	173 663,22
Cheltuieli directe	100,00 +	2 645 334,74
Cheltuieli de regie	14,50 %	383 573,54
Total	100,00 +	3 028 908,28

Beneficiu	6,00 %	181 734,50
Total	100,00 +	3 210 642,78
TVA	20,00 %	642 128,56

Total deviz: **3 852 771,34**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)