

**Construcția Platformei Industriale Multifunctionale din
or.Ocnita,r-nul Ocnita**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-3
Plan general.Statia de pompare.**

Valoarea de deviz 224 567,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrar de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,11	313,64 0,00	34,50 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,11	204,55 0,00	22,50 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II./Transele fundatiilor	100 m3	0,10	330,00 0,00	33,00 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,21	335,71 0,00	70,50 0,00
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	33,60	6,00 0,00	201,60 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,21	184,76 32,38	38,80 6,80
		<i>Total</i>	lei			400,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrar de terasament Inclusiv salariu				400,90 6,80
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta,S=50 m2				
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,15	1 001,60 254,93	150,24 38,24
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	7,50	596,08 31,50	4 470,62 236,22
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,50	6 462,96 419,76	3 231,48 209,88
10	DI134A1 k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134,k=3	100m2	0,50	839,16 0,00	419,58 0,00
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm./Borduri 1000x300x150mm, pentru carosabil	m	27,00	159,75 50,13	4 313,25 1 353,57
		<i>Total</i>	lei			12 585,17
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta,S=50 m2 Inclusiv salariu				12 585,17 1 837,91
		3. Gard metalic,L=35.0m,h=1.80m				
12	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	14,00	280,34 169,94	3 924,76 2 379,16
13	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice,	m3	1,30	1 895,42 326,81	2 464,05 424,85

1	2	3	4	5	6	7
		beton simplu clasa B12.5				
14	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou de gard EURO zincat,gata confectionat,include cornier-66.85kg)	kg	176,57	54,45 6,80	9 614,23 1 200,63
15	Pret de piata	Sistem de fixare zincat 40x40	buc	56,00	1 200,00 0,00	67 200,00 0,00
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Stilp gard.Teava patrata 60x60x2mm,include capac patrat 60x60-14buc.)	kg	250,32	90,89 17,84	22 751,55 4 466,01
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Stilp poarta.Teava patrata 80x80x3mm,include capac patrat 80x80-2buc.)	kg	39,50	143,91 17,85	5 684,36 705,26
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Stilp portita.Teava patrata 60x60x2mm,include capac patrat 60x60-2buc.)	kg	35,76	143,90 17,84	5 145,93 638,13
19	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,50	697,22 324,58	348,61 162,29
20	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	238,43 212,43	238,43 212,43
21	Pret de piata	Clempus	buc	2,00	333,00 0,00	666,00 0,00
22	Pret de piata	Mainer	buc	2,00	3 554,00 0,00	7 108,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			125 145,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Gard metalic,L=35.0m,h=1.80m Inclusiv salariu				125 145,92 10 188,76
		4. Executare inverzirii				
23	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,55	694,78 409,40	382,13 225,17
24	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,55	101,44 55,62	55,79 30,59
25	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi,(exclus arbori foiosi)	buc	2,00	1,28 1,28	2,55 2,55
26	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	2,00	0,20 0,00	0,40 0,00
27	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	2,00	129,64 24,64	259,28 49,28
28	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,02	598,00 170,00	11,96 3,40
		<i>Total</i>	lei			712,11
		Total Executare inverzirii Inclusiv salariu				712,11 310,99

	Total	lei	138 844,10
	CASM	24 %	2 962,67
	Cheltuieli de transport	10 %	12 382,81
	Total		154 189,58
	Cheltuieli de regie	14,5 %	22 357,49
	Total		176 547,07
	Beneficiu de deviz	6 %	10 592,83
	Total		187 139,90
	TVA	20 %	37 427,98
			224 567,88
	Total deviz: Inclusiv salariu		12 344,46

Intocmit

A.Alaiba

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia Platformei Industriale Multifunctionale din or.Ocnita,r-nul Ocnita (denumirea obiectivului)	Formular Nr.3 WinCmeta
---	-------------------------------

Deviz local de resurse № 7-3

Plan general.Statia de pompare.

Valoarea de deviz 224 567,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-3:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	4,48	84,97	380,67
2.	7129020012800	Pavator	h-om	14,66	84,97	1 245,66
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,01	84,97	255,76
4.	7137010011500	Electrician	h-om	1,12	84,97	95,17
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,91	84,97	162,29
6.	7212030022700	Sudor	h-om	3,26	84,97	277,00
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,30	84,97	450,34
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	61,85	84,97	5 255,40
9.	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	84,97	205,63
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,11	84,97	2 728,39
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,69	84,97	1 078,27
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,47	84,97	209,88
Total manopera						12 344,46

Materiale:

1.	0010	Contor G-4T	buc	56,00	1 200,00	67 200,00
2.	00101	Clempus	buc	2,00	333,00	666,00
3.	00102	456	buc	2,00	3 554,00	7 108,00
4.	002666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150mm, pentru carosabil	m	27,14	100,00	2 714,00
5.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,18	72,00	156,96
6.	02663102100000	Beton clasa C7.5	m3	1,35	1 500,00	2 025,00
7.	02710703518200	Panou gata confectionat EURO	kg	185,40	45,00	8 343,00
8.	02775276309886	Teava patrata 40x40x3mm	kg	250,32	72,00	18 023,04
9.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,88	40,00	195,20
10.	11202062010361	124	m3	0,50	350,00	175,00
11.	1212121212121	apa	m3	0,04	14,00	0,56
12.	12775276309886	Teava D51x2.8mm	kg	75,26	125,00	9 407,50
13.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	0,50	222,00	111,00
14.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	11,34	222,00	2 517,48
15.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	222,00	0,00
16.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	0,75	222,00	166,50
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,22	400,00	88,00
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,83	400,00	3 932,00
19.	2320166200676	White spirit	kg	0,18	24,00	4,32
20.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,60	70,00	182,00
21.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,88	70,00	61,60
22.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	78,84	2,00	157,68

23.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,26	20,00	65,20
24.	2811236309848	Confecții met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	5,60	36,00	201,60
25.	2830127303001	Arbori	buc	2,10	100,00	210,00
26.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	20,00	20,00
27.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,81	50,00	90,50
28.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	1,00	6,00
29.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,79	0,00	0,00
30.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,79	0,00	0,00
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	0,00	0,00
Total materiale de construcții						123 828,14

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,38	400,00	152,00
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,56	200,00	112,00
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,15	120,00	138,00
4.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1,36	200,00	272,00
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,56	200,00	112,00
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,69	150,00	103,50
7.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,02	20,00	0,40
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,13	400,00	52,00
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,38	150,00	57,00
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,08	400,00	32,00
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,78	10,00	7,80
12.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,05	40,00	2,00
13.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,04	200,00	8,00
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,32	20,00	6,40
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,68	120,00	201,60
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,59	120,00	70,80
17.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	6,72	200,00	1 344,00
Total utilaje de construcții						2 671,50

Total	lei	138 844,10
CASM	24 %	2 962,67
Cheltuieli de transport	10 %	12 382,81
Total		154 189,58
Cheltuieli de regie	14,5 %	22 357,49
Total		176 547,07
Beneficiu de deviz	6 %	10 592,83
Total		187 139,90
TVA	20 %	37 427,98

Total deviz:

224 567,88

Intocmit

A.Alaiba

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia Platformei Industriale Multifunctionale din or.Ocnita,r-nul Ocnita (denumirea obiectivului)	Formular Nr.3 WinCmeta
---	-------------------------------

Deviz local de resurse № 7-3

Plan general.Statia de pompare.

Valoarea de deviz 224 567,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-3:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	4,48	84,97	380,67
2.	7129020012800	Pavator	h-om	14,66	84,97	1 245,66
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,01	84,97	255,76
4.	7137010011500	Electrician	h-om	1,12	84,97	95,17
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,91	84,97	162,29
6.	7212030022700	Sudor	h-om	3,26	84,97	277,00
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,30	84,97	450,34
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	61,85	84,97	5 255,40
9.	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	84,97	205,63
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,11	84,97	2 728,39
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,69	84,97	1 078,27
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,47	84,97	209,88
Total manopera						12 344,46

Materiale:

1.	0010	Contor G-4T	buc	56,00	1 200,00	67 200,00
2.	00101	Clempus	buc	2,00	333,00	666,00
3.	00102	456	buc	2,00	3 554,00	7 108,00
4.	002666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150mm, pentru carosabil	m	27,14	100,00	2 714,00
5.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,18	72,00	156,96
6.	02663102100000	Beton clasa C7.5	m3	1,35	1 500,00	2 025,00
7.	02710703518200	Panou gata confectionat EURO	kg	185,40	45,00	8 343,00
8.	02775276309886	Teava patrata 40x40x3mm	kg	250,32	72,00	18 023,04
9.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,88	40,00	195,20
10.	11202062010361	124	m3	0,50	350,00	175,00
11.	1212121212121	apa	m3	0,04	14,00	0,56
12.	12775276309886	Teava D51x2.8mm	kg	75,26	125,00	9 407,50
13.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	0,50	222,00	111,00
14.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	11,34	222,00	2 517,48
15.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	222,00	0,00
16.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	0,75	222,00	166,50
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,22	400,00	88,00
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,83	400,00	3 932,00
19.	2320166200676	White spirit	kg	0,18	24,00	4,32
20.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,60	70,00	182,00
21.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,88	70,00	61,60
22.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	78,84	2,00	157,68

23.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,26	20,00	65,20
24.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	5,60	36,00	201,60
25.	2830127303001	Arbori	buc	2,10	100,00	210,00
26.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	20,00	20,00
27.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,81	50,00	90,50
28.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	1,00	6,00
29.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,79	0,00	0,00
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,79	0,00	0,00
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	0,00	0,00
Total materiale de constructii						123 828,14

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,38	400,00	152,00
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,56	200,00	112,00
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,15	120,00	138,00
4.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1,36	200,00	272,00
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,56	200,00	112,00
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,69	150,00	103,50
7.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,02	20,00	0,40
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,13	400,00	52,00
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,38	150,00	57,00
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,08	400,00	32,00
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,78	10,00	7,80
12.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,05	40,00	2,00
13.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,04	200,00	8,00
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,32	20,00	6,40
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,68	120,00	201,60
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,59	120,00	70,80
17.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	6,72	200,00	1 344,00
Total utilaje de constructii						2 671,50

Total	lei	138 844,10
CASM	24 %	2 962,67
Cheltuieli de transport	10 %	12 382,81
Total		154 189,58
Cheltuieli de regie	14,5 %	22 357,49
Total		176 547,07
Beneficiu de deviz	6 %	10 592,83
Total		187 139,90
TVA	20 %	37 427,98

Total deviz:

224 567,88

Intocmit

A.Alalba

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia Platformei Industriale Multifunctionale din or.Ocnita,r-nul Ocnita

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-3 Plan general.Statia de pompare.

Valoarea de deviz 224 567,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-3:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	4,48	84,97	380,67
2.	7129020012800	Pavator	h-om	14,66	84,97	1 245,66
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,01	84,97	255,76
4.	7137010011500	Electrician	h-om	1,12	84,97	95,17
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,91	84,97	162,29
6.	7212030022700	Sudor	h-om	3,26	84,97	277,00
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,30	84,97	450,34
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	61,85	84,97	5 255,40
9.	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	84,97	205,63
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,11	84,97	2 728,39
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,69	84,97	1 078,27
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,47	84,97	209,88
Total manopera						12 344,46

Materiale:

1.	0010	Contor G-4T	buc	56,00	1 200,00	67 200,00
2.	00101	Clempus	buc	2,00	333,00	666,00
3.	00102	456	buc	2,00	3 554,00	7 108,00
4.	002666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150mm, pentru carosabil	m	27,14	100,00	2 714,00
5.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,18	72,00	156,96
6.	02663102100000	Beton clasa C7.5	m3	1,35	1 500,00	2 025,00
7.	02710703518200	Panou gata confectionat EURO	kg	185,40	45,00	8 343,00
8.	02775276309886	Teava patrata 40x40x3mm	kg	250,32	72,00	18 023,04
9.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,88	40,00	195,20
10.	11202062010361	124	m3	0,50	350,00	175,00
11.	1212121212121	apa	m3	0,04	14,00	0,56
12.	12775276309886	Teava D51x2.8mm	kg	75,26	125,00	9 407,50
13.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	0,50	222,00	111,00
14.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	11,34	222,00	2 517,48
15.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	222,00	0,00
16.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	0,75	222,00	166,50
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,22	400,00	88,00
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,83	400,00	3 932,00
19.	2320166200676	White spirit	kg	0,18	24,00	4,32
20.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,60	70,00	182,00
21.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,88	70,00	61,60
22.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	78,84	2,00	157,68

23.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,26	20,00	65,20
24.	2811236309848	Confecții met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	5,60	36,00	201,60
25.	2830127303001	Arbori	buc	2,10	100,00	210,00
26.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	20,00	20,00
27.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,81	50,00	90,50
28.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	1,00	6,00
29.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,79	0,00	0,00
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,79	0,00	0,00
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	0,00	0,00
Total materiale de construcții						123 828,14

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,38	400,00	152,00
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,56	200,00	112,00
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,15	120,00	138,00
4.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1,36	200,00	272,00
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,56	200,00	112,00
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,69	150,00	103,50
7.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,02	20,00	0,40
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,13	400,00	52,00
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,38	150,00	57,00
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,08	400,00	32,00
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,78	10,00	7,80
12.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,05	40,00	2,00
13.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,04	200,00	8,00
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,32	20,00	6,40
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,68	120,00	201,60
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,59	120,00	70,80
17.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	6,72	200,00	1 344,00
Total utilaje de construcții						2 671,50

Total	lei	138 844,10
CASM	24 %	2 962,67
Cheltuieli de transport	10 %	12 382,81
Total		154 189,58
Cheltuieli de regie	14,5 %	22 357,49
Total		176 547,07
Beneficiu de deviz	6 %	10 592,83
Total		187 139,90
TVA	20 %	37 427,98

Total deviz:

224 567,88

Intocmit

A.Alaiaba

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia Platformei Industriale
Multifunctionale din or.Ocnita,r-nul Ocnita**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrar de terasament						
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			313,64
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	150,00	313,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			313,64
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			204,55
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	150,00	204,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			204,55
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II./Transele fundatiilor	100 m3			330,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	150,00	330,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			330,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			335,71
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	150,00	335,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			335,71
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			6,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	120,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			184,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	32,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	222,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	152,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			184,76
2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta,S=50 m2						
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 001,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	84,97	254,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	200,00	746,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 001,60
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere	m3			596,08
						31,50

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, cu nisip				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespaltat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	400,00	524,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,72
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			596,08
9	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			6 462,96
						419,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	84,97	419,76
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	222,00	4 195,80
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	222,00	333,00
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	222,00	222,00
	11202062010361	124	m3	1,0000	350,00	350,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	104,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	544,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	120,00	50,40
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	40,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 462,96
10	DI134A1 k=3	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134,k=3	100m2			839,16
						0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	222,00	839,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			839,16
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm./Borduri 1000x300x150mm, pentru carosabil	m			159,75
						50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,00	5,84
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,26
	002666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150mm, pentru carosabil	m	1,0050	100,00	100,52
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			159,75
		3. Gard metalic, L=35.0m, h=1.80m				
12	TsC39A1	Săparea mecanică a gropilor, cu instalație de forat pe teren de lucru, pentru gropi de stilpi și ancore de electrificare în teren cat. II - III, adâncime 2,5 m	buc			280,34
						169,94
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	84,97	163,14
	2811236309848	Confecții met. pentru lucrări de linii, stații electrice	kg	0,4000	36,00	14,40
	3520200005303	Tren de lucru cu instalație săpată gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	200,00	96,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			280,34
13	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfă conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasă B12.5	m3			1 895,42
						326,81
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	292,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,98
	02663102100000	Beton clasă C7.5	m3	1,0250	1 500,00	1 557,69
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacără 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	20,00	4,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 895,42
14	CO07A1	Împrejmuiri metalice din oțel profilat, model obișnuit cu montarea panoului gata confecționat. (Panou de gard EURO zincat, gata confecționat, include	kg			54,45
						6,80

1	2	3	4	5	6	7
		cornier-66.85kg)				
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	84,97	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	02710703518200	Panou gata confectionat EURO	kg	1,0500	45,00	47,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	50,00	0,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,00	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	70,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54,45
15	Pret de piata	Sistem de fixare zincat 40x40	buc			1 200,00
						0,00
	0010	Contor G-4T	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 200,00
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Stilp gard.Teava patrata 60x60x2mm,include capac patrat 60x60-14buc.)	kg			90,89
						17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	02775276309886	Teava patrata 40x40x3mm	kg	1,0000	72,00	72,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,89
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Stilp poarta.Teava patrata 80x80x3mm,include capac patrat 80x80-2buc.)	kg			143,91
						17,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,86
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,86
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	12775276309886	Teava D51x2.8mm	kg	1,0000	125,00	125,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			143,91
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Stilp portita.Teava patrata 60x60x2mm,include capac patrat 60x60-2buc.)	kg			143,90
						17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,86
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,86
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	12775276309886	Teava D51x2.8mm	kg	1,0000	125,00	125,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			143,90
19	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			697,22
						324,58
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	324,58
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	70,00	364,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	24,00	8,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			697,22
20	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			238,43
						212,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	84,97	205,63
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	20,00	20,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			238,43
21	Pret de piata	Clempus	buc			333,00
						0,00
	00101	Clempus	buc	1,0000	333,00	333,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			333,00
22	Pret de piata	Mainer	buc			3 554,00
						0,00
	00102	456	buc	1,0000	3 554,00	3 554,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 554,00
		4. Executare inverzirii				
23	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			694,78
						409,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,40
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	72,00	285,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			694,78
24	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			101,44
						55,62
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	55,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	120,00	45,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101,44
25	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi,(exclus arbori foiosi)	buc			1,28
						1,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	84,97	1,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1,28
26	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			0,20
						0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	20,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			0,20
27	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			129,64
						24,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	100,00	105,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			129,64
28	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc			598,00
						170,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	84,97	170,00
	1212121212121	apa	m3	2,0000	14,00	28,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300	200,00	400,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			598,00

APROBAT:

Intocmit
A.Alaiba

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.