

**Amenajarea scuarului pe
terenul cu nr.cad.01001020298 in
adiacenta blocului locativ situat
pe adresa
mun.Chisinau,sec.Botanica,sos.
Muncesti 404**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Amenajarea scuarului pe terenul cu nr.cad.01001020298 in adiacenta blocului
locativ situat pe adresa mun.Chisinau,sec.Botanica,sos.Muncesti 404**

Valoarea de deviz 380 657,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Demolari				
1	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2	140,000	19,452 19,452	2 723,280 2 723,280
2	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	14,300	71,972 71,972	1 029,205 1 029,205
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,300	52,884 0,000	756,245 0,000
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	1,380	4 697,532 394,209	6 482,594 544,008
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	234,600	52,890 0,000	12 408,035 0,000
Total Capitolul 1.Demolari						23 399,359
Inclusiv salariu						4 296,493

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 2.Imbaracimnte				
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,410	1 068,299 585,499	3 642,901 1 996,553
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300 fr.5-20 gr. 150 mm	m3	51,150	493,129 64,192	25 223,557 3 283,433
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	341,000	232,752 38,645	79 368,523 13 177,822
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	326,000	104,979 19,452	34 223,301 6 341,352
Total Capitolul 2.Imbaracimnte						142 458,282
Inclusiv salariu						24 799,160
		3. Capitolul 3. Forme arhitecturale mici si utilaje				
10	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	6,000	3 421,768 466,848	20 530,608 2 801,088
11	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/Banci pentru parc tip cerc	buc	1,000	5 785,098 466,848	5 785,098 466,848
12	TsH91B	Instalarea urne	buc	6,000	1 815,956 382,556	10 895,736 2 295,336
Total Capitolul 3. Forme arhitecturale mici si utilaje						37 211,442
Inclusiv salariu						5 563,272
		4. Capitolul 4. Spatii verzi				
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,380	1 192,572 0,000	1 645,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
14	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	179,400	52,890 0,000	9 488,425 0,000
15	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	1 380,00 0	7,132 7,132	9 842,712 9 842,712
16	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	13,800	775,849 312,529	10 706,713 4 312,897
17	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	13,800	95,397 42,794	1 316,476 590,563
18	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	0,500	1 422,360 164,046	711,180 82,023

Total Capitolul 4. Spatii verzi						33 711,256
Inclusiv salariu						14 828,195

Cheltuieli directe	lei	236 780,33
Asigurarea sociala	24,00 %	11 876,91
Cheltuieli de transport	7,00 %	10 620,63
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	3 034,47
Total	100,00 +	262 312,34
Cheltuieli de regie	14,50 %	37 595,29
Total	100,00 +	299 907,63
Beneficiu	6,00 %	17 812,39
Total	100,00 +	317 720,02
TVA	20,00 %	62 937,12

Total deviz: **380 657,14**
Inclusiv salariu **49 487,11**

Intocmit _____ (SRL "TotalSroy Com")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)