

## Contract de antrepriză nr.53

privind achiziția prin COP

"04" octombrie 2022

satul Coropcenii

### I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp-1-MD-1662636000996** din data 08.09.2022, între **Primăria satului Coropcenii** cu sediul în s. Coropcenii r-nul Teleneshti telefon/fax: 25875202, IDNO 1007601001938 reprezentat prin **primarul Badan Nicolae** în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte,

și **SC „Strongboss construct” SRL** cu sediul în s. **Pohorniceni r-nul Orhei** telefon: 078870788, IDNO 1019606005017 reprezentat prin administratorul **Elena Melnic**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de reparații capitale ” **Lucrări de reparație a acoperișului la Grădinița din s. Coropcenii, r. Teleneshti** “ din cadrul proiectului de dezvoltare locală din cadrul Programului național, **Satul European, finanțat de ONDRL**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, caietului de sarcini, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 6 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 60 luni după recepție.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 015 939.70 lei** ( Un million cincisprezeci mii nouă sute treizeci și nouă lei 70 bani) , inclusiv **TVA 169 323.28 lei**(Una sutășaizeci și nouă mii trei sute douăzeci și trei lei 28 bani).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza următoarelor documente:

- Factura fiscală – original;
- Nota informativă privind valoarea lucrărilor executate (formular interdepartamental tipizat nr.C3) – original;
- Procesul verbal de recepție a lucrărilor (formular interdepartamental tipizat nr.C2n) – original;
- Devizul local de resurse / Borderoul de resurse (Forma 3) – original;
- Catalogul de prețuri unitare (Forma 5) – original;
- Extrasul din cartea tehnică – copie, pentru lucrările executate în perioada facturată;
- Raportul narativ al responsabilului tehnic privind calitatea lucrărilor facturate-original

- Notă: Achitățile nu pot fi mai mici de 10% din valoarea contractului de achiziție. Plata către Antreprenor va fi efectuată în baza raportului de audit tehnic al volumelor de lucrări executate, elaborat de specialiștii Finanțatorului.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 2 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Antreprenorul, în baza solicitării depuse poate beneficia de un avans în mărime de \_\_\_% din valoarea contractului pentru procurarea materialelor și a utilajului.

3.5. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Finanțator. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7. Garanția de bună execuție, care constituie 5% din valoarea lucrărilor executate și prezentate spre plată cu rețineri succesive din fiecare factură se va restitui Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Oferta (deviz F7,F3,F5)

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 02 martie 2023.

## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### ANTREPRENORUL

SC „Strongboss construct” SRL

Adresa poștală: MD-3542

Telefon: 069222922/068683838

Cod fiscal: 1019606005017

Banca: BC 'Moldindconbank' S.A.

Cod: MOLDM2X333

IBAN MD03ML000000002251333608

### BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD-5838,

s. Coropceni r-l Telenești

Telefon/Fax: 25875202

Cod fiscal: 1007601001938

Banca: MF-Trezoreria Regională Nord


Cod: TREZMD2X

IBAN MD42TRPDBD311120A08801AG

## SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR





**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
**Nr. 1**  
**privind valoarea lucrărilor executate**  
**pe luna 10 \_\_\_\_\_ 2022**

Investitor (Beneficiar): Primaria s. Coropceni	Cod fiscal – 1007601001938
Antreprenor general: SRL „StrongBoss Construct,,	Cod fiscal – 10199606005017
Contractul de antrepriză	Nr 53 Din „ 04 ” 10 2022
Denumirea obiectului :	Reparatia acoperisului gradinitei de copii din s. Coropceni

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorul General și de către antreprenorul general – beneficiarul Construcției și băncii care finanțează executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	De la începutul Anului, inclusiv luna raportată	Valoarea categoriilor executate, lei	
		din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
1	2		4
Valoarea lucrărilor de antrepriză	412 440.91	412 440.91	
Total	412 440.91	412 440.91	
TVA 20%	82 488.18	82 488.18	
<b>Total pentru plată</b>	<b>494 929.09</b>	<b>494 929.09</b>	

Beneficiar  
Primaria s. Coropceni

Antreprenor  
SRL „StrongBoss Construct,,



*Nicolae Badan*

Nicolae Badan



*Elena Melnic*

Elena Melnic

Antreprenor SRL „StrongBoss Construct,,  
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Coropceni  
 (denumirea)

Obiect **Reparatia acoperisului gradinitei  
 de copii din s, Coropceni**

Valoarea lucrarilor executate

**494 929,09 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe  X  an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari generale de constructii</b>				
		<b>1.1. Bloc B. Demontari</b>				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	4,000	199,66 197,50	798,64 790,00
	71220500134 00	Zidar	h-om	1,800	50,00	90,0
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	14,000	50,00	700,0
	41001262028 18	Apa	m3	0,480	10,00	4,8
	29221400067 02	Macara de fereastr	h-ut	0,320	12,00	3,84
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	350,000	36,24 36,00	12 684,00 12 600,00
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	126,000	50,00	6 300,0
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	126,000	50,00	6 300,0
	29221400067 03	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,000	12,00	84,0
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	350,000	9,36 9,00	3 276,00 3 150,00

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107 00	Dulgher	h-om	31,500	50,00	1 575,0
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	31,500	50,00	1 575,0
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	10,500	12,00	126,0
4	RpC1132B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	350,000	20,34 19,50	7 119,00 6 825,00
	71240100107 00	Dulgher	h-om	98,000	50,00	4 900,0
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	38,500	50,00	1 925,0
	29221400067 02	Macara de fereastra	h-ut	24,500	12,00	294,0
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	153,000	15,98 15,00	2 444,94 2 295,00
	71320400127 00	Parchetar	h-om	22,950	50,00	1 147,5
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	22,950	50,00	1 147,5
	41001262028 18	Apa	m3	7,650	10,00	76,5
	29221400067 03	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,120	12,00	73,44
6	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	30,600	54,46 51,00	1 666,48 1 560,60
	71410200134 00	Vopsitor industrial	h-om	31,212	50,00	1 560,6
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,612	5,00	3,06
	29221400067 05	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	8,568	12,00	102,82
7	RpC142A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	48,000	7,12 7,00	341,76 336,00
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	4,320	50,00	216,0
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,400	50,00	120,0
	29221400067 03	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,480	12,00	5,76
8	RpC142A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	25,000	7,12 7,00	178,00 175,00
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	2,250	50,00	112,5
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,250	50,00	62,5
	29221400067 03	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,250	12,00	3,0

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	20,000	21,00 21,00	420,00 420,00
	7422010060100	Timplar	h-om	4,200	50,00	210,0
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,200	50,00	210,0
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total Includiv salariu</b>				28 928,82 28 151,60
		<b>1.2. Bloc C. Demontari</b>				
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	4,100	199,66 197,50	818,61 809,75
	7122050013400	Zidar	h-om	1,845	50,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,350	50,00	717,5
	4100126202818	Apa	m3	0,492	10,00	4,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,328	12,00	3,94
11	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	380,000	36,24 36,00	13 771,20 13 680,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	136,800	50,00	6 840,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	136,800	50,00	6 840,0
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,600	12,00	91,2
12	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	380,000	9,36 9,00	3 556,80 3 420,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	34,200	50,00	1 710,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,200	50,00	1 710,0
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,400	12,00	136,8
13	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	380,000	20,34 19,50	7 729,20 7 410,00
	71240100107	Dulgher	h-om	106,400	50,00	5 320,0



1	2	3	4	5	6	7
	00					
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	41,800	50,00	2 090,0
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	26,600	12,00	319,2
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	163,000	15,98 15,00	2 604,74 2 445,00
	71320400127 00	Parchetar	h-om	24,450	50,00	1 222,5
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	24,450	50,00	1 222,5
	41001262028 18	Apa	m3	8,150	10,00	81,5
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,520	12,00	78,24
15	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	32,600	54,46 51,00	1 775,40 1 662,60
	71410200134 00	Vopsitor industrial	h-om	33,252	50,00	1 662,6
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,652	5,00	3,26
	29221400067 05	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	9,128	12,00	109,54
16	RpC142A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	51,000	7,12 7,00	363,12 357,00
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	4,590	50,00	229,5
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,550	50,00	127,5
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,510	12,00	6,12
17	RpC142A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	24,000	7,12 7,00	170,88 168,00
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	2,160	50,00	108,0
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,200	50,00	60,0
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,240	12,00	2,88
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	35,000	21,00 21,00	735,00 735,00
	74220100601 00	Timplar	h-om	7,350	50,00	367,5
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	7,350	50,00	367,5
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total Includiv salariu</b>				31 524,95 30 687,35
		<b>1.3. Bloc B. Marca C</b>				
19		Centurii monolite				
20	RCsB21A k=0.4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in	buc	48,000	5,56 2,40	267,03 115,20

1	2	3	4	5	6	7
		elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d=2cm				
	71230100102 00	Betonist	h-om	2,304	50,00	115,2
	40111062027 41	Energie electrica	kw	30,240	2,64	79,83
	28112368323 52	Burghiu widia	buc	6,048	10,00	60,48
	29405200076 09	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,152	10,00	11,52
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	6,000	1 955,05 265,00	11 730,27 1 590,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	29,100	50,00	1 455,0
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,700	50,00	135,0
	26631021000 00	Beton	m3	6,334	1 500,00	9 501,0
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,927	10,00	9,27
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	3,600	35,00	126,0
	29221400070 00	Macara	h-ut	1,680	300,00	504,0
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	78,960	24,04 4,95	1 898,03 390,85
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	7,501	50,00	375,05
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,316	50,00	15,8
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	80,934	17,50	1 416,35
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,790	29,00	22,91
	20102373187 50	Distantieri	buc	22,109	2,00	44,22
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,079	300,00	23,7
23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	239,184	22,59 3,50	5 402,53 837,15
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	15,547	50,00	777,35
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,196	50,00	59,8

1	2	3	4	5	6	7
	27106023000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	245,164	17,50	4 290,37
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,392	29,00	69,37
	20102373187 50	Distantieri	buc	66,972	2,00	133,94
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,239	300,00	71,7
24	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	111,072	32,93 10,50	3 657,07 1 166,25
	71360800250 01	Montator	h-om	23,325	50,00	1 166,25
	28112363099 00	Confecții metalice	kg	116,670	18,00	2 100,06
	24121261000 10	Miniu de plumb	kg	2,244	68,00	152,59
	28731559003 11	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,122	42,00	47,12
	31105000024 01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	8,886	20,00	177,72
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	1,111	12,00	13,33
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	30,000	103,99 65,00	3 119,70 1 950,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	6,000	50,00	300,0
	71240100107 00	Dulgher	h-om	33,000	50,00	1 650,0
	28731168290 70	Chingi metalice	kg	2,400	18,00	43,2
	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,150	33,00	4,95
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,000	0,30	2,7
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,000	0,50	4,5
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,900	33,00	29,7
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,500	29,00	43,5
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,750	31,00	23,25
	20202129283 47	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,500	90,00	405,0
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,030	5 100,00	153,0
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,045	5 100,00	229,5
	23201873157 89	Decofrol	kg	3,600	14,00	50,4
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,600	300,00	180,0
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12.5	m3	0,400	1 954,05 265,00	781,62 106,00

1	2	3	4	5	6	7
	71230100102 00	Betonist	h-om	1,940	50,00	97,0
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	50,00	9,0
	26631021000 00	Beton	m3	0,422	1 500,00	633,0
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,062	10,00	0,62
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	0,240	35,00	8,4
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,112	300,00	33,6
27	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	25,000	32,93 10,50	823,15 262,50
	71360800250 01	Montator	h-om	5,250	50,00	262,5
	28112363099 00	Confectii metalice	kg	26,260	18,00	472,68
	24121261000 10	Miniu de plumb	kg	0,505	68,00	34,34
	28731559003 11	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,253	42,00	10,63
	31105000024 01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,000	20,00	40,0
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,250	12,00	3,0
28	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	3,360	103,36 65,00	347,30 218,40
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,672	50,00	33,6
	71240100107 00	Dulgher	h-om	3,696	50,00	184,8
	28731168290 70	Chingi metalice	kg	0,269	18,00	4,84
	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,017	33,00	0,56
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,008	0,30	0,3
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,008	0,50	0,5
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,101	33,00	3,33
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,168	29,00	4,87
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,084	31,00	2,6
	20202129283 47	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,504	90,00	45,36
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,003	5 100,00	15,3
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,005	5 100,00	25,5
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,403	14,00	5,64
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,067	300,00	20,1
29	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,900	7 672,75 1 204,50	22 250,97 3 493,05
	71240100107	Dulgher 3	h-om	62,872	50,00	3 143,6

1	2	3	4	5	6	7
	30 93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	6,989	50,00	349,45
	20101029087 372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,464	5 100,00	2 366,4
	20101029087 371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,174	5 100,00	887,4
	20101029041 692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,407	5 100,00	12 275,7
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	20,880	31,00	647,28
	27106020001 211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	12,702	17,50	222,28
	26821326004 260	Carton gudronat (толь)	m2	9,802	14,00	137,23
	24142161094 821	Pasta antiseptica	kg	5,684	23,00	130,73
	28731220007 511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	110,200	17,50	1 928,5
	24105200067 531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,435	300,00	130,5
	29552700002 608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,276	25,00	31,9
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total Incluziv salariu</b>				50 277,67 10 129,40
		<b>1.4. Bloc C. Marca C</b>				
30		Centurii monolite				
31	RCsB21A k=0.4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm d=2cm	buc	52,000	5,56 2,40	289,29 124,80
	71230100102 00	Betonist	h-om	2,496	50,00	124,8
	40111062027 41	Energie electrica	kw	32,760	2,64	86,49
	28112368323 52	Burghiu widia	buc	6,552	10,00	65,52
	29405200076 09	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,248	10,00	12,48
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	6,500	1 955,08 265,00	12 708,04 1 722,50
	71230100102 00	Betonist	h-om	31,525	50,00	1 576,25
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,925	50,00	146,25
	26631021000 00	Beton	m3	6,862	1 500,00	10 293,0
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,004	10,00	10,04
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	3,900	35,00	136,5
	29221400070 00	Macara	h-ut	1,820	300,00	546,0
33	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	85,540	24,04	2 056,26

1	2	3	4	5	6	7
		santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			4,95	423,40
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	8,126	50,00	406,3
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,342	50,00	17,1
	27106021000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	87,678	17,50	1 534,37
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,855	29,00	24,79
	20102373187 50	Distantieri	buc	23,951	2,00	47,9
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,086	300,00	25,8
34	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	265,760	22,59 3,50	6 002,93 930,15
	71230200111 40	Fierar beton	h-om	17,274	50,00	863,7
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,329	50,00	66,45
	27106023000 00	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	272,404	17,50	4 767,07
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,658	29,00	77,08
	20102373187 50	Distantieri	buc	74,413	2,00	148,83
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,266	300,00	79,8
35	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	120,775	32,93 10,50	3 976,57 1 268,15
	71360800250 01	Montator	h-om	25,363	50,00	1 268,15
	28112363099 00	Confectii metalice	kg	126,862	18,00	2 283,52
	24121261000 10	Miniu de plumb	kg	2,440	68,00	165,92
	28731559003 11	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,220	42,00	51,24
	31105000024 01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	9,662	20,00	193,24
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	1,208	12,00	14,5
36	CB02D	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la	m2	32,500	104,11 65,00	3 383,49 2 112,50

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 20 m inclusiv				
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	6,500	50,00	325,0
	71240100107 00	Dulgher	h-om	35,750	50,00	1 787,5
	28731168290 70	Chingi metalice	kg	2,600	18,00	46,8
	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,163	33,00	5,38
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,750	0,30	2,92
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,750	0,50	4,88
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,975	33,00	32,17
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,625	29,00	47,12
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,812	31,00	25,17
	20202129283 47	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,875	90,00	438,75
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,033	5 100,00	168,3
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,049	5 100,00	249,9
	23201873157 89	Decofrol	kg	3,900	14,00	54,6
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,650	300,00	195,0
37	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12.5	m3	0,400	1 954,05 265,00	781,62 106,00
	71230100102 00	Betonist	h-om	1,940	50,00	97,0
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	50,00	9,0
	26631021000 00	Beton	m3	0,422	1 500,00	633,0
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,062	10,00	0,62
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	0,240	35,00	8,4
	29221400070 00	Macara	h-ut	0,112	300,00	33,6
38	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	25,000	32,93 10,50	823,15 262,50
	71360800250 01	Montator	h-om	5,250	50,00	262,5
	28112363099 00	Confectii metalice	kg	26,260	18,00	472,68
	24121261000 10	Miniu de plumb	kg	0,505	68,00	34,34
	28731559003 11	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,253	42,00	10,63
	31105000024 01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,000	20,00	40,0
	29221400067 02	Macara de fereastr	h-ut	0,250	12,00	3,0
39	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea	m2	3,360	103,36 65,00	347,30 218,40

1	2	3	4	5	6	7
		betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pna la 20 m inclusiv				
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,672	50,00	33,6
	71240100107 00	Dulgher	h-om	3,696	50,00	184,8
	28731168290 70	Chingi metalice	kg	0,269	18,00	4,84
	28741258812 41	Saibe uzuale M 10	kg	0,017	33,00	0,56
	28741158410 33	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,008	0,30	0,3
	28741158250 03	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,008	0,50	0,5
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,101	33,00	3,33
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,168	29,00	4,87
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,084	31,00	2,6
	20202129283 47	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,504	90,00	45,36
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,003	5 100,00	15,3
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,005	5 100,00	25,5
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,403	14,00	5,64
	34105200067 52	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,067	300,00	20,1
40	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	5,060	7 673,76 1 204,51	38 829,24 6 094,80
	71240100107 30	Dulgher 3	h-om	109,701	50,00	5 485,05
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	12,195	50,00	609,75
	20101029087 372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{\sigma}=40-75$ mm calit a II a	m3	0,810	5 100,00	4 131,0
	20101029087 371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\sigma}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,304	5 100,00	1 550,4
	20101029041 692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	4,200	5 100,00	21 420,0
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	36,432	31,00	1 129,39
	27106020001 211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	22,163	17,50	387,85
	26821326004 260	Carton gudronat (толь)	m2	17,103	14,00	239,44
	24142161094 821	Pasta antiseptica	kg	9,918	23,00	228,11
	28731220007 511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	192,280	17,50	3 364,9
	24105200067 531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,759	300,00	227,7
	29552700002 608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	2,226	25,00	55,65
41	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,060	235,00 42,50	1 189,12 215,05
	93100600199	Muncitor	h-om	4,301	50,00	215,05



1	2	3	4	5	6	7
	30 12121212121 21	apa	m3	1,164	10,00	11,64
	21241170000 02	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	8,602	27,00	232,25
	24301273171 92	Diamoniu fosfat	kg	33,902	21,00	711,94
	29522700029 21	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,304	60,00	18,24
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total Incluziv salariu</b>				70 387,01 13 478,25
		<b>1.5. Bloc B. Marca SA</b>				
42		Nod 2				
43	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula antivapor	m2	129,000	25,91 12,50	3 342,00 1 612,50
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	25,800	50,00	1 290,0
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	6,450	50,00	322,5
	26821326004 65	Folie suplimentara polimerica	m2	152,800	10,80	1 650,24
	28752763120 001	Шпильки (fise)	buc	1 594,440	0,04	63,78
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,290	12,00	15,48
44	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat - Vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.200	m2	129,000	76,36 7,00	9 850,44 903,00
	71320400127 00	Parchetar	h-om	18,060	50,00	903,0
	26821626113 71	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	131,580	68,00	8 947,44
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula hidroizolatie	m2	129,000	25,91 12,50	3 342,00 1 612,50
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	25,800	50,00	1 290,0
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	6,450	50,00	322,5
	26821326004 65	Folie suplimentara polimerica	m2	152,800	10,80	1 650,24
	28752763120 001	Шпильки (fise)	buc	1 594,440	0,04	63,78
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,290	12,00	15,48
46	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau	m2	129,000	58,32	7 523,63

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime de 4 cm			23,28	3 002,50
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	60,050	50,00	3 002,5
	26641021020 18	Mortar ciment M-100	m3	5,147	870,00	4 477,89
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,603	12,00	43,24
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total Incluziv salariu</b>				24 058,07 7 130,50
		<b>1.6. Bloc C. Marca SA</b>				
47		Scara (Nod 2)				
48	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula antivapor	m2	30,600	25,91 12,50	792,76 382,50
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	6,120	50,00	306,0
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,530	50,00	76,5
	26821326004 65	Folie suplimentara polimerica	m2	36,246	10,80	391,46
	28752763120 001	Шпильки (fise)	buc	378,216	0,04	15,13
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,306	12,00	3,67
49	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, inspuamat, grosime 50 mm, intr-un strat XPS Polistiren extrudat, Tehnocoli CARBON PROF 300, gr. 100mm	m2	30,600	45,39 6,00	1 388,90 183,60
	71340500132 50	Izolator	h-om	2,142	50,00	107,1
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	1,530	50,00	76,5
	26701122040 02	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	31,680	38,00	1 203,84
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,122	12,00	1,46
50	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau	m3	3,400	250,26 80,50	850,88 273,70

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate pina la 7% argila expandata gr.20-200mm				
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	5,474	50,00	273,7
	28731220054 001	Argila expandata gr. 20-200mm	m3	3,536	160,00	565,76
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,952	12,00	11,42
51	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% argila expandata gr.20-200mm	m3	0,180	250,11 80,56	45,02 14,50
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,290	50,00	14,5
	28731220054 001	Argila expandata gr. 20-200mm	m3	0,187	160,00	29,92
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	12,00	0,6
52	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime de 4 cm	m2	30,600	58,32 23,27	1 784,73 712,20
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	14,244	50,00	712,2
	26641021020 18	Mortar ciment M-100	m3	1,221	870,00	1 062,27
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,855	12,00	10,26
53		Nod 3	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
54	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula antivapor	m2	135,000	25,91 12,50	3 497,44 1 687,50
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	27,000	50,00	1 350,0
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	6,750	50,00	337,5
	26821326004 65	Folie suplimentara polimerica	m2	159,907	10,80	1 727,0
	28752763120 001	Шпильки (fise)	buc	1 668,600	0,04	66,74
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,350	12,00	16,2
55	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala	m2	135,000	76,36 7,00	10 308,60 945,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat - Vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.200				
	71320400127 00	Parchetar	h-om	18,900	50,00	945,0
	26821626113 71	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	137,700	68,00	9 363,6
56	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula hidroizolatie	m2	135,000	25,91 12,50	3 497,44 1 687,50
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	27,000	50,00	1 350,0
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	6,750	50,00	337,5
	26821326004 65	Folie suplimentara polimerica	m2	159,907	10,80	1 727,0
	28752763120 001	Шпильки (fise)	buc	1 668,600	0,04	66,74
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,350	12,00	16,2
57	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime de 4 cm	m2	135,000	58,32 23,28	7 873,22 3 142,15
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	62,843	50,00	3 142,15
	26641021020 18	Mortar ciment M-100	m3	5,386	870,00	4 685,82
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,771	12,00	45,25
58	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate pelicula anticondensat	m2	276,000	25,91 12,50	7 150,33 3 450,00
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	55,200	50,00	2 760,0
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	13,800	50,00	690,0
	26821326004 65	Folie suplimentara polimerica	m2	326,922	10,80	3 530,76
	28752763120 001	Шпильки (fise)	buc	3 411,360	0,04	136,45
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,760	12,00	33,12
59	CE30B	Asterala le invelitori sau	m2	276,000	74,48	20 555,88

1	2	3	4	5	6	7
		doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Grilaj 50x50(h)mm - 2.36m3, grinda 80x60(h)mm - 0.178m3			23,50	6 486,00
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	13,800	50,00	690,0
	71240100107 001	Dulgher	h-om	88,320	50,00	4 416,0
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	27,600	50,00	1 380,0
	20101029034 951	Articole din scindura - Grinda 80x60mm	m3	0,178	5 100,00	907,8
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	2,360	5 100,00	12 036,0
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	33,120	31,00	1 026,72
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,280	12,00	99,36
60	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	1,990	1 195,50 355,50	2 379,05 707,45
	93100600199 30	Muncitor	h-om	14,149	50,00	707,45
	24621061106 01	Paste antiseptice	kg	79,600	21,00	1 671,6
61	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	1,990	817,73 157,99	1 627,29 314,40
	93100600199 30	Muncitor	h-om	6,288	50,00	314,4
	12121212121 21	apa	m3	1,572	10,00	15,72
	21241170000 02	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	11,940	27,00	322,38
	24301273171 92	Diamoniu fosfat	kg	45,770	21,00	961,17
	29522700029 21	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,227	60,00	13,62
62	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m scindura 100x40mm-0.44m3, scindura 100x19mm-0.73m3	m2	40,800	463,60 203,00	18 914,91 8 282,40
	28521073353 49	Lucru la masina	h-om	2,448	50,00	122,4
	71240100107 001	Dulgher	h-om	150,960	50,00	7 548,0
	93100600199	Muncitor deservire CM	h-om	12,240	50,00	612,0

1	2	3	4	5	6	7
	20					
	20101029034 97	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,467	6 200,00	2 895,4
	20101029069 00	Rigle de rasinoase	m3	0,775	5 100,00	3 952,5
	20301129470 00	Pervaz de rasinoase	m	204,000	16,00	3 264,0
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,320	31,00	505,92
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,224	12,00	14,69
63	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,245	235,02 42,49	292,60 52,90
	93100600199 30	Muncitor	h-om	1,058	50,00	52,9
	12121212121 21	apa	m3	0,286	10,00	2,86
	21241170000 02	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,117	27,00	57,16
	24301273171 92	Diamoniu fosfat	kg	8,342	21,00	175,18
	29522700029 21	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,075	60,00	4,5
64	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,245	36,87 8,51	45,90 10,60
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,212	50,00	10,6
	24621061106 01	Paste antiseptice	kg	1,681	21,00	35,3
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic sipca 50*25-0.4m3, scindura 120*50 - 0.99m3	m3	1,390	7 423,95 1 124,96	10 319,29 1 563,70
	71240100107 30	Dulgher 3	h-om	28,147	50,00	1 407,35
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	3,127	50,00	156,35
	28741158254 550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	10,425	33,00	344,03
	20101029069 6119	Sipca 50*25	m3	0,400	5 100,00	2 040,0
	20101029087 3719	Scindura 120*50	m3	0,990	5 100,00	5 049,0
	20101029041 691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,167	5 100,00	851,7
	28731220007 511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,726	17,50	82,7
	24142161094 821	Pasta antiseptica	kg	4,184	23,00	96,23
	23203226000 361	Gudron	kg	3,586	16,00	57,38
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	4,170	31,00	129,27
	26821326004 260	Carton gudronat (толь)	m2	2,015	14,00	28,21
	24105200067 531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,208	300,00	62,4
	29552700002 608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,459	25,00	11,47
	29405200076	Masina de gaurit electrica (дрель)	h-ut	0,320	10,00	3,2

1	2	3	4	5	6	7
	091	электрическая)				
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,390	234,96 42,48	326,60 59,05
	93100600199 30	Muncitor	h-om	1,181	50,00	59,05
	12121212121 21	apa	m3	0,320	10,00	3,2
	21241170000 02	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,363	27,00	63,8
	24301273171 92	Diamoniu fosfat	kg	9,313	21,00	195,57
	29522700029 21	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,083	60,00	4,98
67	pret de piata	SurubM 2x85	buc	80,000	0,70 0,00	56,00 0,00
	1	Surub M 2x85	buc	80,000	0,70	56,0
68		Lucarna L-1 (1buc)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
69	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,148	7 121,01 1 125,00	1 053,91 166,50
	71240100107 30	Dulgher 3	h-om	2,997	50,00	149,85
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,333	50,00	16,65
	28741158254 550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,110	33,00	36,63
	20101029069 611	Scanduri brute, calit III	m3	0,001	5 100,00	5,1
	20101029087 371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,138	5 100,00	703,8
	20101029041 691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,018	5 100,00	91,8
	28731220007 511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,503	17,50	8,8
	24142161094 821	Pasta antiseptica	kg	0,445	23,00	10,23
	23203226000 361	Gudron	kg	0,382	16,00	6,11
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	0,444	31,00	13,76
	26821326004 260	Carton gudronat (толь)	m2	0,215	14,00	3,01
	24105200067 531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,022	300,00	6,6
	29552700002 608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ep (Дружба, бензопила)	h-ut	0,049	25,00	1,23
	29405200076 091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,034	10,00	0,34
70	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,148	235,20 42,57	34,81 6,30
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,126	50,00	6,3
	12121212121 21	apa	m3	0,034	10,00	0,34
	21241170000 02	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,252	27,00	6,8
	24301273171 92	Diamoniu fosfat	kg	0,992	21,00	20,83

1	2	3	4	5	6	7
	29522700029 21	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,009	60,00	0,54
71	CM01A	Geamuri trase simple de 2- 3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie	m2	0,810	171,67 37,53	139,05 30,40
	71350100114 40	Geamgiu	h-om	0,527	50,00	26,35
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,081	50,00	4,05
	26111125003 00	Geam tras simplu	m2	0,891	108,00	96,23
	24302261014 04	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,567	21,00	11,91
	28731458874 00	Cuie cu cap plat.	kg	0,012	31,00	0,37
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	12,00	0,14
72		Lucarna jaluzele L-2 (2buc), L-3 (2buc)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
73	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,942	7 114,39 1 124,95	6 701,76 1 059,70
	71240100107 30	Dulgher 3	h-om	19,075	50,00	953,75
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,119	50,00	105,95
	28741158254 550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,065	33,00	233,15
	20101029069 611	Scanduri brute, calit III	m3	0,009	5 100,00	45,9
	20101029087 371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,876	5 100,00	4 467,6
	20101029041 691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,113	5 100,00	576,3
	28731220007 511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,203	17,50	56,05
	24142161094 821	Pasta antiseptica	kg	2,835	23,00	65,2
	23203226000 361	Gudron	kg	2,430	16,00	38,88
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	2,826	31,00	87,61
	26821326004 260	Carton gudronat (толь)	m2	1,366	14,00	19,12
	24105200067 531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,141	300,00	42,3
	29552700002 608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,311	25,00	7,78
	29405200076 091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,217	10,00	2,17
74	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,942	235,03 42,52	221,40 40,05
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,801	50,00	40,05
	12121212121 21	apa	m3	0,217	10,00	2,17
	21241170000 02	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,601	27,00	43,23



1	2	3	4	5	6	7
	24301273171 92	Diamoniu fosfat	kg	6,311	21,00	132,53
	29522700029 21	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,057	60,00	3,42
75		Nod 8	buc	0,000	0,00	0,00
76	IzF18C k=1.25	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime de 2-2.5 cm	m2	27,800	54,80 21,87	1 523,40 608,10
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	12,162	50,00	608,1
	26641021020 18	Mortar ciment M-100	m3	1,042	870,00	906,54
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,730	12,00	8,76
		<b>Total capitul:</b>				101 381,17
		<b>Total Incluziv salariu</b>				31 866,20
		<b>Total capitul:</b>				306 557,69
		<b>Total Incluziv salariu</b>				121 443,30

**Total proces-verbal:**

	Cheltuieli directe	lei	306 557,69
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	29 146,39
	Transportarea materialelor	10,00 %	18 018,83
	Cheltuieli directe		353 722,91
	Cheltuieli de regie	10,00 %	35 372,29
	Total		389 095,20
	Beneficu	6,00 %	23 345,71
	Total		412 440,91
	TVA	20,00 %	82 488,18
			494 929,09
	<b>TOTAL:</b>		121 443,30

INDECSMIT:




Antreprenor general. (Subantreprenor)

(denumirea)

(SRL „StrongBoss Construct,,)

(semnatura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Investitor



(Primăria s. Coropceni)

(semnatura, numele, prenumele)

L.S.

