

Primăria com.Secareni r-nul Hincesti

Cod fiscal: 1007601004032

Telefon:026944238

Scrisoare de recomandare

Primăria com.Secareni r-nul Hincesti ne declarăm mulțumiți de serviciile prestate la Extinderea sistemului de iluminare staradală în s.Secareni Noi r-nul Hincesti , de promptitudinea și profesionalismul echipei SRL ENERGOLED

Avînd în vedere cele menționate recomandăm compania SRL „ENERGOLED” fiind profesionistă și de încredere. Apreciem serviciile de calitate oferite și flexibilitatea soluțiilor oferite.

Primarul com.Secareni r-ul Hincesti

Cojocaru Gheorghe



Primăria Comunei Drăsliceni r-nul Criuleni

Cod fiscal: 1007601010242

Telefon:024873236

Scrisoare de recomandare

Ținând cont de buna colaborare pe care am avut-o cu SRL „ENERGOLED”, ne declarăm mulțumiți de serviciile prestate la Extinderea sistemului de iluminare staradală în com. Drăsliceni r-nul Criuleni, de promptitudinea și profesionalismul echipei lor.

Având în vedere cele menționate recomandăm compania SRL „ENERGOLED” fiind profesionistă și de încredere. Apreciem serviciile de calitate oferite și flexibilitatea soluțiilor oferite.

Primarul com.Drăsliceni

Buzu Petru



Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor Primaria Satului Molovata
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia si Modernizarea sistemului de iluminat
 stradal in s. Molovata, r-ul Dubasari N3/2019-CO, BP**

Valoarea lucrarilor executate

659 381,09 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe iulie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB 105-5	buc	10,000	2 356,20	23 562,00
2	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB 95-2	buc	12,000	1 776,20	21 314,40
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	22,000	273,24	6 011,28
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	22,000	82,25	1 809,50
5	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adancimea pina la 5 m	buc	154,000	73,46	11 312,84
6	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED IP65-50W	buc	258,000	48,09	12 407,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			76 417,24
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			3 847,76
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			2 041,75
		<i>Total</i>	100,00 +			82 306,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			4 115,34
		<i>Total</i>	100,00 +			86 422,09
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			864,22
		Total Inclusiv salariu				87 286,31 17 101,14
		2. Lucrari de montare				
7	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Cablu СИП-2А-1x35+1x54.6mm2	1000 m	10,510	1 557,86	16 373,10
8	Pretul firmei	Cablu СИП-2А-1x35+1x50mm2	m	11 140,000	17,40	193 836,00
9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in consola pozate: ПРГН-3*1,5mm2	100 m	7,950	504,34	4 009,50
10	136	Banda F-2007	m	662,000	8,35	5 527,70
11	137	Screpa A200	buc	662,000	2,20	1 456,40
12	163	Consola CA 2000	buc	248,000	32,50	8 060,00
13	1681	Clema ES 1500	buc	207,000	38,10	7 886,70
14	08-02-305-1	Clema de filiera "PS-1-1	buc	331,000	13,89	4 597,59
15	1624	Clema de perforare "EP95-13"	buc	258,000	18,00	4 644,00
16	162	Curea CSB 180	buc	993,000	1,80	1 787,40
17	1623	Clema CDR/CN/IS9/UC	buc	331,000	14,90	4 931,90
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-09	buc	9,000	99,80	898,20
19	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-40A	buc	2,000	85,81	171,62

1	2	3	4	5	6	7
20	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-32A	buc	16,000	68,76	1 100,17
21	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	9,000	7,14	64,26
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1B25A	buc	9,000	34,46	310,14
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1B16A	buc	13,000	34,46	447,98
24	08-01-081-1	Taimer TƏ-15	buc	9,000	24,64	221,72
25	08-01-015-10	Descarcator, 220V, OPI1-B 1P	set	9,000	299,52	2 695,68
26	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC2	buc	183,000	152,96	27 991,68
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,550	260,40	143,22
28	Pretul firmei	Cablu ABBГ -2x35mm2	m	55,000	32,50	1 787,50
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m	0,550	4 110,20	2 260,61
30	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0,630	9 453,43	5 955,66
31	08-01-087-3	Sveler 5П	t	0,090	12 008,78	1 080,79
32	08-03-592-1	Duliesi siguranta FS-52GF 5A/250B	100 buc	0,300	4 775,37	1 432,61
		Total capitol: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			299 672,13
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			8 486,75
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			12 948,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			3 771,89
		<i>Total</i>	100,00 +			324 879,53
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			3 248,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Inclusiv salariu				328 128,33 37 718,88
		3. Utilaj				
33	Pretul firmei	Corpuri de iluminat LED IP65-50Wt	buc	258,000	450,00	116 100,00
34	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-09	buc	9,000	1 050,00	9 450,00
35	Pretul firmei	Contor electronic ZCG112	buc	9,000	480,00	4 320,00
36	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	13,000	19,80	257,40
37	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32- 1P-40A	buc	2,000	35,00	70,00
38	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32- 1P-32A	buc	16,000	35,00	560,00
39	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	9,000	19,80	178,20
40	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B32A	buc	8,000	20,50	164,00
41	Pretul firmei	Descarcator OPCI-B 1P	buc	9,000	150,00	1 350,00
42	Pretul firmei	Taimer TƏ-15	buc	9,000	180,00	1 620,00
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				134 069,60
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			549 484,24
		TVA	20,00 %			109 896,85
		TOTAL:				659 381,09


INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(Primăria Satului Molovata)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

