

**Lucrari de reparatie captila a
CREPOR din str. Romana 1
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

6. Sistemul de paza

Valoarea de deviz 27 025,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Контрольная панель на 4 зоны DSC PC 585H Analog	buc	1,0000	1 650,00 0,00	1 650,00 0,00
2		Металлический бокс	buc	1,0000	315,00 0,00	315,00 0,00
3		Модуль подачи питания, 40BA PC5204 Analog	buc	1,0000	680,00 0,00	680,00 0,00
4		Инфракрасный извещатель LC 102 PIGBS Analog	buc	1,0000	506,80 0,00	506,80 0,00
5		Датчик магнито-контактный CMK Analog	buc	2,0000	60,00 0,00	120,00 0,00
6		Модуль GSM дозвона GSS-02 Analog	buc	1,0000	1 224,57 0,00	1 224,57 0,00
7		Сирена сигнальная наружная SA-913F Analog	buc	1,0000	324,00 0,00	324,00 0,00
8		Аккумулятор 12B 4Ah.	buc	1,0000	250,00 0,00	250,00 0,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			3,00
		<i>Total cu cheltuieli limitate</i>	lei			0,00 253,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 073,37
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			60,84
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 134,21
		2. Lucrari de montare				
9	10-08-001-09	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: DSC PC 4	buc	2,0000	865,88 855,00	1 731,76 1 710,00
10	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840	buc	1,0000	753,15 92,70	753,15 92,70
11	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (CMK - 1, GSS-02)	buc	1,0000	48,86 45,00	48,86 45,00
12	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc	buc	5,0000	232,78 225,00	1 163,91 1 125,00
13	10-08-003-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (LC 102 PIGBS)	buc	1,0000	232,39 225,00	232,39 225,00
14	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 аккумулятор	buc	1,0000	142,55 92,70	142,55 92,70
15	08-02-399-1	Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm2 Прокладка кабеля в мини-каналах	100 m	4,3200	295,52 158,40	1 276,63 684,29
16		Cablu КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2mm2	m	287,0000	7,00 0,00	2 009,00 0,00
17		Кабель N2XH-J 2 x 1,5 мм2	m	145,0000	20,00 0,00	2 900,00 0,00
18	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. 10/22	100 m	2,6500	1 402,21 733,05	3 715,85 1 942,58
19	10-01-051-34	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Conductor monofir la lipiri si dezlipiri	100 buc	0,2500	140,24 139,52	35,06 34,88
20	08-02-152-1	Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel cornier	t	0,0100	29 245,00	292,45

1	2	3	4	5	6	7
					4 545,00	45,45
		<i>Total</i>	lei			14 301,61
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			1 439,42
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			300,22
		<i>Total</i>				16 041,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14 %			839,66
		<i>Total</i>				16 880,91
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			506,43
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				17 387,34 5 997,60

		Total	lei	22 521,55
		TVA	20 %	4 504,31
				27 025,86
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 997,60

Intocmit

VSN CONS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)