

Lucrari de renovare si construire
- Centrul de Sanatate din s.
Malaesti, r-nul Criuleni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-2

Rezervor antiincendar 50m3. Общестроительные работы (марка АС) Volume pentru 1 rezervor

Valoarea de deviz 1 325 753,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Землянные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал)	100 m3	1,850	1 230,000 0,000	2 275,500 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	3,600	194,876 194,876	701,554 701,554
3	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещение на 10м)	100 m3	1,886	480,000 0,000	905,280 0,000
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	1,692	480,000 0,000	812,160 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. II (Перемещение с 10м для обвалования и обратной засыпки)				
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	0,830	654,000 0,000	542,820 0,000
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,830	938,272 834,372	778,766 692,529
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	20,200	29,326 29,326	592,385 592,385
8	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Обвалование резервуара грунтом (PG) перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 CP, грунт II категории)	100 m3	0,660	792,000 0,000	522,720 0,000
9	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание лишнего грунта перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 CP, грунт II категории)	100 m3	0,194	792,062 0,000	153,660 0,000
		<i>Total</i>	lei			7 284,845
		Total Землянные работы				7 284,845

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 986,468
		1.2. Бетонные работы				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетонной подготовки В7,5)	m3	2,500	2 320,354 425,700	5 800,885 1 064,250
11	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,160	2 849,534 836,264	6 154,993 1 806,330
12	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. gura-intrare / ; КЦ-20-6 (1 buc); capac tip T, scara C1-03 (16,2 kg)Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)-2buc	buc	1,000	10 500,000 0,000	10 500,000 0,000
13	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Cisterna V50 m3	m2	90,000	9,809 3,784	882,810 340,560
14	IzF05C1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construiti pe terenuri cu ape freatic, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti curbi Cisterna V50 m3	m2	90,000	253,846 17,974	22 846,185 1 617,660
15	TrI1AF02B 2	Incarcarea materialelor din grupa F1 -motoare de masini, cazane, rezervoare, avind 1000-5000 kg -, prin tarare sau ripare, cu transport de pina la 10 m, de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка материалов группы F1 - машинные моторы, котлы,	t	5,000	113,520 113,520	567,600 567,600

1	2	3	4	5	6	7
		резервуары, весом 1000-5000 кг -, перетаскиванием или надвижкой, с транспортировкой до 10 м, с рампы или площадки, в авто 2 категории)				
		<i>Total</i>	lei			46 752,473
		Total Бетонные работы Inclusiv salariu				46 752,473 5 396,400
		<i>Total</i>	lei			54 037,318
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 771,888
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			1 926,501
		<i>Total</i>				57 735,707
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			5 773,571
		<i>Total</i>				63 509,278
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			3 175,464
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				66 684,742 7 382,868
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Система хозяйственно-противопожарного водоснабжения				
16	M1A02E	Recipiente metalice.utilajul avind greutatea de 5-10 tone	t	5,000	8 372,338 6 416,718	41 861,690 32 083,590
17	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	497,870 231,770	497,870 231,770
18	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm inclusiv пожарная подставка чугунная фланцевая ППФ200	buc	1,000	2 168,936 251,636	2 168,936 251,636
19	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm inclusiv пожарная подставка чугунная фланцевая ППФ125	buc	1,000	2 168,936 251,636	2 168,936 251,636

1	2	3	4	5	6	7
20	IA18B	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control / Manometru	buc	1,000	38,940 37,840	38,940 37,840
21	AcC06B	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de peste 150 mc/h (Установка на существующем постаменте вакуумных, поршневых насосов, расход более 150 м3/час)	buc	1,000	484,740 321,640	484,740 321,640
22	AcC03D	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 30-75 kw (Установка на существующем постаменте электрических моторов для привода насосов или других агрегатов, мощность 30-75 кВт)	buc	1,000	645,460 340,560	645,460 340,560
		<i>Total</i>	lei			47 866,572
		Total Sistema gospodărești- protivojarnogo vodosnabženija Inclusiv salariu				47 866,572 33 518,672
		<i>Total</i>	lei			47 866,572
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			8 044,481
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			345,945
		<i>Total</i>				56 256,998
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			25 474,191
		<i>Total</i>				81 731,189
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			4 086,560
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				85 817,749 33 518,672
		3. Utilaj				
		3.1. Sistema gospodărești- protivojarnogo vodosnabženija				
23		Cisterna V50 m3 Grosime 10-12mm	buc	1,000	400 000,000 0,000	400 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
24		Водомер фланцевый комбинированный DN50/15 с устройством дистанционной передачи данных	buc	1,000	15 000,000 0,000	15 000,000 0,000
25		Hidrant suprateran cu protectie la rupere JAFAR JA8004 DN100 H 2325 mm	buc	2,000	10 000,000 0,000	20 000,000 0,000
26		Cutie hidrant 735x650x250 cu locas pentru stingator complet echipata premium certificat CE	buc	2,000	2 500,000 0,000	5 000,000 0,000
27		Манометр технический показывающий	buc	1,000	1 000,000 0,000	1 000,000 0,000
28		Pompa apa antiincendiu (electrica)3000 l/min	buc	1,000	350 000,000 0,000	350 000,000 0,000
29		Generator de rezerva	buc	1,000	150 000,000 0,000	150 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			941 000,000
		Total Система хозяйственно- противопожарного водоснабжения Inclusiv salariu				941 000,000
		<i>Total</i>	lei			941 000,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			11 292,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				952 292,000

		Total	lei	1 104 794,53
		TVA	20 %	220 958,91
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 325 753,44 40 901,55

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Balabanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de renovare si construire
- Centrul de Sanatate din s.
Malaesti, r-nul Criuleni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-2

Rezervor antiincendar 50m3. Общестроительные работы (марка АС) Volume pentru 1 rezervor

Valoarea de deviz 1 325 753,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 6-2:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	9,6250	94,60	910,525
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	20,7000	94,60	1 958,220
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,840
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	24,1300	94,60	2 282,698
5.	7212030022700	Sudor	h-om	8,6000	94,60	813,560
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	300,5500	94,60	28 432,030
7.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,6000	94,60	340,560
8.	8283010021000	Electronist	h-om	30,0000	94,60	2 838,000
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,9986	94,60	2 554,068
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6250	94,60	153,725
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,1344	94,60	580,314
Total manopera						40 901,55

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5650	450,00	254,250
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1400	450,00	63,000
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,0000	10,00	10,000
4.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0100	10,00	0,100
5.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0087	7 000,00	60,900
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,4581	350,00	160,335
7.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0250	7 000,00	175,000
8.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	99,0000	10,00	990,000
9.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0450	25,00	1,125
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3500	30,00	10,500
11.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,5000	30,00	75,000
12.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	144,0000	100,00	14 400,000
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,7500	10,00	7,500
14.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	27,0000	20,00	540,000

15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,6500	10,00	6,500
16.	2414317346207	Stearina	kg	0,0600	10,00	0,600
17.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	100,00	1,000
18.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	1,3600	100,00	136,000
19.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,7900	100,00	79,000
20.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	28,8000	3,00	86,400
21.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
22.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
23.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
24.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
25.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
26.	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
27.	26631021000008	Beton B7,5	m3	2,5881	1 800,00	4 658,580
28.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,6196	1 900,00	1 177,240
29.	2664102101126	Var	kg	0,3207	900,00	288,630
30.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1876	1 200,00	225,120
31.	2682132601626	Carton bitumat	m2	103,5000	50,00	5 175,000
32.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	4,2500	25,00	106,250
33.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	19,0000	25,00	475,000
34.	273525900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	4,8000	100,00	480,000
35.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2200	100,00	22,000
36.	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,5400	50,00	227,000
37.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	200,00	0,000
38.	2874115801851	Suruburi cap hexagonal OL-37 M16x70	buc	3,0600	5,00	15,300
39.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0400	10,00	40,400
40.	2874115803677	Suruburi cap hexagonal M 27 x 130	buc	4,0400	35,00	141,400
41.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,1600	5,00	40,800
42.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	28,2500	25,00	706,250
43.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	11,2200	5,00	56,100
44.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	28,2500	8,00	226,000
45.	2874115843275	Piulite hexagonale M 27	buc	4,0400	15,00	60,600
46.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1963	25,00	4,908
47.	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	2,0400	800,00	1 632,000
48.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
49.	2875277313000	Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran	buc	2,0400	1 000,00	2 040,000
50.	2875277324300	Hidrant de incendiu subteran, cu corp turnat din fonta fara pret	buc	2,0400	0,00	0,000
51.	2913127334000	Pompa de vid cu piston sau pompa centrifuga cu debit fara pret	buc	1,0200	0,00	0,000
52.	3110245538000	Motor electric fara pret	buc	1,0100	0,00	0,000
53.	3320500000000	Armatura fina fara pret	buc	1,0100	0,00	0,000
54.	3320634625000	Contor de apa fara pret	buc	1,0100	0,00	0,000
55.	4011106202741	Energie electrica	kw	21,4000	4,00	85,600
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3425	22,00	7,535
57.	hng	Cisterna V50 m3 Grosime 10-12mm	buc	1,0000	400 000,00	400 000,000
58.	hng1	Водомер фланцевый комбинированный DN50/15 с устройством дистанционной	buc	1,0000	15 000,00	15 000,000

		передачи данных				
59.	hng12	Hidrant suprateran cu protectie la rupere JAFAR JA8004 DN100 H 2325 mm	buc	2,0000	10 000,00	20 000,000
60.	hng123	Cutie hidrant 735x650x250 cu locas pentru stingator complet echipata premium certificat CE	buc	2,0000	2 500,00	5 000,000
61.	hng1234	Манометр технический показывающий	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
62.	hng12345	Pompa apa antiincendiu (electrica)3000 l/min	buc	1,0000	350 000,00	350 000,000
63.	hng123456	Generator de rezerva	buc	1,0000	150 000,00	150 000,000
Total materiale de construcții						986 448,93

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0270	10,00	0,270
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,6250	100,00	62,500
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,7925	600,00	2 275,500
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,0320	600,00	1 219,200
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,8624	600,00	1 717,440
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,0000	10,00	10,000
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,6237	10,00	86,237
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,4400	400,00	576,000
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000	10,00	4,000
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,6288	600,00	2 177,280
11.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	4,9500	1 500,00	7 425,000
Total utilaje de construcții						15 553,43

Total	lei	1 104 794,53
TVA	20 %	220 958,91

Total deviz:

1 325 753,44

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Balabanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de renovare si construire -
Centrul de Sanatate din s. Malaesti, r-nul
Criuleni**

Investitor Primaria comunei Balabanesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
---	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Землянные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал)	100 m3			1 230,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	600,00	1 230,00
		<i>Total</i>	lei			2 275,500
2	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			194,876 194,876
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Total</i>	lei			701,554
3	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. II (Перемещение на 10м)	100 m3			480,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	600,00	480,00
		<i>Total</i>	lei			905,280
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. II (Перемещение с 10м для обвалования и обратной засыпки)	100 m3			480,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	600,00	480,00
		<i>Total</i>	lei			812,160
5	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3			654,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	600,00	654,00
		<i>Total</i>	lei			542,820
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			938,272 834,372
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	10,00	103,90
		<i>Total</i>	lei			778,766
7	TsD01B	Imprăștierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			29,326 29,326
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		<i>Total</i>	lei			592,385
8	TsC26A1	Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, necompactat și împingerea lui pînă la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Обвалование резервуара грунтом (PG) перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 CP, грунт II категории)	100 m3			792,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3200	600,00	792,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			522,720
9	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание лишнего грунта перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 CP, грунт II категории)	100 m3			792,062 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	600,00	792,06
		<i>Total</i>	lei			153,660
		1.2. Бетонные работы				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетононной подготовки В7,5)	m3			2 320,354 425,700
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	26631021000008	Beton B7,5	m3	1,0250	1 800,00	1 863,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	100,00	25,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			5 800,885
11	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 849,534 836,264
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	94,60	567,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	94,60	268,66
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 900,00	545,02
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	350,00	74,23
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 200,00	104,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	450,00	117,71
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	25,00	2,27
	2664102101126	Var	kg	0,1470	900,00	133,62
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	7 000,00	28,19
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	600,00	1 008,00
		<i>Total</i>	lei			6 154,993
12	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. gura- intrare / ; КЦ-20-6 (1 buc); capac tip T, scara C1-03 (16,2 kg)Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)-2buc	buc			10 500,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	200,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			10 500,000
13	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Cisterna V50 m3	m2			9,809 3,784
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	20,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			882,810
14	IzF05C1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari	m2			253,846 17,974

1	2	3	4	5	6	7
		asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatic, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti curbi Cisterna V50 m3				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1900	94,60	17,97
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	50,00	57,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	3,00	0,96
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6000	100,00	160,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	25,00	0,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	10,00	11,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0160	400,00	6,40
		<i>Total</i>	lei			22 846,185
15	Tr11AF02B2	Incarcarea materialelor din grupa F1 -motoare de masini, cazane, rezervoare, avind 1000-5000 kg -, prin tarare sau ripare, cu transport de pina la 10 m, de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка материалов группы F1 - машинные моторы, котлы, резервуары, весом 1000-5000 кг -, перетаскиванием или надвижкой, с транспортировкой до 10 м, с рампы или площадки, в авто 2 категории)	t			113,520 113,520
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	94,60	113,52
		<i>Total</i>	lei			567,600
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Система хозяйственно-противопожарного водоснабжения				
16	M1A02E	Recipiente metalice.utilajul avind greutatea de 5-10 tone	t			8 372,338 6 416,718
	8283010021000	Electronist	h-om	6,0000	94,60	567,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	60,1100	94,60	5 686,41
	7212030022700	Sudor	h-om	1,7200	94,60	162,71
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0050	7 000,00	35,00
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	3,8000	25,00	95,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,8500	25,00	21,25
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	5,6500	25,00	141,25
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	5,6500	8,00	45,20
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	0,9600	100,00	96,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1500	10,00	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000	30,00	15,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,2800	4,00	17,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	10,00	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,1300	10,00	1,30
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,9900	1 500,00	1 485,00
		<i>Total</i>	lei			41 861,690
17	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm	buc			497,870 231,770
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4500	94,60	231,77
	3320634625000	Contor de apa fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,5000	50,00	227,00
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2200	100,00	22,00
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0600	100,00	6,00
	2414317346207	Stearina	kg	0,0600	10,00	0,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3500	30,00	10,50
		<i>Total</i>	lei			497,870
18	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm inclusiv пожарная подставка чугунная фланцевая ППФ200	buc			2 168,936 251,636
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,6600	94,60	251,64
	2875277324300	Hidrant de incendiu subteran, cu corp turnat din fonta fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	800,00	816,00
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,0840	100,00	9,00
	2875277313000	Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran	buc	1,0000	1 000,00	1 020,00
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	4,0000	5,00	20,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	5,00	20,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	450,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			2 168,936
19	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm inclusiv пожарная подставка чугунная фланцевая ППФ125	buc			2 168,936
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,6600	94,60	251,64
	2875277324300	Hidrant de incendiu subteran, cu corp turnat din fonta fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	800,00	816,00
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,0840	100,00	9,00
	2875277313000	Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran	buc	1,0000	1 000,00	1 020,00
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	4,0000	5,00	20,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	5,00	20,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	450,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			2 168,936
20	IA18B	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control / Manometru	buc			38,940
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,84
	3320500000000	Armatura fina fara pret	buc	1,0100	0,00	0,00
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0060	10,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	100,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			38,940
21	AcC06B	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de peste 150 mc/h (Установка на существующем постаменте вакуумных, поршневых насосов, расход более 150 м3/час)	buc			484,740
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,4000	94,60	321,64
	2913127334000	Pompa de vid cu piston sau pompa centrifuga cu debit fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	1,2700	100,00	130,00
	2874115801851	Suruburi cap hexagonal OL-37 M16x70	buc	3,0000	5,00	15,30
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	3,0000	5,00	15,30
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	10,00	2,50
		<i>Total</i>	lei			484,740
22	AcC03D	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 30-75 kw (Установка на существующем постаменте электрических моторов для привода насосов или других агрегатов, мощность 30-75 кВт)	buc			645,460
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,6000	94,60	340,56
	3110245538000	Motor electric fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,6000	100,00	61,00
	2874115803677	Suruburi cap hexagonal M 27 x 130	buc	4,0000	35,00	141,40
	2874115843275	Piulite hexagonale M 27	buc	4,0000	15,00	60,60
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	10,00	40,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	10,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			645,460
		3. Utilaj				
		3.1. Система хозяйственно-противопожарного водоснабжения				
23		Cisterna V50 m3 Grosime 10-12mm	buc			400 000,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	hng	Cisterna V50 m3 Grosime 10-12mm	buc	1,0000	400 000,00	400 000,00
		<i>Total</i>	lei			400 000,000
24		Водомер фланцевый комбинированный DN50/15 с устройством дистанционной передачи данных	buc			15 000,000
						0,000
	hng1	Водомер фланцевый комбинированный DN50/15 с устройством дистанционной передачи данных	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
		<i>Total</i>	lei			15 000,000
25		Hidrant supraterean cu protectie la rupere JAFAR JA8004 DN100 H 2325 mm	buc			10 000,000
						0,000
	hng12	Hidrant supraterean cu protectie la rupere JAFAR JA8004 DN100 H 2325 mm	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
		<i>Total</i>	lei			20 000,000
26		Cutie hidrant 735x650x250 cu locas pentru stingator complet echipata premium certificat CE	buc			2 500,000
						0,000
	hng123	Cutie hidrant 735x650x250 cu locas pentru stingator complet echipata premium certificat CE	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		<i>Total</i>	lei			5 000,000
27		Манометр технический показывающий	buc			1 000,000
						0,000
	hng1234	Манометр технический показывающий	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,000
28		Pompa apa antiincendiu (electrica)3000 l/min	buc			350 000,000
						0,000
	hng12345	Pompa apa antiincendiu (electrica)3000 l/min	buc	1,0000	350 000,00	350 000,00
		<i>Total</i>	lei			350 000,000
29		Generator de rezerva	buc			150 000,000
						0,000
	hng123456	Generator de rezerva	buc	1,0000	150 000,00	150 000,00
		<i>Total</i>	lei			150 000,000

APROBAT:

Intocmit
Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria comunei Balabanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.