

Constructia unei portiuni de drum din beton cu ciment din s.Alunis r-ul.Risicani

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 679 258 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	560,9600	80,00	44 876,800
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	114,0000	80,00	9 120,000
3.	7129020012800	Pavator	h-om	72,0000	80,00	5 760,000
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,0000	80,00	2 880,000
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	56,6800	80,00	4 534,400
		Total manopera				67 171

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	140,0000	35,00	4 900,000
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	24,3600	285,00	6 942,600
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	50,4000	285,00	14 364,000
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	146,2800	285,00	41 689,800
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,8240	320,00	4 423,680
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0600	1 200,00	72,000
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4200	4 000,00	1 680,000

8.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0965	200,00	19,300
9.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	10,8000	200,00	2 160,000
10.	2320187315789	Decofrol	kg	14,4000	300,00	4 320,000
11.	2663102100000	Beton	m3	145,1520	2 000,00	290 304,000
12.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,4000	1 850,00	2 590,000
13.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp Pelicola	m2	83,6640	3,00	250,992
14.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,0000	35,00	210,000
15.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,6000	25,00	240,000
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	82,1600	25,00	2 054,000
		Total materiale de constructii				376 220

Utilaje de constructii:

1.	28752774100001	Compresor	h-ut	6,8000	150,00	1 020,000
2.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	16,0000	100,00	1 600,000
3.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	7,6000	50,00	380,000
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,6440	600,00	4 586,400
5.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	675,3600	10,00	6 753,600
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1800	450,00	81,000
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	30,9600	450,00	13 932,000
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,4000	150,00	660,000
9.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	19,4400	110,00	2 138,400
10.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	117,6000	50,00	5 880,000
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,6520	420,00	2 793,840
		Total utilaje de constructii				39 825

Total	Lei	483 216
Asigurari sociale	24 %	16 121

Cheltuieli de regie	9 %	44 940
Beneficii	4 %	21 772
TVA	20 %	113 210
Total deviz:		679 258

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Constructia unei portiuni de drum din beton cu ciment din s.Alunis r-ul.Risicani **Investitor** Primaria satului Alunis

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	1,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	600,00	0,60
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			604,62

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	285,00	57,85
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	285,00	347,42
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	420,00	6,30
3	CB03A	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 12cm pentru turnarea betonului în cuzineti, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			156,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	80,00	76,00
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	200,00	18,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	1 200,00	0,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	300,00	36,00
4	DA14A	Fundație din beton de ciment la strazi, alei și platforme carosabile	m3			2 378,44
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	80,00	247,20
	2663102100000	Beton	m3	1,0080	2 000,00	2 016,00
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	320,00	30,72
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp Pelicola	m2	0,5810	3,00	1,74
	2020212927745	Placă pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	200,00	0,13
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,3150	25,00	7,88
	2952270004019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	110,00	14,85
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	420,00	13,02
	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	4,6900	10,00	46,90
5	DC04B	Taierea cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m			45,38
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant creșt. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 850,00	6,47

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m ³	0,0400	25,00	1,00
	2952270004204	Mășină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,70
6	RpAr6A	Purjarea, curățarea și umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			28,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	80,00	8,80
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	35,00	12,25
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	50,00	0,95
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	150,00	2,55
	2932110004424	Tractor T-25 pentru strmutarea cazanului și compresorului	h-ut	0,0400	100,00	4,00
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m ²			42,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	80,00	2,54
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m ³	0,1260	285,00	35,91
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m ³	0,0070	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	420,00	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția unei porțiuni de drum din beton cu ciment din s.Alunis r-ul.Risicani

Formular Nr.7

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 679 258 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1 200,0000	2,20	2 640,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,0000	80,00	1 920,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2000	600,00	720,000
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	120,0000	604,62	72 554,400
	7129020012800	Pavator	h-om	72,0000	80,00	5 760,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	24,3600	285,00	6 942,600
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	146,2800	285,00	41 689,800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,0000	25,00	450,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,0400	600,00	3 024,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	30,9600	450,00	13 932,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,8000	420,00	756,000
3	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 12cm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	120,0000	156,35	18 762,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0000	80,00	960,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	114,0000	80,00	9 120,000

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,0000	35,00	210,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,6000	25,00	240,000
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	10,8000	200,00	2 160,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4200	4 000,00	1 680,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0600	1 200,00	72,000
	2320187315789	Decofrol	kg	14,4000	300,00	4 320,000
4	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	144,0000	2 378,44	342 495,652
	7123010010200	Betonist	h-om	444,9600	80,00	35 596,800
	2663102100000	Beton	m3	145,1520	2 000,00	290 304,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,8240	320,00	4 423,680
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp Pelicola	m2	83,6640	3,00	250,992
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0965	200,00	19,300
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	45,3600	25,00	1 134,000
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	19,4400	110,00	2 138,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,4640	420,00	1 874,880
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	675,3600	10,00	6 753,600
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	400,0000	45,38	18 150,000
	7123010010200	Betonist	h-om	116,0000	80,00	9 280,000
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,4000	1 850,00	2 590,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,0000	25,00	400,000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	117,6000	50,00	5 880,000
6	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	400,0000	28,55	11 420,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	44,0000	80,00	3 520,000
	10119951	Mastic bituminos	kg	140,0000	35,00	4 900,000
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	7,6000	50,00	380,000
	28752774100001	Compresor	h-ut	6,8000	150,00	1 020,000
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	16,0000	100,00	1 600,000
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,0000	42,99	17 194,760
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,6800	80,00	1 014,400
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	50,4000	285,00	14 364,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,8000	25,00	70,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4040	600,00	842,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3880	420,00	162,960
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,4000	150,00	660,000
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1800	450,00	81,000

	Total	Lei	483 216
	Asigurari sociale	24 %	16 121
	Cheltuieli de regie	9 %	44 940
	Beneficii	4 %	21 772
	TVA	20 %	113 210
	Total deviz: Inclisiv salariu		679 258

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)