

Obiectivul: Orange-Tower SRL

Obiectul: Imbracaminte de beton asfaltic

Devizul: ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ На устройство асфальтобетонной открытой площадки складирования №2 (15000m2) (modificat)

Proces Verbal Nr. 3.1.3


Nr.	Simbol norme si Cod resurs e	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Lucrari de terasament (Земельные работы)				
1	TsC19 C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv	100 m3	102	2187 0	223074 0
2	TsC03 B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100 m3	102	2250 0	229500 0
3	TsC21 C11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	102	2682 0	273564 0
4	TsC04 G31	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere	100 m3	102	3624 0	369648 0
5	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocasioane (Транспортировка)	t	13260	37,5 0	497250 0
		TOTAL Lucrari de terasament (Земельные работы)				1593036
		Inclusiv salariul				0
		Imbracaminte beton asfaltic (Асфальт)				
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere	m3	7200	402,15 11,25	2895480 81000
7	DB13B	Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere	t	2040,79	1235,045	2520467,49
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	3,23	15,375 10450	31377,15 33753,5
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	10741	190,3895 2,25	2044973,62 24167,25
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	3,23	10450 0	33753,5 0
11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in	m2	10741	161,98 4,5	1739827,18 48334,5
		TOTAL Imbracaminte beton asfaltic (Асфальт)				9268255,29
		Inclusiv salariul				184878,9

Total		10861291,29
Asigurari sociale	24,0000%	44370,94
Total		10905662,22
Cheltuieli de regie	12,0000%	1308679,47
Total		12214341,69
Beneficiu de deviz	6,0000%	732860,5
Total General fara TVA		12947202,19

TVA (0%)	0
TOTAL GENERAL	12947202,19
Inclusiv salariul	184878,9

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

