

**Salubritatea si intretinerea terenurilor de uz comun din interiorul cartierilor.precum si a terenurilor aferente caselor de locuit a fondului locativ municipal neincluse in suprafata blocurilor si amenajarea terenurilor de uz comun din interiorul cartierilor,precum si a terenurilor aferente caselor de locuit a fondului locativ municipal**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Salubritatea si intretinerea terenurilor de uz comun din interiorul cartierilor.precum si a terenurilor aferente caselor de locuit a fondului locativ municipal neincluse in suprafata blocurilor si amenajarea terenurilor de uz comun din interiorul cartierilor,precum si a terenurilor aferente caselor de locuit a fondului locativ municipal**

Valoarea de deviz 62 307,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Salubritatea si intretinerea teritoriilor de uz comun din interiorul cartierilor si a terenurilor aferente caselor de locuit a fondului locative municipal neincluse în suprafața blocurilor</b> <b>1.1.1. Salubritatea si intretinerea teritoriilor de uz comun in perioada de vara</b>				
1	TsH61A	Degajarea terenurilor de gunoi ocazional (Colectarea, stringerea gunoii ocazionale)	100m2	0,01	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Total Salubritatea si intretinerea teritoriilor de uz comun in perioada de vara</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.1.2. Maturarea terenurilor de</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>uz comun</b>				
2	TsH82B	Maturarea terenurilor de uz comun cu acoperire imbunatatita (asfalt, beton, pavaj, teracota s.a.)	100m2	0,01	0,00 0,00	0,00 0,00
3	TsH82B	Maturarea terenurilor de uz comun cu acoperire neimbunatatita (galica, piatra sparta, nisip. .s.a)	100m2	0,01	0,00 0,00	0,00 0,00
4	TsH82B	Maturarea terenurilor de uz comun faraacoperire (teritorii fara acoperire care necesita o salubritate permanenta)	100m2	0,01	0,00 0,00	0,00 0,00
5	TsH83A	Intretinerea urnelor: curatirea de gunoi	100 buc	0,01	680,00 680,00	6,80 6,80
<b>Total Maturarea terenurilor de uz comun</b>						<b>6,80</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6,80</b>
		<b>1.1.3. Salubritatea si intretinerea gazanelor si spatiilor verzi</b>				
6	TsH61A	Degajarea terenurilor de gunoi ocazional (Colectarea, stringerea gunoierului ocazional) inclusiv transportarea manuala la locuri prevazute	100m2	0,01	0,00 0,00	0,00 0,00
7	TsH62A	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie medie inclusiv greblarea si transportarea la locuri prevazute	100m2	0,01	170,00 170,00	1,70 1,70
8	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de langa pe bordure	100m2	0,01	170,00 170,00	1,70 1,70
9	TsH02A	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm	buc	1,00	39,09 39,09	39,09 39,09
10	TsH61A	Degajarea terenurilor de gunoi ocazional (Colectarea, stringerea arborilor taiati manual) inclusiv transportarea manuala la locuri	100m2	0,01	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazute				
11	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri,(bordura) executata manual	m2	1,00	18,87 16,99	18,87 16,99
12	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100m2	0,01	0,00 0,00	0,00 0,00
13	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,00	91,77 91,77	91,77 91,77
14	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,00	115,56 115,56	115,56 115,56
15	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,00	94,32 94,32	94,32 94,32
16	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	1,00	55,23 55,23	55,23 55,23
17	TsH92D	Incarcarea in auto iarba cosita (masa verde)	t	1,00	144,45 144,45	144,45 144,45
18	TsI50B10	Transportarea gunoiului, deseului i cu autobasculanta, tractor la poligonul de colectare a deseurilor	t	1,00	120,00 0,00	120,00 0,00
<b>Total Salubritatea si intretinerea gazanelor si spatiilor verzi</b>						<b>682,69</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>560,81</b>
		<b>1.1.4. Salubritatea si intretinerea terenurilor de uz comun in perioada de iarna</b>				
19	TsH221A	Curatirea cararilor de zapada moale, grosimea stratului, cm: pina la 10	100m2	0,01	85,00 85,00	0,85 0,85
20	TsH221B	Curatirea cararilor de zapada moale, grosimea stratului, cm:	100m2	0,01	85,00 85,00	0,85 0,85

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10-15				
21	TsH221E	Curatirea cararilor de zapada indesata neinghetata, grosimea stratului, cm: peste 5	100m2	0,01	85,00 85,00	0,85 0,85
22	TsH221G	Curatirea cararilor de zapada indesata inghetata, grosimea stratului, cm: peste 5	100m2	0,01	170,00 170,00	1,70 1,70
23	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi (Amestec nisip )	1000 m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24	DI60A Aplicativ	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din autocamion (Amestec nisip)	1000 m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25	DI68A	Indeprtarea zapezii afinate dupa marginea drumului cu autogreder (inaltimea sulului de zapada pina la 0,7 m)	1 km	1,00	100,00 0,00	100,00 0,00
26	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor cu lopata inclinata	1 km	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00
27	DI73A Aplicativ	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor cu lopata inclinata si matura speciala remorcata	1 km	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00
28	TsH222A Aplicativ	Incarcarea zapezii in transport auto	m3	1,00	94,32 94,32	94,32 94,32
29	TsI50B10	Transportarea gunoii, deseului cu autobasculanta, tractor la poligonul de colectare a deseurilor	t	1,00	120,00 0,00	120,00 0,00
<b>Total Salubritatea si intretinerea terenurilor de uz comun in perioada de iarna</b>						<b>468,57</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>98,57</b>
<b>Total Salubritatea si intretinerea teritoriilor de</b>						<b>1 158,06</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>uz comun din interiorul cartierilor precum si a terenurilor aferente caselor de locuit a fondului locativ</b>				
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>666,18</b>
		Total	lei			1 158,06
		Asigurarea sociala	24,00 %			159,88
		Cheltuieli de transport	8,00 %			0,15
		Total	100,00 +			1 318,09
		Cheltuieli de regie	10,00 %			131,82
		Total	100,00 +			1 449,91
		Beneficiu de deviz	2,00 %			29,00
		Total	100,00 +			1 478,91
		<b>Total Servicii de stabilire a reglementarilor tehnice necesare pentru asigurarea conditiilor confortabile de aflare in teritoriu de uz comun aferent blocurilor de locuit a fondului locativ municipal</b>				<b>1 478,91</b>
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>666,18</b>
		<b>2. Depozitarea deseurilor la poligonul specializat . Costul 1m3 de deseuri depozitat la poligon</b>				
30		Depozitarea deseurilor la poligonul specializat. Costul 1m3 de deseuri depozitat la poligon.	m3	1,00	85,00 0,00	85,00 0,00
		<b>Total Depozitarea deseurilor la poligonul specializat . Costul 1m3 de deseuri depozitat la poligon</b>				<b>85,00</b>
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
31		Conatiner pentru deseuri Spider galvanizat cu capac rotund V=1100 l	buc	1,00	8 000,00 0,00	8 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Utilaj</b>						<b>8 000,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
		<b>4. Amenajare teritoriu</b>				
		<b>4.1. Lucrari de instalare a bancilor - 1 buc</b>				
32	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,00	179,29 <hr/> 179,29	179,29 <hr/> 179,29
33	TsH91A	Instalarea banci de parc	buc	1,00	3 673,74 <hr/> 611,78	3 673,74 <hr/> 611,78
34	TsD16B1	Amenajarea teritoriului bancolor de parc cu prundis	m3	1,00	529,23 <hr/> 107,06	529,23 <hr/> 107,06
<b>Total Lucrari de instalare a bancilor - 1 buc</b>						<b>4 382,26</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>898,13</b>
		<b>4.2. Lucrari de instalare a rozatoarelor pentru picioare - 1 buc</b>				
35	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,00	179,29 <hr/> 179,29	179,29 <hr/> 179,29
36	TsH91A	Instalarea rozatoare pentru picioare	buc	1,00	1 423,74 <hr/> 611,78	1 423,74 <hr/> 611,78
<b>Total Lucrari de instalare a rozatoarelor pentru picioare - 1 buc</b>						<b>1 603,03</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>791,07</b>
		<b>4.3. Lucrari de instalare a urnelor pentru deseuri - 1 buc</b>				
37	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,00	179,29 <hr/> 179,29	179,29 <hr/> 179,29
38	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,00	1 329,61 <hr/> 501,32	1 329,61 <hr/> 501,32
<b>Total Lucrari de instalare a urnelor pentru deseuri - 1 buc</b>						<b>1 508,90</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>680,61</b>
		<b>4.4. Lucrari de instalare a panourilor pentru reclama (1 buc)</b>				
39	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,00	179,29 <hr/> 179,29	179,29 <hr/> 179,29
40	TsH91A	Panou pentru reclama gata confectionat	buc	1,00	1 973,74 <hr/> 611,78	1 973,74 <hr/> 611,78
<b>Total Lucrari de instalare a panourilor pentru reclama (1 buc)</b>						<b>2 153,03</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>791,07</b>
		<b>4.5. Lucrari de instalare a instalatiei pentru curatirea covoarelor (1 buc )</b>				
41	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	1,00	179,29 <hr/>	179,29 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare			179,29	179,29
42	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,00	2 100,50 701,00	2 100,50 701,00
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (instalatie pentru curatirea covoarelor)	kg	1,00	64,09 17,84	64,09 17,84
44	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	1,00	75,71 73,07	75,71 73,07
45	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,00	3 058,29 390,86	3 058,29 390,86
46	RpCR20A	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr-un strat	m2	1,00	85,58 75,62	85,58 75,62
<b>Total Lucrari de instalare a instalatiei pentru curatirea covoarelor (1 buc )</b>						<b>5 563,46</b>



1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 437,68</b>
		<b>4.6. Lucrari de instalare a instalatiei pentru uscarea albiturilor (1 buc )</b>				
47	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,00	179,29 <hr/> 179,29	179,29 <hr/> 179,29
48	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,00	2 100,50 <hr/> 701,00	2 100,50 <hr/> 701,00
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (instalatie pentru curatirea covoarelor)	kg	1,00	64,09 <hr/> 17,84	64,09 <hr/> 17,84
<b>Total Lucrari de instalare a instalatiei pentru uscarea albiturilor (1 buc )</b>						<b>2 343,88</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>898,13</b>
		<b>4.7. Lucrari de intretinere, reparatie a locurilor de odihna si a terenurilor de joaca pentru copii din teritoriul de uz comun (banci de parc, trotuare, casuta de odihna, s.a.)</b>				
50	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,00	35,68 <hr/> 35,68	35,68 <hr/> 35,68
51	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	1,00	0,85 <hr/> 0,85	0,85 <hr/> 0,85
52	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu	m3	1,00	327,54	327,54

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace mecanice, beton simplu			290,60	290,60
53	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,00	517,71 76,47	517,71 76,47
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,00	541,86 84,12	541,86 84,12
55	RpCO50A	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn (reparatia elementelor lemnoase a bancilor si elementelor de joaca pentru copii)	m	1,00	126,99 31,44	126,99 31,44
56	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Vopsirea elementelor din lemn)	m2	1,00	99,13 84,97	99,13 84,97
57	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (Lucrari de vopsitorie a elementelor metalice)	m2	1,00	159,69 148,69	159,69 148,69
58	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime (galica)	m2	1,00	67,44 28,04	67,44 28,04
59	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute laacoperisul casutei de odihna	m2	1,00	149,62 32,29	149,62 32,29
60	RpCI10B	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, la casuta de odihna	m2	1,00	262,65 79,87	262,65 79,87
61	RpCI37A	Invelitori din placi din tabla	m2	1,00	342,98	342,98

1	2	3	4	5	6	7
		amprentata pentru invelitorile casutei de odihna			122,36	122,36
62	RpCK31A 1	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata sub 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2	1,00	371,46 104,52	371,46 104,52
63	RpCS10A	Repararea bordurilor la trotuare, alei etc. cu desfacerea fundatiei	m	1,00	177,11 54,38	177,11 54,38
64	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	1,00	293,43 59,48	293,43 59,48
65	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	1,00	318,90 63,73	318,90 63,73
<b>Total Lucrari de intretinere, reparatie a locurilor de odihna si a terenurilor de joaca pentru copii din teritoriul de uz comun (banci de parc, trotuare, casuta de odihna, s.a.)</b>						<b>3 793,04</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 297,49</b>
		<b>4.8. Lucrari de intretinere si amenajare a terenurilor de sport</b>				
66	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	1,00	0,85 0,85	0,85 0,85
67	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	1,00	159,69 148,69	159,69 148,69

1	2	3	4	5	6	7
		(Lucrari de vopsitorie a elementelor metalice )				
68	RpCS17A	Imprejmuiri metalice: reparatii cu inlocuiri de materiale la imprejmuiri din otel profilat, model simplu	m	1,00	23,41 17,00	23,41 17,00
69	RpCS16A	Repararea imprejmuirilor din panouri de gard din plasa de sirma	m2	1,00	150,57 33,98	150,57 33,98
<b>Total Lucrari de intretinere si amenajare a terenurilor de sport</b>						<b>334,52</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>200,52</b>
Total			lei		21 682,12	
Asigurarea medicala			24,00 %		1 678,73	
Cheltuieli de transport			8,00 %		1 116,85	
Total			100,00 +		24 477,70	
Cheltuieli de regie			10,00 %		2 447,77	
Total			100,00 +		26 925,47	
Beneficiu de deviz			2,00 %		538,51	
Total			100,00 +		27 463,98	
<b>Total Amenajare teritoriu</b>						<b>27 463,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 994,70</b>
		<b>5. Lucrari de montare a utilajului la elemente de joaca pentru copii</b>				
70	CK33C Aplicativ	Scaun din plastic pentru leagan	buc	1,00	213,43 212,43	213,43 212,43
71	CK33C Aplicativ	Scaun din plastic pentru balansor	buc	1,00	213,43 212,43	213,43 212,43
72	CK33C Aplicativ	Sectiunea de declin a toboganului	buc	1,00	213,43 212,43	213,43 212,43
73	CK33C Aplicativ	Schimbarea arcului elicoidal al balansorului	buc	1,00	213,43 212,43	213,43 212,43

1	2	3	4	5	6	7
74	CK33C Aplicativ	Schimbarea rulmentului la carusela	buc	1,00	213,43 212,43	213,43 212,43
75	CK33C Aplicativ	Schimbarea lantului metalic la leagan	buc	1,00	213,43 212,43	213,43 212,43
Total			lei		1 280,58	
Asigurarea sociala			24,00 %		305,90	
Cheltuieli de transport			8,00 %		0,48	
Total			100,00 +		1 586,96	
Cheltuieli de regie			50,00 %		637,29	
Total			100,00 +		2 224,25	
Beneficiu de deviz			2,00 %		44,49	
Total			100,00 +		2 268,74	
<b>Total Lucrari de montare a utilajului la elemente dejoaca pentru copii</b>					<b>2 268,74</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>1 274,58</b>	
<b>6. Utilaj</b>						
76		Depozitarea deseurilor la poligonul specializat. Costul 1m3 de deseuri depozitat la poligon.	m3	1,00	8,00 0,00	8,00 0,00
77		Conatiner pentru deseuri Spider galvanizat cu capac rotund V=1100 l	buc	1,00	8,00 0,00	8,00 0,00
78		Scaun din plastic pentru leagan	buc	1,00	800,00 0,00	800,00 0,00
79		Scaun din plastic pentru balansor	buc	1,00	600,00 0,00	600,00 0,00
80		Sectiune de declin a toboganului	buc	1,00	2 483,00 0,00	2 483,00 0,00
81		Arc elicoidal pentru balansor	buc	1,00	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
82		Rulment la carusela	buc	1,00	250,00 0,00	250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
83		Lant metalic la leagan	m	1,00	60,00 0,00	60,00 0,00
84		Plasa pentru volei (inclusiv instalarea)	buc	1,00	960,00 0,00	960,00 0,00
85		Plasa pentru joc de fotbal (inclusiv instalarea)	buc	1,00	1 165,83 0,00	1 165,83 0,00
86		Set pentru joc de baschet (inclusiv instalarea)	buc	1,00	3 291,67 0,00	3 291,67 0,00
<b>Total Utilaj</b>						<b>12 626,50</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
Total			lei		51 923,13	
TVA			20,00 %		10 384,63	
TOTAL			100,00 +		62 307,76	

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**62 307,76**  
**8 935,46**

Intocmit \_\_\_\_\_ (IM GLC Balti)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)