

**Construcția sondelor arteziene  
cu stații de dezinfectare și  
interconectarea cu castelele de  
apa existente amplasate pe  
intravelanul/sxtravelanul s.  
Tighira, Zazulenii Vechi com.  
Negurenii Vechi**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 03-24-C-8-TH-2-18**  
**РЕМОНТ**

Valoarea de deviz 499 116,00 Lei

Intocmit în prețuri curente 10.01.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Utilaj</b>				
1		1 HALA TEHNOLOGIC (3500*2500*2500)m set 1, (Container modular din panouri sandwich set 1, Panou cu Instalatii electrice si modul de protectie set 1, Instalatie ventilare si climatizare set 1, Instalatie iluminare interioara/exterioara set 1, Instalatie incalzire autonoma set 1. Lavuar sanitar, inox set 1). 2 INSTALATIE PREFILTRARE APA BRUTA set 1, ( Filtru sedimentar, lavabil cu sita set 1, Filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant set 1, Supape de sens si siguranta set 2). 3 SISTEM DEZINFECTARE APA POTABILA set 1, (Pompa dozatoare cu membrana buc 2, Recipient de stocare a solutiei de hipoclorit set 2, Debitmetru cu transmitator de impulsuri buc 1, Unitate de comanda si control al dozarii buc 1, Celula de masurare	buc	1,00	415 930,00 0,00	415 930,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		clor rezidual liber cu filtru de impuritati buc 1, Sonda/sensor Cl rezidual buc 1, Supapa multifunctionala buc 2). 4 CONSUMABILE/SERVICII set 1 (KIT tubulatura/fitinguri p/u montare apeduct/canalizare SDAP-C set 1, KIT electrotehnice p/u montare echipamente SDAP-C set 1, Reagent chimic (NaOCl) p/u testare-punere in functie litru 100, Set elemente filtrante sedimentare set 1, Servicii livrare/montare/punere in functie set 1)				
		<i>Total</i>	Lei			415 930,00
		<b>Total Utilaj Inclisiv salariu</b>				<b>415 930,00</b>

		Total	Lei	415 930,00
		TVA	20 %	83 186,00
		Total		499 116,00
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>499 116,00</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)