

**Lucrari de amenajare ( pavarea  
curtii din spatele Institutiei) la  
LT Traian, mun Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de amenajare**

**Valoarea de deviz 815 891,14 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.</b>				
1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	1 248,8000	20,67 20,67	25 812,70 25 812,70
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,3750	1 170,00 0,00	438,75 0,00
3	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	244,0000	63,60 0,00	15 518,40 0,00
4	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	12,2000	312,70 312,70	3 814,94 3 814,94
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	183,0000	557,07 52,47	101 943,81 9 602,01
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	124,8800	537,30 47,70	67 098,03 5 956,78
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de	m	360,0000	174,00 15,90	62 640,00 5 724,00

1	2	3	4	5	6	7
		100x20x80, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresate) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Grosimea pavajului 40 mm	m2	1 220,0000	208,14 31,59	253 928,36 38 537,36
		<i>Total</i>				531 194,99
		<b>Total Inclusiv salariu</b>				<b>531 194,99 89 447,79</b>

		Total	lei	531 194,99
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	21 467,47
		Cheltuieli de transport	2 %	7 533,05
		Cheltuieli de regie	14,5 %	81 228,34
		Beneficiu de deviz	6 %	38 485,43
		Total		679 909,28
		TVA	20 %	135 981,86
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>815 891,14 89 447,79</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare ( pavarea  
curtii din spatele Institutiei) la  
LT Traian, mun Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de amenajare**

**Valoarea de deviz 815 891,14 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	772,6440	53,00	40 950,13
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	895,7740	53,00	47 476,03
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,2760	53,00	1 021,63
					<b>Total manopera</b>	
						<b>89 447,79</b>

**Materiale:**

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	210,4500	300,00	63 135,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	137,3680	300,00	41 210,40
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,1000	300,00	1 830,00
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	52,2160	300,00	15 664,80
5.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 952,0000	3,00	5 856,00
6.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 601,4000	3,00	28 804,20
7.	2661112800655	Placi din beton (vibropresate), pentru trotuare, Grosimea 40 mm	m2	1 238,3000	120,00	148 596,00
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,2800	1 200,00	20 736,00
9.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x80	m	361,8000	100,00	36 180,00
10.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	24,4000	600,00	14 640,00
11.	4100126202818	Apa	m3	30,7880	0,00	0,00
					<b>Total materiale de construcții</b>	
						<b>376 652,40</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	129,3096	280,00	36 206,69
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	64,6548	200,00	12 930,96
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,9750	450,00	438,75
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	77,5920	200,00	15 518,40
					<b>Total utilaje de construcții</b>	
						<b>65 094,80</b>

Total	lei	531 194,99
Asigurarea sociala si medicala	24 %	21 467,47
Cheltuieli de transport	2 %	7 533,05
Cheltuieli de regie	14,5 %	81 228,34
Beneficiu de deviz	6 %	38 485,43
Total		679 909,28
TVA	20 %	135 981,86

**Total deviz: 815 891,14**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de amenajare ( pavarea curtii din Investitor  
spatele Institutiei) la LT Traian, mun Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.</b>				
1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2			20,67 20,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	53,00	20,67
		Total	lei			25 812,70
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 170,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 170,00
		Total	lei			438,75
3	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			63,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	200,00	63,60
		Total	lei			15 518,40
4	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			312,70 312,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	53,00	312,70
		Total	lei			3 814,94
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			557,07 52,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	53,00	52,47
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	280,00	117,60
		Total	lei			101 943,81
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			537,30 47,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	53,00	47,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	280,00	117,60
		Total	lei			67 098,03
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x80, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20	m			174,00 15,90

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	53,00	6,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	53,00	9,54
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 200,00	57,60
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x80	m	1,0050	100,00	100,50
		<i>Total</i>	lei			62 640,00
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresate) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Grosimea pavajului 40 mm	m2			208,14 ----- 31,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	53,00	30,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	53,00	0,84
	2661112800655	Placi din beton (vibropresate), pentru trotuare, Grosimea 40 mm	m2	1,0150	120,00	121,80
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,00	23,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	600,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			253 928,36

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.