

**Reparatia incaperilor Sectiei consultative a
IMSP SR Causeni "Ana si Alexandru"**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

**Deviz local de resurse №
reparatii**

Valoarea de deviz 138 258,064 lei

Intocmit in preturi curente 04.12.2018

№ crt.	Simbol norme ci Cod resurse	Denumire lucrări ci cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	71220500134 00	Zidar	h-om	20,372	52,57	1 070,955
2.	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	23,850	52,57	1 253,794
3.	71220500134 42	Tencuitor	h-om	66,396	52,57	3 490,438
4.	71230100102 00	Betonist	h-om	0,588	52,57	30,911
5.	71240100107 00	Dulgher	h-om	1,131	52,57	59,457
6.	71290200128 00	Pavator	h-om	33,657	52,57	1 769,348
7.	71292000112 00	Finisor MP	h-om	6,362	52,57	334,451
8.	71320100109 00	Faiantar	h-om	10,493	52,57	551,617
9.	71320400127 00	Parchetar	h-om	65,580	57,66	3 781,343
10.	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	20,416	52,57	1 073,269
11.	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	6,920	52,57	363,784
12.	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,255	52,57	65,976
13.	71360400118 00	Instalator incalzire	h-om	2,308	52,57	121,332
14.	71360600119 00	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,112	52,57	58,458
15.	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	32,510	52,57	1 709,051
16.	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	374,778	57,66	21 609,698
17.	71410200133 01	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,924	52,57	48,575
18.	71410200134 00	Vopsitor industrial	h-om	4,015	52,57	211,069
19.	72120300227 00	Sudor	h-om	0,181	52,57	9,515



20.	7422010060100	Timplar	h-om	1,717	52,57	90,263
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,785	52,57	1 145,237
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,688	52,57	1 297,847
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,689	52,57	509,350
Total manopera						40 655,738

Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual bipolar	buc	4,040	25,00	101,000
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	38,708	6,05	234,183
3.	1111000100055	Mocheta din lina, textila sau sintetica	m2	5,034	4,06	20,438
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,206	150,00	30,900
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	150,00	0,750
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,228	150,00	34,200
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,733	150,00	259,950
8.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	150,00	0,750
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,528	2,30	10,414
10.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,033	3 300,00	108,900
11.	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,017	5 890,18	100,133
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	59,600	0,05	2,980
13.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,890	1 280,00	2 419,200
14.	2030112947100	Pervazuri profilate	m	4,075	10,60	43,195
15.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	35,047	11,40	399,536
16.	2051142950700	Dibluri	buc	40,000	0,45	18,000
17.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	9,588	0,45	4,315
18.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,020	0,00	0,000
19.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,565	15,00	38,475
20.	23201162005351	Dizolvant	l	0,220	22,00	4,840
21.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,067	15,00	1,005
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	14,00	0,840
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) ST02	kg	0,048	26,00	1,248
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,945	90,00	85,050



25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	102,087	16,30	1 664,017
26.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,440	35,00	15,400
27.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,002	23,00	0,046
28.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	173,296	16,80	2 911,373
29.	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	16,484	38,00	626,392
30.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	19,536	34,00	664,224
31.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,330	33,00	10,890
32.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	9,747	42,00	409,374
33.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	3,156	42,00	132,552
34.	24302261000001	Fuga	kg	0,983	12,00	11,796
35.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,220	25,00	5,500
36.	2430226101010	Grund cu cuart (Грунтовка Cerezit CT 16)	kg	10,043	34,00	341,462
37.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,168	33,00	5,544
38.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	5,130	13,00	66,690
39.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,331	20,00	6,620
40.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	6,340	20,00	126,800
41.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,384	29,00	11,136
42.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	13,585	29,00	393,965
43.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,475	5,40	29,565
44.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	11,920	2,80	33,376
45.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	71,104	3,90	277,306
46.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	74,304	3,90	289,786
47.	25212167100004	Teava din polietilena sau polipropilena d-25 mm	m	0,515	18,00	9,270
48.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,212	18,00	21,816
49.	25213026029024	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat молц. 80мм	m2	15,465	105,00	1 623,825
50.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	59,704	7,20	429,869
51.	26141226019131	Ткань	m2	18,150	3,80	68,970
52.	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	0,00	0,000
53.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	40,800	1,65	67,320



54.	26511221000 27	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	72,960	1,65	120,384
55.	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,932	1,65	42,788
56.	26511221004 40	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,240	1,65	2,046
57.	26511221004 42	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	601,920	1,65	993,168
58.	26521021007 13	Var pasta	m3	0,007	1 300,00	9,100
59.	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,528	2,10	9,509
60.	26531021008 31	Amestec uscat	kg	307,734	2,30	707,788
61.	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	55,910	2,80	156,548
62.	26611128006 55	Placi din beton, pentru trotuare gr,40 mm	m2	46,284	102,00	4 720,968
63.	26631021000 01	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,920	1 010,00	1 939,200
64.	26641021010 00	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,034	0,00	0,000
65.	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,036	0,00	0,000
66.	26641021030 015	Mortar ciment-var M-100	m3	0,139	820,00	113,980
67.	26661228003 25	Bordura beton pentru trotuare (Stilpi din beton a beneficiarului)	m	40,200	61,00	2 452,200
68.	26701122030 00	Placi tip faianta	m2	3,129	98,00	306,642
69.	26701122040 51	Placi din laminat	m2	38,708	158,00	6 115,864
70.	26701122043 00	Placi PFL moi (poroase) OSB-12 mm	m2	38,325	78,00	2 989,350
71.	26811160016 66	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,400	2,60	1,040
72.	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	263,039	3,40	894,333
73.	26811260014 721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,880	3,10	2,728
74.	26821626113 871	Placi vata minerala termoiz. cladiri polistiren extrudat молл.80мм	m2	3,200	102,70	328,640
75.	27107035010 57	Cornier din aluminiu l = 3m	m	6,044	3,50	21,154
76.	27107035197 53	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	6,332	12,60	79,783
77.	27461673351 00	Priza	buc	8,160	18,00	146,880
78.	28112363110 01	Doze	buc	7,725	1,60	12,360
79.	28112363110 02	Doze pentru aparate	buc	12,000	2,20	26,400
80.	28112363110 06	Doze de ramificatie	buc	11,812	3,80	44,886
81.	28221157100 00	Radiatoare din fonta	m2	2,222	0,00	0,000
82.	28731458867 72	Cuie cu cap con. Tip A1 1/8 x 40 OL34 S2111	kg	0,133	16,40	2,181



83.	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7,560	1,30	9,828
84.	28741158364 92	Surub cap bombat 5 x 60	buc	24,000	0,50	12,000
85.	28741158367 77	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	16,000	0,10	1,600
86.	28741363134 00	Diblu din material plastic	buc	106,656	0,70	74,659
87.	28741458869 42	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,072	14,00	1,008
88.	28751142028 00	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	38,00	38,000
89.	28751142032 70	Ventil de scurgere	buc	1,000	22,00	22,000
90.	28751142035 20	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,040	3,20	12,928
91.	28752741100 01	Cot PPR d-25 mm	buc	4,000	1,30	5,200
92.	28752742040 40	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 25 mm	buc	4,000	1,00	4,000
93.	28752744005 0214	Corp de iluminat cu tuburi	buc	12,000	235,00	2 820,000
94.	28811160016 42	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	10,950	4,50	49,275
95.	28811160016 66	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	29,170	4,20	122,514
96.	28811160027 00	Disc abraziv	buc	1,650	42,00	69,300
97.	28811160027 01	Disc pentru taiat placi	buc	0,912	75,00	68,400
98.	31301348174 05	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3 x2,5 x16	m	31,518	9,80	308,876
99.	31301348174 051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 2 x2,5 x16	m	49,613	8,15	404,346
100.	40111062027 41	Energie electrica	kw	1,890	0,00	0,000
101.	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,332	0,00	0,000
102.	41001162028 20	Apa potabila	m3	0,004	0,00	0,000
103.	41001262028 18	Apa	m3	0,044	0,00	0,000
104.	45678900000	Gura de ventilare cu dim.30 x 20 cm	buc	2,000	3,00	6,000
105.	77777777777 777	Tub de protectie din plastic diam.20 mm	m	31,518	1,80	56,732
106.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	28,222	3,10	87,489
Total materiale de constructii						40 589,261

Utilaje de constructii:

1.	29123400025 09	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,081	160,00	12,960
2.	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,845	12,00	10,140
3.	29404200076 79	Fierastrau mecanic	h-ut	0,013	18,00	0,234
4.	29404200076 82	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,200	22,00	4,400
5.	29404200076 85	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	1,100	22,00	24,200



6.	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	4,265	12,00	51,180
7.	29522400040 21	Mixer electric	<i>h-ut</i>	0,854	23,00	19,642
8.	29522700033 70	Ciocan pneumatic 8-15 kg	<i>h-ut</i>	0,081	21,00	1,701
9.	31105000024 01	Aparat de sudura 28-35 Kw	<i>h-ut</i>	0,060	32,00	1,920
10.	34105400000 01	Autocamion, 5 t	<i>h-ut</i>	0,223	145,00	32,335
		Total utilaje de constructii				158,712

<i>Total</i>	<i>lei</i>	<i>115 215,053</i>
<i>TVA</i>	<i>20,00 %</i>	<i>23 043,011</i>

Total deviz:

138 258,064

Intocmit

Verificat



(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

6.	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	<i>h-ut</i>	4,265	12,00	51,180
7.	29522400040 21	Mixer electric	<i>h-ut</i>	0,854	23,00	19,642
8.	29522700033 70	Ciocan pneumatic 8-15 kg	<i>h-ut</i>	0,081	21,00	1,701
9.	31105000024 01	Aparat de sudura 28-35 Kw	<i>h-ut</i>	0,060	32,00	1,920
10.	34105400000 01	Autocamion, 5 t	<i>h-ut</i>	0,223	145,00	32,335
		Total utilaje de constructii				158,712

<i>Total</i>	<i>lei</i>	<i>115 215,053</i>
<i>TVA</i>	<i>20,00 %</i>	<i>23 043,011</i>

Total deviz:

138 258,064

Intocmit

Verificat



(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia incaperilor Sectiei consultative
a IMSP SR Causeni "Ana si Alexandru"

Investitor IMSP SR Causeni "Ana si
Alexandru"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de reparații				
		1.1. Lucrări de reparații Cabinet 109				
		1.1.1. Peretii				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,194
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,308
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,885
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleita" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			21,625
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,360
	2430226101010	Grund cu cuart (Грунтовка Церезит СТ 16)	kg	0,4150	34,00	14,110
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,10	0,155
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен и перегородок)	m2			80,377
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,514
	26641021030015	Mortar ciment-var M-100	m3	0,0210	820,00	17,270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,024
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,927
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,422
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	23,00	0,369
5	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,694
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,514
	26141226019131	Ткань	m2	1,1000	3,80	4,180
6	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor de 2 ori	m2			8,660
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	3,460
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	4,890
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,10	0,310
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			31,867
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,954
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			40,133

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,80	6,720
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,40	1,700
9	VB20A	Gura de ventilare cu dim.30 x 20 cm.	buc			32,229
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,5600	52,57	29,229
	45678900000	Gura de ventilare cu dim.30 x 20 cm	buc	1,0000	3,00	3,000
10	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala grosimea 80 mm.	m2			232,937
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	52,57	60,981
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	52,57	15,299
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,90	15,756
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,1800	3,90	16,465
	25213026029024	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat молч.80мм	m2	0,8700	105,00	92,263
	26821626113871	Placi vata minerala termoiz. cladiri polistiren extrudat молч.80мм	m2	0,1800	102,70	18,673
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,999
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	3,50	1,202
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,70	4,242
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00128	12,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,041
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade (Ceresit CT 16)	m2			21,184
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	57,66	6,919
	2430226101010	Grund cu cuarti (Грунтовка Cerezit CT 16)	kg	0,4150	34,00	14,110
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,10	0,155
12	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			78,499
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,209
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	34,00	37,740
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	3,10	1,550
		1.1.2. Podele				
13	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, (OSB-12mm) poroase bitumate si antiseptizate , pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment	m2			113,598
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	57,66	28,830
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,628
	2670112204300	Placi PFL moi (poroase) OSB-12 mm	m2	1,0500	78,00	81,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,240
14	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			273,995
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,66	79,571
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	52,57	8,937
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	158,00	167,557
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,05	6,416
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	11,40	11,514
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			258,892
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,309
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,886
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	158,00	167,559
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,05	6,416
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	11,40	10,363
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,360
		1.1.3. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
16	IzA04A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sîrma	m2			7,133
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	52,57	5,783
	2881116001642	Hirtie slef. usc. sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	4,50	1,350
17	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,330
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,445
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,10	0,155
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			98,251
	7122050013442	Tencuator	h-om	1,5300	52,57	80,432
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,422
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,948
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	23,00	0,449
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,244
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,514
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,920
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,40	0,810
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,867
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,80	2,954
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
21	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,330
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,445
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,10	0,155
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,133
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,80	6,720
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,40	1,700
		1.1.4. Instalatii sanitare				
23	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			6,308
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	52,57	6,309
24	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2			49,437
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	52,57	49,416
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	0,00	0,000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	23,00	0,021
25	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2			64,266
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,362
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	52,57	6,834
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	25,00	2,500
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	35,00	7,000
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	33,00	4,950
	23201162005351	Dizolvant	kg	0,1000	22,00	2,200
	2881116001666	Hirtie slef. usc. sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	4,20	0,420
26	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari	buc			15,754

1	2	3	4	5	6	7
		(fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	52,57	14,194
	2875274110001	Cot PPR d-25 mm	buc	1,0000	1,30	1,300
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	2,60	0,260
27	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			49,942
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	52,57	49,942
28	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			174,454
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	52,57	97,254
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	0,00	0,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	38,00	38,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	22,00	22,000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	18,00	10,800
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	3,20	6,400
29	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			19,047
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	52,57	17,348
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 25 mm	buc	1,0000	1,00	1,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	0,00	0,000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,65	0,511
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	150,00	0,188
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
30	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			36,940
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	52,57	18,400
	25212167100004	Teava din polietilena sau polipropilena d-25 mm	m	1,0300	18,00	18,540
		1.1.5. Timplarie				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,097
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	11,048
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,57	11,048
32	RpCO41C	Reparatii la usi de lemn, prin ajustarea lor	buc			47,458
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	52,57	13,668
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,1000	22,00	2,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,048
33	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, calorifere, glafuri la ferestre), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat.	m2			47,413
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6400	57,66	36,904
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1250	42,00	5,252
		1.2. Cabinet 209				
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			84,112
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	52,57	42,056
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	52,57	42,056
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
35	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			280,335
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8300	52,57	149,825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,514

1	2	3	4	5	6	7
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	98,00	102,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,65	0,660
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,00	3,960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,80	11,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	23,00	0,276
		1.3. Cabinet 415				
		1.3.1. Peretii				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,505
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	3,460
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	4,890
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,10	0,155
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,133
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,80	6,720
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,40	1,700
		1.3.2. Tavan				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,175
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	2,445
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,133
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,80	6,720
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,40	1,700
		1.4. Renghen Cabinet				
		1.4.1. Peretii				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,505
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	3,460
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	4,890
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,10	0,155
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,133
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,80	6,720
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,40	1,700
42	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidic a timplariei de lemn (gratare la calorifere) in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2			47,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6400	57,66	36,902
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1250	42,00	5,252
43	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			49,942
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	52,57	49,942
44	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			84,112
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	52,57	42,056
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	52,57	42,056
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare schiviste, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			111,153

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,598
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,771
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,65	17,325
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,459
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
46	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			280,335
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	52,57	149,824
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,514
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	98,00	102,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,65	0,660
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,00	3,957
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,80	11,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	23,00	0,280
47	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			114,798
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	52,57	97,254
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	18,00	11,016
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	3,20	6,528
48	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кирпичн. перегородок)	m3			269,043
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	52,57	29,026
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	52,57	239,078
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,939
49	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Etrier 50x50x4 mm- 2,6 m x2,32= 6,03 kg)	kg			17,303
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	52,57	1,578
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	52,57	1,578
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	12,60	13,231
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,65	0,132
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	14,00	0,139
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	26,00	0,207
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	32,00	0,318
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,119
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 378,569
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,57	38,385
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,200
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 280,00	1 280,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,30	5,200
	2416566101572	Spuma de poliuretān	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit silconic	kg	0,1750	20,00	3,503
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,40	2,040
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,241
51	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spatetti drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			49,430
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	52,57	26,811
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	52,57	17,348

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,65	2,129
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 300,00	1,857
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	150,00	1,286
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,000
		1.4.2. Tavan				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,505
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	3,460
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	4,890
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,10	0,155
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,133
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,80	6,720
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,40	1,700
		1.4.3. Podele				
54	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			15,526
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	42,00	6,300
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,20	1,260
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	22,00	2,200
55	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2			226,796
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	52,57	44,705
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2900	57,66	16,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	3 300,00	81,880
	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,0130	5 890,18	75,288
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,1000	16,40	1,640
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,00	0,756
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	18,00	0,176
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,361
56	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2			35,314
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	13,00	1,300
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	42,00	7,980
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	15,00	0,750
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	4,20	2,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,120
57	RpCK12C1	Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere mai mici 16 mp la un punct de lucru, cu mocheta din tesatura de lina sau textila, montata pe stratul suport existent, dupa ce a fost curatat si reparat, inclusiv pervazurile sau plinta pina la 10 cm latime	m2			83,191
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0600	52,57	55,724
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,886
	2430226109080	Diluant prenahez	kg	0,0800	29,00	2,369
	2430226101234	Grund prenahez tip M	kg	0,0350	33,00	1,180
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,65	0,841
	2030112947100	Pervazuri profilate	m	0,8500	10,60	9,190
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0150	14,00	0,214
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,160
	1111000100055	Mocheta din lina, textila sau sintetica	m2	1,0500	4,06	4,349
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,45	0,918
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,360

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.4. Coridor				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,504
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	3,459
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,30	4,890
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,10	0,155
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,133
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,80	6,720
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,40	1,700
60	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2			54,948
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,362
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,1820	38,00	6,916
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1500	29,00	4,350
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0700	20,00	1,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,105
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,40	1,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,30	0,115
		1.5. Accesul persoanelor cu mobilitate redusa de la platforma de stationare a transportului auto.				
61	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu .	m3			234,025
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	52,57	110,396
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	52,57	69,468
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	160,00	46,286
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	21,00	6,075
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,800
62	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			16,822
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	52,57	16,822
63	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			36,273
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	52,57	36,273
64	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate pentru betonarea bordurilor , in teren mijlociu	m3			108,294
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	52,57	108,294
65	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100 x25 x 8 cm de culoare sura , pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			127,689
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	52,57	9,463
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	52,57	6,308
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 010,00	48,480
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,65	1,683
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	150,00	0,450
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare (Stilpi din beton a beneficiarului)	m	1,0050	61,00	61,305
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,000
66	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (gr.40 mm) (20,00 m x 2,3 m latimea)	m2			167,232
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	52,57	30,501
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	52,57	0,830
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,65	2,640
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,65	21,780

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1,0150	102,00	103,530
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,750
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	150,00	5,701
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,500
67	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора om pazbopok)	t			28,913
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	52,57	28,913
68	Ts150E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Вывоз мусора)	t			15,398
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	145,00	15,398
		2. Iluminare electrica				
69	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYFF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m			20,484
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	52,57	7,886
	3130134817405	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3 x2,5 x16	m	1,0200	9,80	10,296
	77777777777777	Tub de protectie din plastic diam.20 mm	m	1,0200	1,80	1,891
	2811236311001	Doze	buc	0,2500	1,60	0,412
70	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYFF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp	m			23,125
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	52,57	13,142
	31301348174051	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 2 x2,5 x16	m	1,0500	8,15	8,985
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,80	0,997
71	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			37,957
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	52,57	16,297
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	18,00	18,360
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,20	2,200
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,900
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,200
72	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			41,644
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	52,57	14,194
	1111000100024	Interupator manual bipolar	buc	1,0100	25,00	25,250
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,20	2,200
73	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, cu tub.	buc			294,727
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	52,57	57,827
	287527440050214	Corp de iluminat cu tuburi	buc	1,0000	235,00	235,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,900
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,000

APROBAT:



Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Reparatia incaperilor Sectiei consultative a
IMSP SR Causeni "Ana si Alexandru"**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
reparatii

Valoarea de deviz 138 258,064 lei

Intocmit in preturi curente 04.12.2018

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrări si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de reparatii 1.1. Lucrări de reparatii Cabinet 109 1.1.1. Peretii				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,600	14,194 14,194	93,679 93,679
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,600	21,625 7,360	142,724 48,575
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно- песчаная стен и перегородок)	m2	6,600	80,377 63,084	530,490 416,354
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,600	80,927 64,135	534,117 423,294

1	2	3	4	5	6	7
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,500	14,694 10,514	242,451 173,481
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor de 2 ori	m2	16,500	8,660 3,460	142,883 57,083
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,500	31,867 28,913	525,809 477,072
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,000	40,133 31,713	3 933,034 3 107,874
9	VB20A	Gura de ventilare cu dim.30 x 20 cm.	buc	2,000	32,229 29,229	64,458 58,458
10	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala grosimea 80 mm.	m2	17,600	232,937 76,280	4 099,688 1 342,533
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade (Ceresit CT 16)	m2	17,600	21,184 6,919	372,842 121,778
12	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	17,600	78,499 39,209	1 381,579 690,075
		Total Peretii Inclusiv salariu				12 063,754 7 010,256
		1.1.2. Podele				
13	CG01C	Strat suport pentru pardoseli	m2	36,500	113,598	4 146,345

1	2	3	4	5	6	7
		<i>executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, (OSB-12mm) poroase bitumate si antiseptizate, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment</i>			31,458	1 148,235
14	CG36B	<i>Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp</i>	m2	18,500	273,995 88,508	5 068,899 1 637,393
15	CG36A	<i>Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp</i>	m2	18,000	258,892 74,194	4 660,058 1 335,501
		Total Podele Inclusiv salariu				13 875,302 4 121,129
		1.1.3. Tavan				
16	IzA04A	<i>Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma</i>	m2	36,500	7,133 5,783	260,344 211,069
17	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</i>	m2	36,500	4,330 1,730	158,038 63,138
18	CF52B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului</i>	m2	36,500	98,251 80,432	3 586,159 2 935,772
19	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</i>	m2	36,500	19,244 10,514	702,406 383,761
20	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2	36,500	31,867 28,913	1 163,153 1 055,342
21	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor</i>	m2	36,500	4,330	158,038

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor			1,730	63,138
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,500	40,133 31,713	1 464,854 1 157,524
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 492,992 5 869,744
		1.1.4. Instalatii sanitare				
23	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	2,000	6,308 6,308	12,617 12,617
24	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	2,200	49,437 49,416	108,761 108,715
25	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,200	64,266 47,196	141,385 103,831
26	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,000	15,754 14,194	63,016 56,776
27	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	49,942 49,942	49,942 49,942
28	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	174,454 97,254	174,454 97,254
29	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	19,047 17,348	76,188 69,392




1	2	3	4	5	6	7
30	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	0,500	36,940 18,400	18,470 9,200
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				644,833 507,727
		1.1.5. Timplarie				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,460	22,097 22,097	54,358 54,358
32	RpCO41C	Reparatii la usi de lemn, prin ajustarea lor	buc	2,000	47,458 45,210	94,916 90,420
33	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi ,calorifere,glafuri la ferestre), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat.	m2	11,340	47,413 42,161	537,666 478,110
		Total Timplarie Inclusiv salariu				686,940 622,888
		Total Lucrari de reparatii Cabinet 109 Inclusiv salariu				34 763,821 18 131,744
		1.2. Cabinet 209				
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,500	84,112 84,112	126,168 126,168
35	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,500	280,335 160,339	420,502 240,508
		Total Cabinet 209 Inclusiv salariu				546,670 366,676



1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Cabinet 415				
		1.3.1. Peretii				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,300	8,505 3,460	444,791 180,937
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,300	40,133 31,713	2 098,956 1 658,590
		Total Peretii Inclusiv salariu				2 543,747 1 839,527
		1.3.2. Tavan				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,900	4,175 1,730	95,602 39,612
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,900	40,133 31,713	919,046 726,228
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 014,648 765,840
		Total Cabinet 415 Inclusiv salariu				3 558,395 2 605,367
		1.4. Renghen Cabinet				
		1.4.1. Peretii				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	132,300	8,505 3,460	1 125,158 457,705
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	132,300	40,133 31,713	5 309,596 4 195,630
42	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (gratare la calorifere) in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	13,900	47,411 42,159	659,011 586,015



1	2	3	4	5	6	7
43	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	49,942 49,942	49,942 49,942
44	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,000	84,112 84,112	84,112 84,112
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,480	111,153 89,369	164,507 132,266
46	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,480	280,335 160,339	414,896 237,301
47	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	114,798 97,254	114,798 97,254
48	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кирпичн. перегородок)	m3	0,230	269,043 268,104	61,880 61,664
49	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Etrier 50x50x4 mm- 2,6 m x2,32= 6,03 kg)	kg	6,030	17,303 3,156	104,336 19,030
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	1,890	1 378,569 42,585	2 605,495 80,485



1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
51	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	4,900	49,430 44,159	242,208 216,378
		Total Peretii Inclusiv salariu				10 935,939 6 217,782
		1.4.2. Tavan				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,000	8,505 3,460	476,258 193,738
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,000	40,133 31,713	2 247,448 1 775,928
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 723,706 1 969,666
		1.4.3. Podele				
54	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	11,000	15,526 5,766	170,786 63,426
55	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2	1,330	226,796 66,696	301,639 88,706
56	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	51,300	35,314 23,064	1 811,608 1 183,183
57	RpCK12C1	Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe	m2	4,700	83,191	390,999

1	2	3	4	5	6	7
		strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere mai mici 16 mp la un punct de lucru, cu mocheta din tesatura de lina sau textila, montata pe stratul suport existent, dupa ce a fost curatat si reparat, inclusiv pervazurile sau plinta pina la 10 cm latime			63,610	298,966
		Total Podele Inclusiv salariu				2 675,032 1 634,281
		1.4.4. Coridor				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,240	8,504 3,459	299,679 121,893
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,240	40,133 31,713	1 414,287 1 117,566
60	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2	90,570	54,948 40,362	4 976,635 3 655,586
		Total Coridor Inclusiv salariu				6 690,601 4 895,045
		Total Renghen Cabinet Inclusiv salariu				23 025,278 14 716,774
		1.5. Accesul persoanelor cu mobilitate redusa de la platforma de stationare a transportului auto.				
61	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu .	m3	0,280	234,025 179,864	65,527 50,362
62	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	41,100	16,822 16,822	691,401 691,401
63	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	3400	36,273 36,273	123,329 123,329

1	2	3	4	5	6	7
64	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate pentru betonarea bordurilor, in teren mijlociu	m3	1,300	$\frac{108,294}{108,294}$	$\frac{140,782}{140,782}$
65	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100 x25 x 8 cm de culoare sura, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	40,000	$\frac{127,689}{15,771}$	$\frac{5\,107,560}{630,840}$
66	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (gr.40 mm) (20,00 m x 2,3 m latimea)	m2	45,600	$\frac{167,232}{31,331}$	$\frac{7\,625,764}{1\,428,694}$
67	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t	2,100	$\frac{28,913}{28,913}$	$\frac{60,718}{60,718}$
68	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Вывоз мусора)	t	2,100	$\frac{15,398}{0,000}$	$\frac{32,335}{0,000}$
		Total Accesul persoanelor cu mobilitate redusa de la platforma de stationare a transportului auto. Inclusiv salariu				13 847,416 3 126,126
		Total	lei			75 741,580
		Asigurari obligatorii	22,50 %			8 763,005
		Transportarea materialelor	10,00 %			3 663,618
		Total	100,00 +			88 168,203
		Cheltueli de regie	14,50 %			12 784,390
		Total	100,00 +			100 952,593
		Beneficiu de deviz	6,00 %			6 057,155



1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			107 009,748
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				107 009,748 38 946,687
		2. Iluminare electrica				
69	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp	m	30,000	20,484 7,886	614,533 236,565
70	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp	m	45,000	23,125 13,142	1 040,644 591,412
71	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	37,957 16,297	303,654 130,374
72	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,000	41,644 14,194	166,576 56,776
73	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, cu tub.	buc	12,000	294,727 57,827	3 536,724 693,924
		Total	lei			5 662,131
		Asigurari obligatorii	22,50 %			384,536
		Transportarea materialelor	10,00 %			395,308
		Total	100,00			6 441,975



1	2	3	4	5	6	7
			+			
		Cheltueli de regie	76,00 %			1 298,879
		Total	100,00			7 740,854
			+			
		Beneficiu de deviz	6,00 %			464,451
		Total	100,00			15 481,708
			+			
		Total Iluminare electrica				8 205,305
		Inclusiv salariu				1 709,051

		Total	lei			115 215,053
		TVA	20,00 %			23 043,011
						138 258,064
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				40 655,738

Intocmit

(functioia, semnztura, numele, prenumele)

Verificat

(functioia, semnztura, numele, prenumele)