

**Primaria or. Cricova**

(denumirea obiectivului)

**Ofertant: SRL "Fabianca"****DEVIZ OFERTA****Lucrari de constructie a terenului sportive universal – multifunctional din or. Cricova, str. I.Creanga, 29, mun. Chisinau****1. Constructia terenului****Valoarea de deviz 501 021,34 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolare accese din beton asfaltic S=600m2</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic - (h=11cm)	m3	66,00	158,61 92,26	10 468,45 6 088,90
2	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) - piatra sparta	m2	600,00	9,80 9,80	5 881,32 5 881,32
3	TsC61C	Saptatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3	100 m3	1,56	9 275,00 576,60	14 469,00 899,50
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	283,86	19,35 0,00	5 493,00 0,00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,56	171,55 21,81	267,62 34,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			36 579,39
		<b>Total Demolare accese din beton asfaltic S=600m2 Inclusiv salariu</b>				<b>36 579,39 12 903,74</b>
		<b>2. Acoperire cu dale de beton pentru trotuar S=116,75m2</b>				
6	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (h=10mm)	m3	11,68	443,82 80,71	5 183,81 942,74
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=50mm)	m2	116,75	157,61 34,36	18 401,38 4 011,98
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x10 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	230,00	107,67 17,30	24 764,45 3 978,54
		<i>Total</i>	Lei			48 349,64
		<b>Total Acoperire cu dale de beton pentru trotuar S=116,75m2 Inclusiv salariu</b>				<b>48 349,64 8 933,26</b>
		<b>3. Acoperire cu dale de cauciuc S=242m2</b>				
		<b>3.1. Amenajare</b>				
9	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (nisip-prundis) h=5cm	m3	18,15	305,20 8,64	5 539,47 156,84
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=100mm)	m3	36,30	403,28 17,30	14 639,06 627,92
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=100mm) - al doilea strat	m3	36,30	403,28 17,30	14 639,06 627,92

1	2	3	4	5	6	7
12	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - pardoseli din dale de cauciuc 500x500x30mm	m2	242,00	562,75 144,15	136 185,09 34 884,30
		<i>Total</i>	Lei			171 002,68
		<b>Total Amenajare Inclusiv salariu</b>				<b>171 002,68 36 296,98</b>
		<b>3.2. Fundatie FD (R pl.5)</b>				
13	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,48	962,50 0,00	462,00 0,00
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (la borduri)	m3	2,10	68,64 68,64	144,15 144,15
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C15 (M-200)	m3	24,20	1 196,01 253,70	28 943,54 6 139,64
16	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,00	80,37 60,54	562,62 423,80
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 3Bp-I 150*150	kg	174,20	22,27 1,73	3 879,03 300,98
		<i>Total</i>	Lei			33 991,34
		<b>Total Fundatie FD (R pl.5) Inclusiv salariu</b>				<b>33 991,34 7 008,57</b>
		<i>Total</i>	Lei			204 994,02

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Acoperire cu dale de cauciuc S=242m2 Inclusiv salariu</b>				<b>204 994,02 43 305,55</b>
		<b>4. Teren pentru fitnes S=242m2</b>				
18	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (nisip-prundis) h=5cm	m3	12,10	305,12 8,62	3 691,95 104,36
19	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris h=5cm (галька)	100m2	2,42	2 446,15 392,66	5 919,69 950,24
		<i>Total</i>	Lei			9 611,64
		<b>Total Teren pentru fitnes S=242m2 Inclusiv salariu</b>				<b>9 611,64 1 054,60</b>
		<b>5. Nod A</b>				
20	TsA02E	Saptura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	17,40	76,12 76,12	1 324,45 1 324,45
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - обратная засыпка	m3	17,30	17,86 17,86	309,06 309,06
22	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	17,30	51,06 50,16	883,35 867,78
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - обратная засыпка	m3	17,30	17,86 17,86	309,06 309,06

1	2	3	4	5	6	7
24	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - drenaj	m3	1,80	333,37 67,59	600,06 121,66
25	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm - d100mm	m	18,00	71,22 21,33	1 281,92 384,02
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C15(M-200) - дождеприемники	m3	0,09	1 164,33 256,33	104,79 23,07
27	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,83	71,08 60,43	59,00 50,16
28	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	6,00	405,83 65,16	2 435,01 390,93
		<i>Total</i>	Lei			7 306,70
		<b>Total Nod A Inclusiv salariu</b>				<b>7 306,70 3 780,19</b>
		<b>6. Gard si stilpi</b>				
29	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	8,50	76,11 76,11	646,95 646,95
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - обратная засыпка	m3	4,48	17,89 17,89	80,15 80,15

1	2	3	4	5	6	7
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - обратная засыпка	m3	4,48	17,89 17,89	80,15 80,15
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,35	530,14 57,66	185,55 20,18
33	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier ingradire 2.5*2.0(h) d5,0mm=30buc, Stilpi 80*80 (h=5,0m=12buc + h=4,0m=20buc)	m	75,00	430,17 77,84	32 262,72 5 838,07
34	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier ingradire 2.5*1.0(h) d5,0mm=30buc	m	75,00	181,23 77,84	13 591,93 5 838,07
35	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C15(M-200) - pentru instalare echipamentului sportiv	m3	8,10	1 196,56 253,70	9 692,13 2 055,00
		<i>Total</i>	Lei			56 539,58
		<b>Total Gard si stilpi Inclusiv salariu</b>				<b>56 539,58 14 558,57</b>

	Total	Lei	363 380,97
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	19 020,58

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	3 %			7 437,66
		Cheltuieli de regie	5 %			19 491,96
		Total				409 331,17
		Venit	2 %			8 186,62
		Total				417 517,79
		Tva	20 %			83 503,55
		<b>Total deviz:</b>				<b>501 021,34</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>84 535,91</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)