

**Primaria or. Marculesti,
r.Floresti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**lucrari de modernizare si eficientizare a sistemului de iluminat stradal in
or. Marculesti, r.Floresti**

(volum total lucrări)

<i>№ crt.</i>	<i>Simbol norme și Cod resurse</i>	<i>Lucrări și cheltuieli</i>	<i>U.M.</i>	<i>Cantitate conform datelor din proiect</i>
1	2	3	4	5
		I. Lucrari de constructie		
1	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	45,000
2	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,220
		2. Lucrari de montare		
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ЩРБ-123	buc	2,000
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, dulap pentru contor	buc	2,000
5		Contactator KM 25-40-230V	buc	2,000
6		Releu 15A 230V	buc	2,000
7	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	2,000
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B25A	buc	2,000
9	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-1P-25 A	buc	2,000
10	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	105,000

11		Corp de iluminat cu acumulator autonom	buc	105,000
12	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	161,000
13		Corp de iluminat SMD LED 30W 6500K	buc	161,000
14	Pret furnizor 4	Consola cu un brat d.41mm	buc	105,000
15	Pret furnizor 4	Consola cu un brat d.48mm	buc	161,000
16		Banda metalica inoxidabila F207	m	600,000
17	Pret furnizor 7	Clema 30И 16-95/1,5-16	buc	330,000
18		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile F20	buc	630,000
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,500
20		Cablu VVG 3x1,5mm	m	250,000