

**Lucrari de reparatie a
cazangeriei Oficiul Medicului de
Familie Micăuți situat sat
Micauti, r-nul Strasenii**

(denumirea obiectivului)

Deviz cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari tehnice sanitare		
1	RpIA53A	Demontarea cazanelor de încălzire centrală	buc	1,000
2	RpIA59C	Demontarea pompei de circulație a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2"	buc	2,000
3	RpID21B	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	4,000
4	RpID26C	Demontarea teurilor si mufelor de reglare cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"	buc	4,000
5	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	4,000
6	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	6,000
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	6,000
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de	buc	1,000

1	2	3	4	5
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4		
9	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"(supapa de sens)	buc	2,000
10	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	12,000
11	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc	8,000
12	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montată în coloane la instalații de încălzire centrala, avînd diametrul exterior de 40,0 mm	m	22,000
13	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montată în coloane la instalații de încălzire centrala, avînd diametrul exterior de 32,0 mm	m	8,000
14	IB06A	Radiatoare din otel , monobloc avînd lungimea de pînă la 1000 mm, inclusive (500x800)	buc	2,000
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire central, avînd diametrul nominal de 1/2"	buc	2,000
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalații de încălzire central, avînd diametrul nominal de 1/2"	buc	2,000
17	IC38C	Piesa de racordare(racord drept),cu 2 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,000
18	ID02C	Niplu de reglare pentru instalații de încălzire central,avînd diametrul	buc	4,000

1	2	3	4	5
		nominal de 1 1/4- 1 1/2 (niplu bronz)		
19	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avînd diametrul nominal de 1 1/4- 1 1/2	buc	2,000
20	IC01C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale),tava avind diametrul de 1 1/4	m	1,000
21	GD04A	Imbinire de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50mm	buc	6,000
22	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1''inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	4,000
23	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20	m	2,000
24	RpIF14A	Confectionarea pe santier a curbilor din teava de instalatii si teava de constructii, prin indoire d-20mm	buc	2,000
25	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4	buc	1,000
26	IB14B	Pozitie rigida pentru racordarea unui incalzitor de apa la instalatia de gaze, executarea cu teava si fittinguri cu diametrul de 3/4 furtun flexibil de gaze L-1500	buc	1,000
27	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusive cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	3,000
28	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la	m	3,000

1	2	3	4	5
		presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire(aeroterme,termoconvectoare,covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8 ...1		
29	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire(aeroterme,termoconvectoare,covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4 ...2	m	40,000
30	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de functionare a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire(aeroterme,termoconvectoare,covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8 ...1	m	3,000
31	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de functionare a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire(aeroterme,termoconvectoare,covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1/4 ...2	m	40,000
		Total Lucrari tehnice sanitare		
		2. Montare Utilaj		
32	IA12B	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 - 40 kw, montat direct pe perete	buc	1,000
33	IA29A	Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 60l	buc	1,000
34		Kit fixare vas de exapnsiune	buc	1,000
35	11-02-042-03	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 20	buc	3,000
36	IA25A	Separator de hidraulic pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala	buc	1,000
37	IC39D	Distribuitoar/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat	buc	1,000

1	2	3	4	5
		pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton		
38	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	2,000
39	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc	2,000
40	IA41A	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm	buc	1,000
41	TfD02A	Montarea pe conducta a termometrului	buc	2,000
42	TfD01A	Montarea pe conducta a manometrului	buc	1,000
43	SE56A	Filtru pentru impuritati, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1'' – 2''	buc	2,000
		Total Montare Utilaj		
		3. UTILAJ		
44		Microcentrala condens 40kw	buc	1,000
45		Kit evacuare condens	buc	1,000
46		Dezerator automat 1/2"	buc	1,000
47		Vas de expansiune (incalzire) 24l	buc	1,000
48		Separator hidraulic cu 3cai	buc	1,000
49		Filtru Magnetic	buc	1,000
50		Filtru Anticalcar	buc	1,000
51		Pompa circulatie VA 55/130M	buc	1,000
52		Termostat cu sonda posterioara	buc	1,000
53		Manometru	buc	1,000
54		Termometru	buc	1,000
55		Stabilizator de tensiune	buc	1,000
56		Filtru pentru impuritati 1 1/2	buc	2,000

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)