

**Locatia str.Calea Iesilor (iesire),
mun.Chisinau traseul:R-1
(Chisinau-Ungheni-Sculeni-
fr.RO)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Montarea pilonelor metalici tip-Γ**

Valoarea de deviz 74 107,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructia generale				
		1.1. Executarea fundatiei tip-2				
1	CQ10D1k=0.5	(NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 1080 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m	m	3,000	1 194,565 877,315	3 583,696 2 631,946
2	TsC02D1	(Incarcarea) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,024	1 662,500 0,000	39,900 0,000
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	4,300	28,898 0,000	124,260 0,000
4	TsC50Bk=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3	0,024	129,167 0,000	3,100 0,000
5	TsD01A	(lucrari descarcarea) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,400	15,295 15,295	36,707 36,707

1	2	3	4	5	6	7
6	pret	Pietris LA20 fr32-63	m3	0,200	300,000 0,000	60,000 0,000
7	TsC02B1	(Umpluturi in pilotilor forati Pietris LA20 fr32-63;h=20cm) Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,002	1 575,000 0,000	3,150 0,000
8	pret	Betonarea pilotului din beton C25/30 XF2 XA1	m3	2,200	1 700,000 0,000	3 740,000 0,000
9	CL57B	(Numai lucru) Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	170,000	9,117 8,922	1 549,865 1 516,715
10	TsC02B1	(p-ru tevii) Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,004	1 575,000 0,000	6,300 0,000
11	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	2,000	165,393 23,622	330,785 47,243
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,800	26,341 26,341	21,073 21,073
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,800	63,727 63,727	50,982 50,982
		Total Executarea fundatiei tip-2 Inclusiv salariu				9 549,818 4 304,666
		1.2. Producerea si montarea pilonului metalice tip-Γ				
14	pret	OMΓΦ-CB-7,0-9,0-0,2 (Pilon metalic-profil	set	1,000	34 500,000 0,000	34 500,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		metalic=450kg;Piulite si saibe,bulon M30=11.3kg;Consola-profil metalic=195kg;Piulite si saibe,bulon M24=3.6;PI=170kg)				
15	CL01Aada pt	(Numai lucru) (pilon metalic-profil metalic=450kg; piulite si saibe,bulon M30 =11.3kg) Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,461	1 941,913 1 529,462	895,222 705,082
16	IC41AAad apt	(Numai lucru) Bratara pentru fixarea	buc	8,000	9,347 9,347	74,774 74,774
17	CL03AAad apt	(Numai lucru) (consola-profil metalic=195kg; piulite si saibe,bulon M24 =3.6kg) Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,199	2 081,131 1 614,427	414,145 321,271
18	IC41AAad apt	(Numai lucru) Bratara pentru fixarea	buc	6,000	9,347 9,347	56,080 56,080
19	CA03F	(C25/30 XF2;h=25cm - camasuielii din beton monolit la baza pilonului) Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,170	2 174,147 327,382	369,605 55,655
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,000	176,424 101,964	176,424 101,964
		Total Producerea si montarea pilonului metalice tip-Γ Inklusiv salariu				36 486,250 1 314,826
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46 036,068
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 348,678

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			2 720,702
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			777,344
		<i>Total cheltuieli directe</i>	100,00 +			50 882,792
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			7 378,005
		<i>Total</i>	100,00 +			58 260,797
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 495,648
		Total Lucrari de constructia generale Inclusiv salariu				61 756,445 5 619,492

		Cheltuieli directe	lei	61 756,42
		TVA	20,00 %	12 351,28
		Total deviz: Inclusiv salariu		74 107,70 5 619,48

Intocmit

SC "Rapid Link" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Locatia str.Calea Iesilor (iesire),
mun.Chisinau traseul:R-1
(Chisinau-Ungheni-Sculeni-
fr.RO)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1 Montarea pilonelor metalici tip-Γ

Valoarea de deviz 74 107,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	10,262	84,97	871,962
2.	7123020011130	Fierar	h-om	2,700	84,97	229,419
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,050	84,97	89,219
4.	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	15,750	84,97	1 338,277
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,540	84,97	130,854
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,366	84,97	31,099
7.	7136080025001	Montator	h-om	17,850	84,97	1 516,715
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,604	84,97	51,322
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,208	84,97	102,644
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,663	84,97	821,065
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,280	84,97	108,762
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,862	84,97	328,154
		Total manopera				5 619,48

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	300,00	0,300
2.	14211022000681000	Pietris LA20 fr32-63	m3	0,200	300,00	60,000
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	7 500,00	7,500
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004	7 500,00	30,000
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	250,00	25,000
6.	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	55,00	6,600
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,024	21,00	0,504
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,016	20,00	0,320
9.	25132066215001	Banda de avertizare	m	2,160	1,20	2,592
10.	25212167100011100	Teava polietilena d100	m	2,010	95,00	190,950
11.	26631021000002530	Beton (C25/30 XF2)	m3	0,177	1 650,00	292,050
12.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	32,50	1,625
13.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	25,00	2,000
14.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,100	60,00	6,000
15.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,20	0,360
16.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,50	0,150
17.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	35,00	0,175
18.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	35,00	1,050
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,080	0,00	0,000
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,017	0,00	0,000
21.	987654321000101	OMΓΦ-CB-7,0-9,0-0,2 (Pilon metalic-profil metalic=450kg;Piulite si saibe,bulon M30=11.3kg;Consola-profil metalic=195kg;Piulite si saibe,bulon M24=3.6;PI=170kg)	set	1,000	34 500,00	34 500,000
22.	C25/30 XF2 XA1	Beton C25/30 XF2 XA1	m3	2,200	1 700,00	3 740,000
		Total materiale de constructii				38 867,17

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,210	15,00	33,150
2.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,141	350,00	49,350
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,007	400,00	2,800
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,102	25,00	2,550
5.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,825	50,00	41,250
6.	2952270003617	Instalatie de forat si turnat pilotii tip "BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp	h-ut	2,925	300,00	877,500
7.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,600	55,00	33,000
8.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,538	55,00	29,590

9.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,548	450,00	246,600
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,243	450,00	109,350
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,327	380,00	124,260
Total utilaje de construcții						1 549,40

Cheltuieli directe	lei	61 756,42
TVA	20,00 %	12 351,28

Total deviz:

74 107,70

Intocmit

SC"Rapid Link"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Locatia str.Calea Iesilor (iesire),
mun.Chisinau traseul:R-1 (Chisinau-Ungheni-
Sculeni-fr.RO)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructia generale						
1.1. Executarea fundatiei tip-2						
1	CQ10D1k=0.5	(NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 1080 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m	m			1 194,565 877,315
	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	10,5000	84,97	446,092
	7123010010200	Betonist	h-om	6,4500	84,97	274,028
	7123020011130	Fierar	h-om	1,8000	84,97	76,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9000	84,97	80,722
	2952270003617	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp	h-ut	1,9500	300,00	292,500
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,5500	50,00	13,750
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,4000	55,00	11,000
2	TsC02D1	(Incarcarea) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			1 662,500 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 662,500
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			28,898

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	380,00	28,898
4	TsC50Bk=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3			129,167 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	300,00	12,500
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	400,00	116,667
5	TsD01A	(lucrari descatarea) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			15,295 15,295
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,295
6	pret	Pietris LA20 fr32-63	m3			300,000 0,000
	14211022000681000	Pietris LA20 fr32-63	m3	1,0000	300,00	300,000
7	TsC02B1	(Umpluturi in pilotilor forati Pietris LA20 fr32-63;h=20cm) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 575,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	350,00	1 575,000
8	pret	Betonarea pilotului din beton C25/30 XF2 XA1	m3			1 700,000 0,000
	C25/30 XF2 XA1	Beton C25/30 XF2 XA1	m3	1,0000	1 700,00	1 700,000
9	CL57B	(Numai lucru) Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			9,117 8,922
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	84,97	8,922
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0130	15,00	0,195
10	TsC02B1	(p-ru tevii) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 575,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	350,00	1 575,000
11	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m			165,393 23,622
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	84,97	15,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	84,97	8,072
	25212167100011100	Teava polietilena d100	m	1,0050	95,00	95,475
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,20	1,296
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,000
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,341 26,341
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,341
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			63,727 63,727
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,727
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,000
		1.2. Producerea si montarea pilonului metalice tip-F				
14	pret	OMΓΦ-CB-7,0-9,0-0,2 (Pilon metalic-profil metalic=450kg;Piulite si saibe,bulon M30=11.3kg;Consola-profil	set			34 500,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		metalic=195kg;Piulite si saibe,bulon M24=3.6;PI=170kg)				
	987654321000101	OMΓΦ-CB-7,0-9,0-0,2 (Pilon metalic-profil metalic=450kg;Piulite si saibe,bulon M30=11.3kg;Consola-profil metalic=195kg;Piulite si saibe,bulon M24=3.6;PI=170kg)	set	1,0000	34 500,00	34 500,000
15	CL01Aadapt	(Numai lucru) (pilon metalic-profil metalic=450kg; piulite si saibe,bulon M30 =11.3kg) Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			1 941,913 ----- 1 529,462
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	84,97	1 223,495
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	84,97	152,983
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	84,97	76,492
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	84,97	76,492
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	55,00	52,256
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	450,00	360,195
16	IC41AAadapt	(Numai lucru) Bratară pentru fixarea	buc			9,347 ----- 9,347
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	84,97	9,347
17	CL03AAadapt	(Numai lucru) (consola-profil metalic=195kg; piulite si saibe,bulon M24 =3.6kg) Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			2 081,131 ----- 1 614,427
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	84,97	1 291,628
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	84,97	161,402
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	84,97	80,698
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	84,97	80,698
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	60,00	30,151
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0800	20,00	1,608
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	21,00	2,533
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	55,00	27,638
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	450,00	404,774
18	IC41AAadapt	(Numai lucru) Bratară pentru fixarea	buc			9,347 ----- 9,347
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	84,97	9,347
19	CA03F	(C25/30 XF2;h=25cm - camasielii din beton monolit la baza pilonului) Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			2 174,147 ----- 327,382
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,394
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	26631021000002530	Beton (C25/30 XF2)	m3	1,0250	1 650,00	1 717,941
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	113,824
20	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			176,424 ----- 101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,050
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,50	1,625
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,000
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	30,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	7,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	55,00	6,600

APROBAT:

Intocmit
SC "Rapid Link" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.