

Lucrări de amenajare prin pavarea trotuarului din s. Todirești r -nul Ungheni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz **881 713,19 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	1 120,000 0	32,400 32,400	36 288,000 36 288,000
		<i>Total</i>	Lei			36 288,000
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				36 288,000 36 288,000
		2. Lucrari de rparatii				
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	224,0000	399,800 59,400	89 555,200 13 305,600
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordura vibropresata 1000x200x80mm)	m	950,0000	106,180 22,495	100 870,620 21 369,870
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(pavaj vibropresat gr. 4cm)	m2	1 120,000 0	238,167 50,248	266 746,585 56 277,305

1	2	3	4	5	6	7
5	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	23,0000	1 524,835 279,988	35 071,212 6 439,724
6	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	284,0000	18,931 4,843	5 376,344 1 375,494
		<i>Total</i>	Lei			497 619,961
		Total Lucrari de rparatii Inclusiv salariu				497 619,961 98 767,993

	Total	Lei	533 907,96
	Asigurari sociale si medicale (II3) * 24 %	24 %	32 413,44
	Cheltuieli de transport (II3) * 10 %	10 %	39 067,89
	Cheltuieli directe II3+Asigur+Cheltu		605 389,29
	Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 %	14,5 %	87 781,45
	Beneficiu de deviz (Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %	41 590,25
	Total Cheltu+Cheltu+Benefi		734 760,99
	TVA (Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	146 952,20
	Total deviz: Inclusiv salariu		881 713,19 135 055,99

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de amenajare prin
pavarea trotuarului din s.
Todirești r -nul Ungheni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 881 713,19 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	94,3000	60,00	5 658,000
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,3360	84,97	1 303,100
3.	7129020012800	Pavator	h-om	820,8240	84,97	69 745,415
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	940,5600	60,00	56 433,600
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0520	84,97	854,118
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,6960	60,00	1 061,760
		Total manopera				135 055,99

Material:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	257,6000	270,00	69 552,000
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	15,6412	260,00	4 066,712
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,8500	240,00	684,000
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,8084	240,00	4 034,016
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,6000	230,00	1 288,000
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	47,9360	230,00	11 025,280
7.	2010237318750	Distantieri	buc	42,6000	0,05	2,130
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	969,0000	2,50	2 422,500
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 792,0000	2,50	4 480,000
10.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	7 003,5000	2,70	18 909,450
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 814,4000	2,50	22 036,000
12.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 136,8000	150,00	170 520,000
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	69,5286	0,00	0,000
14.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	954,7500	80,00	76 380,000
15.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	291,1000	13,60	3 958,960
16.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,8400	14,00	39,760
17.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	22,4000	50,00	1 120,000
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,6200	5,00	48,100
19.	4100126202818	Apa	m3	22,4000	5,00	112,000
		Total materiale de construcții				390 678,91

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	94,0800	60,00	5 644,800
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	47,0400	20,00	940,800
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,4140	200,00	82,800
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,8000	20,00	276,000
5.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,3110	60,00	78,660
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,7500	200,00	1 150,000
Total utilaje de construcții						8 173,06

Total	Lei	533 907,9 6
Asigurari sociale si medicale (Π3) * 24 %	24 %	32 413,44
Cheltuieli de transport (Π3) * 10 %	10 %	39 067,89
Cheltuieli directe Π3+Asigur+Cheltu		605 389,2 9
Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 %	14,5 %	87 781,45
Beneficiu de deviz (Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %	41 590,25
Total Cheltu+Cheltu+Benefi		734 760,9 9
TVA (Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	146 952,2 0

Total deviz:

**881 713,1
9**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Lucrări de amenajare prin pavarea trotuarului din s. Todirești r -nul Ungheni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			32,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	60,00	32,40
		2. Lucrari de reparatii				
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			399,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	270,00	310,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordura vibropresata 1000x200x80mm)	m			106,180
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,00	7,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	240,00	0,72
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	5,00	0,02
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(pavaj vibropresat gr. 4cm)	m2			238,167
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	150,00	152,25
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	230,00	1,15
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	230,00	9,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00
5	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			1 524,835
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	60,00	246,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,70	822,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	240,00	175,39
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	260,00	176,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	5,00	1,47
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	60,00	3,42
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	200,00	3,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
6	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,931

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,97	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,60	13,94
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.