

**Устройство дороги из
брусчатки по ул. 40 лет
Победы в с.Авдарма,
Комратского р-на**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Ремонт дороги

Valoarea de deviz 911 056 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорога из брусчатки				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	5,380	1 805,02 0,00	9 711,00 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	15,000	118,78 118,78	1 781,69 1 781,69
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего	100 m3	5,380	717,50 0,00	3 860,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)				
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	968,000	10,64 0,00	10 299,52 0,00
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) песчаное основание толщ. 5 см.	m3	77,500	377,98 21,33	29 293,76 1 653,40
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) толщ. 10 см	m3	173,600	561,39 17,30	97 456,89 3 002,93
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x300x150см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	630,000	206,80 38,63	130 282,24 24 338,29
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов	m2	1 550,000	201,96 34,37	313 044,16 53 266,30

1	2	3	4	5	6	7
		цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) - тротуарная плитка типа "кагушка", толщ. 60 мм.				
		Total Дорога из брусчатки				595 729,41
		Inclusiv salariu				84 042,61

	Прямые затраты	lei	595 730
	Соц. фонд (ПЗ) * 24 %	24,00 %	20 170
	Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	47 284
	Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 8 %	8,00 %	53 055
	Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	716 239
	Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 6 %	6,00 %	42 974
	Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	759 213
	НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	151 843
	Total deviz:		911 056
	Inclusiv salariu		84 042

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Устройство дороги из
брусчатки по ул. 40 лет
Победы в с.Авдарма,
Комратского р-на

Formular Nr.3

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №
Ремонт дороги

Valoarea de deviz 911 056 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 307,665	57,66	75 399,96
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	125,400	57,66	7 230,56
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,490	57,66	1 412,09
Total manopera						84 042

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	220,472	380,00	83 779,36
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,670	200,00	1 134,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	101,602	228,34	23 199,80
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7,750	228,34	1 769,63
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	58,900	228,34	13 449,23
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 997,100	1,50	2 995,65
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 480,000	1,50	3 720,00
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	20 460,000	1,50	30 690,00
9.	266111280065510	Placi din beton, pentru trotuare t=60mm	m2	1 573,250	132,00	207 669,00
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	28,350	1 000,00	28 350,00
11.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	633,150	116,00	73 445,40
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	31,000	80,00	2 480,00
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,660	5,00	133,30
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,780	5,00	18,90
Total materiale de constructii						472 835

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	30,433	500,00	15 216,50
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	49,702	180,00	8 946,36
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,029	350,00	3 860,15
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	73,568	140,00	10 299,52
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,650	200,00	530,00
Total utilaje de constructii						38 853

Прямые затраты

lei


595 730

Соц. фонд (ПЗ) * 24 %	24,00 %	20 170
Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	47 284
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 8 %	8,00 %	53 055
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	716 239
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 6 %	6,00 %	42 974
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	759 213
НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	151 843

Total deviz:

911 056

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Устройство дороги из брусчатки по ул. 40 лет Победы в с.Авдарма, Комратского р-на**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорога из брусчатки				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			1 805,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 805,02
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			717,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			10,64
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	140,00	10,64
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) песчаное основание толщ. 5 см.	m3			377,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	228,34	299,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	180,00	27,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без	m3			561,39
						17,30

1	2	3	4	5	6	7
		заполнения м и заиливания) толщ. 10 см				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	380,00	482,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	180,00	39,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x300x150 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			206,80 38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 000,00	45,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	4,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	200,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	116,00	116,58
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) - тротуарная плитка типа "катушка", толщ. 60 мм.	m2			201,96 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	19,80
	266111280065510	Placi din beton, pentru trotuare t=60mm	m2	1,0150	132,00	133,98
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	228,34	1,14
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	228,34	8,68
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	80,00	1,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

