

Cuprins Primaria sat. Valea Perjei

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
2	Primaria sat. Valea Perjei	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	5
Formularul nr. 7	Deviz local	12
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	16

Obiectivul: Primaria sat. Valea Perjei

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a acoperisului Casei de Cultura in s. Valea Perjei r-nul Cimislia				
Devizul: Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a acoperisului Casei de Cultura in s. Valea Perjei r-nul Cimislia				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	1.	1. Demolari		
1.1.1	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	44,0000
1.1.2	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment	m2	680,0000
1.1.3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	680,0000
1.1.4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	680,0000
1.1.5	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Jgheaburi din beton)	m3	14,5800
1.1.6	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	128,0000
1.1.7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar (cotilet)	m3	9,0000
1.1.8	TrB05B1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	175,4000
1.1.9	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi de constructie	t	175,4000
1.1.10	TsI50A10	Transportarea gunoiiului de constructiei cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	175,4000
	1.	TOTAL 1. Demolari		
	2.	2. Elemente monolite 2.1. Stilpi monoliti A2		
1.1.11	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	68,0000
1.1.12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Element A2	kg	75,0000
1.1.13	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc	68,0000
1.1.14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	32,6400
	2.	TOTAL 2. Elemente monolite 2.1. Stilpi monoliti A2		
	2.2.	2.2. Centura monolita		
1.1.15	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,3000
1.1.16	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	80,0000
1.1.17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Element A1	kg	40,0000
1.1.18	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc	80,0000
1.1.19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	103,3600
1.1.20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Etrieri)	kg	185,0000
1.1.21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	568,0000
1.1.22	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C20/25	m3	38,0000
	2.2.	TOTAL 2.2. Centura monolita		
	3.	3. Acoperis (Compartimentul rezistent)		
1.1.23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	10,8100

1.1.24	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	9,1800
1.1.25	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	19,9900
1.1.26	pret de piata	Tija filetata sincata M12 mm L=500 mm	buc	952,0000
1.1.27	pret de piata	Saiba zinvata t4x45x45	buc	1 904,0000
1.1.28	pret de piata	Piuluta zincata cu filet interior M12	buc	1 904,0000
1.1.29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese metalice de legatura PM1, PM2, PM3) (385.59kg sunt prevazute in poz. 23 si 24)	kg	565,4100
1.1.30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,9510
3.		TOTAL 3. Acoperis (Compartimentul rezistenta)		
4.		4. Acoperis - solutii arhitecturale		
1.1.31	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Folie anticondens	m2	841,3600
1.1.32	CE40A aplicativ	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Contrasipca 30*50 mm)	m3	1,5000
1.1.33	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Volum Sipca 50*50 mm - 8.414 m3	m2	841,3600
1.1.34	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3	8,4140
1.1.35	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,4140
1.1.36	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) RAL 7016	m2	841,3600
1.1.37	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	5,0000
1.1.38	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (pentru montarea sistemii de scurgere si captusire sandrama)	m2	975,0000
1.1.39	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (Asteriala 30*100)	m2	137,5000
1.1.40	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - culoare vopsea - RAL 7016	m2	137,5000
1.1.41	Material	Element de imbinare 50*50 mm sandrama-perete RAI 7016	m	117,2000
1.1.42	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D 125 mm RAL 7016 mm	m	124,4000
1.1.43	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 90mm Ral 7016	m	89,5000
1.1.44	CK18C	Montarea opritorilor de zapada RAL 7016	m	200,0000
1.1.45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (intrare in pod)	m2	1,0000
4.		TOTAL 4. Acoperis - solutii arhitecturale		
5.		5. Termoizolare acoperis		
1.1.46	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Bariera antivapori	m2	640,0000
1.1.47	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Cimentoplast	m3	192,0000
5.		TOTAL 5. Termoizolare acoperis		
6.		6. Canale de ventilare		
1.1.48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	12,5000
1.1.49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,5000
1.1.50	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	12,5000
1.1.51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade RAL 7047	m2	12,5000
1.1.52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 7047	m2	12,5000
1.1.53	CE24I aplicativ	Caciula gata confectionata cu dimensiunile 1400*1400 mm din tabla zincata protejata anticoroziv RAL 7016, pentru acoperirea la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	2,0000

6.	TOTAL 6. Canale de ventilare		
----	------------------------------	--	--

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: Arta Zidarului SRL
Investitor: Primaria sat. Valea Perjei
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a acoperisului Casei de Cultura in s. Valea Perjei r-nul Cimisia						
Devizul: Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a acoperisului Casei de Cultura in s. Valea Perjei r-nul Cimisia						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	1. Demolari				
1.1.1	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			9,31 9,11
1.1.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	65,08	5,86
1.1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,08	3,25
1.1.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
1.1.2	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment	m2			47,26 46,86
1.1.2.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	65,08	23,43
1.1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	65,08	23,43
1.1.2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
1.1.3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			12,31 11,71
1.1.3.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	65,08	5,86
1.1.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	65,08	5,86
1.1.3.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
1.1.4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			26,78 25,38
1.1.4.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	65,08	18,22
1.1.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	65,08	7,16
1.1.4.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
1.1.5	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Jgheaburi din beton)	m3			970,70 966,40
1.1.5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
1.1.5.2	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	65,08	670,30
1.1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	65,08	296,10
1.1.5.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
1.1.6	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolatoare sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			72,18 66,38
1.1.6.1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0200	10,00	0,20
1.1.6.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	65,08	66,38
1.1.6.3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
1.1.7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar (cotilet)	m3			260,46 257,06
1.1.7.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	15,00	1,80
1.1.7.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,08	29,28
1.1.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	65,08	227,77
1.1.7.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
1.1.8	TrB05B1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t			65,08 65,08
1.1.8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	65,08	65,08
1.1.9	Tsh92B	Incarcarea in auto: gunoi de constructie	t			72,24 72,24
1.1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	65,08	72,24
1.1.10	Tsl50A10	Transportarea gunoiului de constructiei cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			32,76 0,00
1.1.10.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	180,00	32,76
	1.	TOTAL 1. Demolari				114 694,09
	2.	2. Elemente monolite 2.1. Stilpi monoliti A2				
1.1.11	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			25,96 7,81
1.1.11.1	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,50

1.1.11.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	35,00	10,50
1.1.11.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,75
1.1.11.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	65,08	7,81
1.1.11.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	40,00	2,40
1.1.12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Element A2	kg			34,12 13,67
1.1.12.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,50	0,20
1.1.12.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
1.1.12.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,01	0,19
1.1.12.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.12.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.1.12.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,08	12,36
1.1.12.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,08	0,65
1.1.12.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,08	0,65
1.1.13	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc			15,30 13,02
1.1.13.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	3,00	0,90
1.1.13.2	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	450,00	0,45
1.1.13.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	15,00	0,01
1.1.13.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001	5 350,00	0,54
1.1.13.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0200	19,00	0,38
1.1.13.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	65,08	11,71
1.1.13.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,08	1,30
1.1.13.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
1.1.14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			129,78 78,09
1.1.14.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.14.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,02	0,61
1.1.14.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
1.1.14.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,81
1.1.14.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
1.1.14.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	19,00	1,52
1.1.14.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	225,00	22,50
1.1.14.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	5 350,00	18,73
1.1.14.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 350,00	2,68
1.1.14.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,23	2,43
1.1.14.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,08	9,76
1.1.14.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	65,08	68,33
	2.	TOTAL 2. Elemente monolite 2.1. Stilpi monoliti A2				9 600,69
	2.2.	2.2. Centura monolita				
1.1.15	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 373,26 242,09
1.1.15.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	850,00	765,00
1.1.15.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	10,00	30,00
1.1.15.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 200,00	84,00
1.1.15.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 000,00	100,00
1.1.15.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 350,00	2,68
1.1.15.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
1.1.15.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	65,08	201,09
1.1.15.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	65,08	41,00
1.1.15.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	400,00	148,00
1.1.16	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			25,96 7,81
1.1.16.1	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,50
1.1.16.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	35,00	10,50
1.1.16.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0,75
1.1.16.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	65,08	7,81
1.1.16.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	40,00	2,40
1.1.17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Element A1	kg			34,12 13,67
1.1.17.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,50	0,20
1.1.17.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
1.1.17.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,01	0,19
1.1.17.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.17.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
1.1.17.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,08	12,36
1.1.17.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,08	0,65
1.1.17.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,08	0,65
1.1.18	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura,	buc			15,30

		monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pna la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor				13,02
1.1.18.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	3,00	0,90
1.1.18.2	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	450,00	0,45
1.1.18.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0005	15,00	0,01
1.1.18.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001	5 350,00	0,54
1.1.18.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0200	19,00	0,38
1.1.18.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	65,08	11,71
1.1.18.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,08	1,30
1.1.18.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
1.1.19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			129,78 78,09
1.1.19.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.19.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,02	0,61
1.1.19.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
1.1.19.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,81
1.1.19.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
1.1.19.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	19,00	1,52
1.1.19.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	225,00	22,50
1.1.19.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	5 350,00	18,73
1.1.19.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 350,00	2,68
1.1.19.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,23	2,43
1.1.19.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,08	9,76
1.1.19.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	65,08	68,33
1.1.20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pna la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Etrieri)	kg			23,43 6,44
1.1.20.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.1.20.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.1.20.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,01	0,00
1.1.20.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	65,08	6,18
1.1.20.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,08	0,26
1.1.20.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
1.1.21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,60 4,62
1.1.21.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam 12 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
1.1.21.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.1.21.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,01	0,00
1.1.21.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	65,08	4,30
1.1.21.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,08	0,33
1.1.21.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
1.1.22	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C20/25	m3			1 930,76 65,08
1.1.22.1	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0250	1 700,00	1 742,50
1.1.22.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	15,00	2,25
1.1.22.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	4,0000	0,00	69,79
1.1.22.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	65,08	58,57
1.1.22.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,08	6,51
1.1.22.6	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	380,00	38,00
1.1.22.7	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	65,73	13,15
	2.2.	TOTAL 2.2. Centura monolita				109 838,44
	3.	3. Acoperis (Compartimentul rezistenta)				
1.1.23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 719,90 1 464,24
1.1.23.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	37,00	277,50
1.1.23.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 350,00	53,50
1.1.23.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 350,00	4 975,50
1.1.23.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 350,00	642,00
1.1.23.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	18,01	61,22
1.1.23.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	15,00	45,16
1.1.23.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	14,00	36,12
1.1.23.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	19,00	57,00
1.1.23.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	24,00	34,80
1.1.23.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	65,08	1 317,82
1.1.23.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	65,08	146,42
1.1.23.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,00
1.1.23.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
1.1.23.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,01	4,60
1.1.24	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			8 266,61

							1 567,71
1.1.24.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 350,00		856,00
1.1.24.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 350,00		321,00
1.1.24.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 350,00		4 440,50
1.1.24.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	19,00		136,80
1.1.24.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	18,00		78,84
1.1.24.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	24,00		81,12
1.1.24.7	27859	Pastă antisepică	kg	1,9600	15,00		29,41
1.1.24.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	18,01		684,22
1.1.24.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	65,08		1 410,88
1.1.24.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	65,08		156,84
1.1.24.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00		60,00
1.1.24.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00		11,00
1.1.25	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3				236,75
							55,32
1.1.25.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	15,00		3,45
1.1.25.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,00		37,40
1.1.25.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,00		100,50
1.1.25.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00		0,48
1.1.25.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	24,00		24,00
1.1.25.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	65,08		55,32
1.1.25.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	600,00		3,00
1.1.25.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,00		9,00
1.1.25.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00		3,60
1.1.26	pret de piata	Tija filetata sincata M12 mm L=500 mm	buc				10,00
							0,00
1.1.26.1	Material	Tija filetata sincata M12 mm L=500 mm	buc	1,0000	10,00		10,00
1.1.27	pret de piata	Saiba zinvata t4x45x45	buc				0,30
							0,00
1.1.27.1	Material	Saiba zinvata t4x45x45	buc	1,0000	0,30		0,30
1.1.28	pret de piata	Piuluta zincata cu filet interior M12	buc				1,40
							0,00
1.1.28.1	Material	Piuluta zincata cu filet interior M12	buc	1,0000	1,40		1,40
1.1.29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese metalice de legatura PM1, PM2, PM3) (385.59kg sunt prevazute in poz. 23 si 24)	kg				34,12
							13,67
1.1.29.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,50		0,20
1.1.29.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00		20,00
1.1.29.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,01		0,19
1.1.29.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00		0,02
1.1.29.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0150	3,00		0,05
1.1.29.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,08		12,36
1.1.29.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,08		0,65
1.1.29.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,08		0,65
1.1.30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t				1 151,82
							419,10
1.1.30.1	2430116100000	Email clorcauciu	kg	7,8000	50,00		390,00
1.1.30.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	58,00		226,20
1.1.30.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	70,00		38,50
1.1.30.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,01		68,27
1.1.30.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,9750	10,00		9,75
1.1.30.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,08		419,10
3.		TOTAL 3. Acoperis (Compartimentul rezistenta)					197 216,23
4.		4. Acoperis - solutii arhitecturale					
1.1.31	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Folie anticondens	m2				23,60
							16,27
1.1.31.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica - Folie anticondens	m2	1,1500	6,00		6,90
1.1.31.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01		0,12
1.1.31.3	22222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00		0,21
1.1.31.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	65,08		13,02
1.1.31.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,08		3,25
1.1.31.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00		0,10
1.1.32	CE40A aplicativ	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antisepic (Contraspica 30*50 mm)	m3				1 692,76
							1 464,24
1.1.32.1	20101029069611	Scanduri brute, calit III - contraspica 30*50 mm	m3	0,0100	5 350,00		53,50
1.1.32.2	27859	Pastă antisepică	kg	3,0100	15,00		45,16
1.1.32.3	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	19,00		57,00
1.1.32.4	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	65,08		1 317,82

1.1.32.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	65,08	146,42
1.1.32.6	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,00
1.1.32.7	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
1.1.32.8	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,01	4,60
1.1.33	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Volum Sipca 50*50 mm - 8.414 m3	m2			75,28 19,20
1.1.33.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase - Sipca 50*50 mm	m3	0,0100	5 350,00	53,50
1.1.33.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	19,00	2,28
1.1.33.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	65,08	14,64
1.1.33.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	65,08	4,56
1.1.33.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
1.1.34	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3			46,88 16,27
1.1.34.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	15,00	29,41
1.1.34.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	65,08	16,27
1.1.34.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
1.1.34.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
1.1.35	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			236,75 55,32
1.1.35.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	15,00	3,45
1.1.35.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,00	37,40
1.1.35.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,00	100,50
1.1.35.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,00	0,48
1.1.35.5	2320166200755	Petrol distilat tip O/200	kg	1,0000	24,00	24,00
1.1.35.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	65,08	55,32
1.1.35.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	600,00	3,00
1.1.35.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,00	9,00
1.1.35.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,60
1.1.36	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) RAL 7016	m2			237,05 74,84
1.1.36.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla - RAL 7016	m2	1,1500	112,00	128,80
1.1.36.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	27,00	13,50
1.1.36.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare RAL 7016	buc	9,0000	0,50	4,50
1.1.36.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	50,00	5,00
1.1.36.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	49,00	1,96
1.1.36.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	5,00	0,25
1.1.36.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	7,70
1.1.36.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9000	65,08	58,57
1.1.36.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,08	16,27
1.1.36.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
1.1.37	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			2 546,32 429,71
1.1.37.1	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	25,00	100,00
1.1.37.2	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	40,01	40,01
1.1.37.3	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 350,00	321,00
1.1.37.4	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 350,00	321,00
1.1.37.5	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 350,00	535,00
1.1.37.6	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	1 450,00	725,00
1.1.37.7	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	19,00	26,60
1.1.37.8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	65,08	388,51
1.1.37.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	65,08	41,19
1.1.37.10	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	400,00	44,00
1.1.37.11	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	25,00	4,00
1.1.38	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (pentru montarea sistemii de scurgere si captusirea sandrama)	m2			62,61 48,81
1.1.38.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 350,00	1,61
1.1.38.2	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 350,00	0,54
1.1.38.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 350,00	1,61
1.1.38.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	10 000,00	1,00
1.1.38.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	19,00	0,06
1.1.38.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,08	48,81
1.1.38.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	2,00	9,00
1.1.39	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bambac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (Asteriala 30*100)	m2			456,59 162,69
1.1.39.1	2732103646000	Panouri fibrolemnnoase usoare moi - (Asteriala 30*100)	m2	1,1000	185,00	203,50
1.1.39.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	19,00	1,90

1.1.39.3	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	5 350,00	74,90
1.1.39.4	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	135,00	13,50
1.1.39.5	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	65,08	149,68
1.1.39.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,08	13,02
1.1.39.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.1.40	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - culoare vopsea - RAL 7016	m2			90,42 65,08
1.1.40.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn - culoare vopsea - RAL 7016	kg	0,1800	48,00	8,64
1.1.40.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	45,00	5,40
1.1.40.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	35,00	4,20
1.1.40.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	30,00	5,10
1.1.40.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
1.1.40.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.1.40.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	65,08	65,08
1.1.41	Material	Element de imbinare 50*50 mm sandrama-perete RAI 7016	m			44,00 0,00
1.1.41.1	Material	Element de imbinare 50*50 mm sandrama-perete RAI 7016	m	1,0000	44,00	44,00
1.1.42	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D 125 mm RAL 7016 mm	m			190,46 19,52
1.1.42.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D125 Ral 7016	m	1,0500	59,00	61,95
1.1.42.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,01	42,01
1.1.42.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	25,01	5,00
1.1.42.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	30,01	3,00
1.1.42.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	69,00	13,80
1.1.42.6	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	175,00	35,00
1.1.42.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,00
1.1.42.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	4,97
1.1.42.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	65,08	19,52
1.1.42.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
1.1.43	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 90mm Ral 7016	m			173,18 22,78
1.1.43.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D 90mm Ral 7016	m	1,0500	66,00	69,30
1.1.43.2	28752740000502	Cot burlan	buc	0,5000	69,00	34,50
1.1.43.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	34,01	8,50
1.1.43.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,00	1,50
1.1.43.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	35,01	8,75
1.1.43.6	28752740000503	Cot de capat	buc	0,2500	69,00	17,25
1.1.43.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	30,01	7,50
1.1.43.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	2,95
1.1.43.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	65,08	22,78
1.1.43.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
1.1.44	CK18C	Montarea opritorilor de zapada RAL 7016	m			71,37 16,92
1.1.44.1	2743123549025	Opritorilor de zapada RAL 7016	m	1,0500	49,00	51,45
1.1.44.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
1.1.44.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	65,08	16,92
1.1.45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (intrare in pod)	m2			3 009,71 52,71
1.1.45.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
1.1.45.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.1.45.3	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,5000	130,00	65,00
1.1.45.4	2430226102815	Chit silionic	kg	0,1750	200,00	35,00
1.1.45.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
1.1.45.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
1.1.45.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	65,08	47,51
1.1.45.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,08	5,21
1.1.45.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
4.		TOTAL 4. Acoperis - solutii arhitecturale				498 188,02
5.		5. Termoizolare acoperis				
1.1.46	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Bariera antivapori	m2			23,36 16,27
1.1.46.1	2682132600465	Bariera antivapori	m2	1,1500	5,80	6,67
1.1.46.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
1.1.46.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,20
1.1.46.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	65,08	13,02
1.1.46.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,08	3,25
1.1.46.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
1.1.47	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -	m3			1 670,37

		Cimentoplast				104,77
1.1.47.1	2873122005400	Granulit pentru betoane - cimentoplast	m3	1,0400	1 500,00	1 560,00
1.1.47.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	65,08	104,77
1.1.47.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
5.		TOTAL 5. Termoizolare acoperis				335 664,26
6.		6. Canale de ventilare				
1.1.48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,39
						7,81
1.1.48.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	32,00	13,28
1.1.48.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
1.1.48.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,08	7,81
1.1.49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,36
						79,39
1.1.49.1	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	4,00	28,56
1.1.49.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
1.1.49.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,08	79,39
1.1.49.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
1.1.49.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
1.1.50	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			21,62
						15,62
1.1.50.1	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,4300	4,00	5,72
1.1.50.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
1.1.50.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,08	15,62
1.1.50.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,16
1.1.50.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,11
1.1.51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade RAL 7047	m2			23,88
						7,81
1.1.51.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta" RAL 7047	kg	0,4150	38,00	15,77
1.1.51.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
1.1.51.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,08	7,81
1.1.52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 7047	m2			148,63
						79,39
1.1.52.1	26531021008311	Tink RAL 7047	kg	2,3000	30,00	69,00
1.1.52.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	15,00	0,06
1.1.52.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,08	79,39
1.1.52.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	30,00	0,18
1.1.53	CE24I aplicativ	Caciula gata confectionata cu dimensiunile 1400*1400 mm din tabla zincata protejata anticoroziv RAL 7016, pentru acoperirea la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc			290,60
						84,60
1.1.53.1	2710403642598	Caciula gata confectionata	buc	1,0300	200,00	206,00
1.1.53.2	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	65,08	84,60
6.		TOTAL 6. Canale de ventilare				4 642,27

APROBAT:

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria sat. Valea Perjei

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Primaria sat. Valea Perjei

Deviz local Nr. 2

Intocmit in preturi curente 2026-05-05

Valoarea de deviz 1 784 400,00 (Lei)

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a acoperisului Casei de Cultura in s. Valea Perjei r-nul Cimisia						
Devizul: Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a acoperisului Casei de Cultura in s. Valea Perjei r-nul Cimisia						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.		1. Demolari				
1.1.1	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	44,0000	9,31	409,68
					9,11	400,88
1.1.2	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment	m2	680,0000	47,26	32 133,85
					46,86	31 861,85
1.1.3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	680,0000	12,31	8 373,46
					11,71	7 965,46
1.1.4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	680,0000	26,78	18 210,50
					25,38	17 258,50
1.1.5	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Jgheaburi din beton)	m3	14,5800	970,70	14 152,78
					966,40	14 090,08
1.1.6	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	128,0000	72,18	9 238,90
					66,38	8 496,49
1.1.7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar (cotilet)	m3	9,0000	260,46	2 344,10
					257,06	2 313,50
1.1.8	TrB05B1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	175,4000	65,08	11 414,56
					65,08	11 414,56
1.1.9	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi de constructie	t	175,4000	72,24	12 670,16
					72,24	12 670,16
1.1.10	Tsl50A10	Transportarea gunoiului de constructiei cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	175,4000	32,76	5 746,10
					0,00	0,00
1.		TOTAL 1. Demolari				114 694,09
		Inclusiv salariul				106 471,48
2.		2. Elemente monolite 2.1. Stilpi monoliti A2				
1.1.11	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	68,0000	25,96	1 765,34
					7,81	531,03
1.1.12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Element A2	kg	75,0000	34,12	2 559,02
					13,67	1 024,97
1.1.13	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc	68,0000	15,30	1 040,26
					13,02	885,05
1.1.14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	32,6400	129,78	4 236,07
					78,09	2 548,95
2.		TOTAL 2. Elemente monolite 2.1. Stilpi monoliti A2				9 600,69
		Inclusiv salariul				4 990,00
2.2.		2.2. Centura monolita				
1.1.15	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,3000	1 373,26	1 785,24
					242,09	314,71
1.1.16	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	80,0000	25,96	2 076,87
					7,81	624,74
1.1.17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Element A1	kg	40,0000	34,12	1 364,81
					13,67	546,65
1.1.18	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura,	buc	80,0000	15,30	1 223,84

		monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor			13,02	1 041,24
1.1.19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	103,3600	129,78	13 414,22
					78,09	8 071,67
1.1.20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Etrieri)	kg	185,0000	23,43	4 333,71
					6,44	1 191,89
1.1.21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	568,0000	21,60	12 270,69
					4,62	2 624,44
1.1.22	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C20/25	m3	38,0000	1 930,76	73 369,06
					65,08	2 472,94
	2.2.	TOTAL 2.2. Centura monolita				109 838,44
		Inclusiv salariul				16 888,28
	3.	3. Acoperis (Compartimentul rezistenta)				
1.1.23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	10,8100	7 719,90	83 452,07
					1 464,24	15 828,43
1.1.24	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	9,1800	8 266,61	75 887,45
					1 567,71	14 391,60
1.1.25	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	19,9900	236,75	4 732,55
					55,32	1 105,76
1.1.26	pret de piata	Tija filetata sincata M12 mm L=500 mm	buc	952,0000	10,00	9 520,00
					0,00	0,00
1.1.27	pret de piata	Saiba zinvata t4x45x45	buc	1 904,0000	0,30	571,20
					0,00	0,00
1.1.28	pret de piata	Piuluta zincata cu filet interior M12	buc	1 904,0000	1,40	2 665,60
					0,00	0,00
1.1.29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese metalice de legatura PM1, PM2, PM3) (385.59kg sunt prevazute in poz. 23 si 24)	kg	565,4100	34,12	19 291,97
					13,67	7 727,03
1.1.30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,9510	1 151,82	1 095,38
					419,10	398,56
	3.	TOTAL 3. Acoperis (Compartimentul rezistenta)				197 216,23
		Inclusiv salariul				39 451,37
	4.	4. Acoperis - solutii arhitecturale				
1.1.31	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Folie anticondens	m2	841,3600	23,60	19 856,07
					16,27	13 688,36
1.1.32	CE40A aplicativ	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Contrasipca 30*50 mm)	m3	1,5000	1 692,76	2 539,13
					1 464,24	2 196,36
1.1.33	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Volum Sipca 50*50 mm - 8.414 m3	m2	841,3600	75,28	63 337,87
					19,20	16 152,27
1.1.34	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3	8,4140	46,88	394,44
					16,27	136,89
1.1.35	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,4140	236,75	1 991,98
					55,32	465,43
1.1.36	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) RAL 7016	m2	841,3600	237,05	199 443,96
					74,84	62 966,46
1.1.37	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	5,0000	2 546,32	12 731,59
					429,71	2 148,53
1.1.38	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (pentru montarea sistemii de scurgere si captusilre sandrama)	m2	975,0000	62,61	61 044,73
					48,81	47 587,78
1.1.39	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in,	m2	137,5000	456,59	62 781,57

		viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (Asteriala 30*100)			162,69	22 370,32
1.1.40	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - culoare vopsea - RAL 7016	m2	137,5000	90,42	12 432,40
					65,08	8 948,13
1.1.41	Material	Element de imbinare 50*50 mm sandrama-perete RAL 7016	m	117,2000	44,00	5 156,80
					0,00	0,00
1.1.42	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D 125 mm RAL 7016 mm	m	124,4000	190,46	23 693,76
					19,52	2 428,69
1.1.43	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 90mm Ral 7016	m	89,5000	173,18	15 499,78
					22,78	2 038,55
1.1.44	CK18C	Montarea opritorilor de zapada RAL 7016	m	200,0000	71,37	14 274,22
					16,92	3 384,02
1.1.45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (intrare in pod)	m2	1,0000	3 009,71	3 009,71
					52,71	52,71
4.		TOTAL 4. Acoperis - solutii arhitecturale				498 188,02
		Inclusiv salariul				184 564,48
5.		5. Termoizolare acoperis				
1.1.46	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Bariera antivapori	m2	640,0000	23,36	14 952,36
					16,27	10 412,37
1.1.47	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Cimentoplast	m3	192,0000	1 670,37	320 711,90
					104,77	20 116,70
5.		TOTAL 5. Termoizolare acoperis				335 664,26
		Inclusiv salariul				30 529,07
6.		6. Canale de ventilare				
1.1.48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	12,5000	21,39	267,37
					7,81	97,62
1.1.49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,5000	109,36	1 367,05
					79,39	992,43
1.1.50	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	12,5000	21,62	270,23
					15,62	195,23
1.1.51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade RAL 7047	m2	12,5000	23,88	298,49
					7,81	97,62
1.1.52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 7047	m2	12,5000	148,63	1 857,93
					79,39	992,43
1.1.53	CE24I aplicativ	Caciula gata confectionata cu dimensiunile 1400*1400 mm din tabla zincata protejata anticoroziv RAL 7016, pentru acoperirea la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	2,0000	290,60	581,20
					84,60	169,20
6.		TOTAL 6. Canale de ventilare				4 642,27
		Inclusiv salariul				2 544,52

Total manopera (ore)	5 922,7898
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		1 269 844,00
Asigurari sociale	24,0000%	92 505,41
Total		1 362 349,41
Cheltuieli de transport	3,0000%	25 813,40
Total		1 388 162,81
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		1 388 162,81
Cheltuieli de regie	4,0000%	55 526,51
Total		1 443 689,32
Beneficiu de deviz	3,0000%	43 310,68

Total Deviz fara TVA	1 487 000,00
-----------------------------	---------------------

Total General fara TVA	1 487 000,00
TVA (20%)	297 400,00
TOTAL GENERAL	1 784 400,00
Inclusiv salariul	385 439,20

Cursul de referință: 20.2877 Lei/Euro, din data de 2026-04-28

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Primaria sat. Valea Perjei

Devizul local de resurse Nr. 2

Intocmit in preturi curente 2026-05-05

Valoarea de deviz 1 784 400,00 (Lei)

Obiect: Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a acoperisului Casei de Cultura in s. Valea Perjei r-nul Cimisia						
Deviz: Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a acoperisului Casei de Cultura in s. Valea Perjei r-nul Cimisia						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	8,0670	65,08	524,98
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	33,5000	65,08	2 180,09
3	7123010010200	Betonist	h-om	228,7740	65,08	14 888,00
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	55,0630	65,08	3 583,35
5	7124010010700	Dulgher	h-om	1 314,9560	65,08	85 573,79
6	7124010010730	Dulgher 3	h-om	478,1499	65,08	31 116,71
7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	65,08	47,51
8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	605,3920	65,08	39 397,28
9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	137,5000	65,08	8 948,13
10	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,0000	65,08	195,23
11	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	136,6844	65,08	8 895,06
12	7212030022700	Sudor	h-om	6,8041	65,08	442,79
13	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 077,2290	65,08	70 103,16
14	7214240021810	Lacatus CM	h-om	129,2779	65,08	8 413,06
15	7422010060100	Timplar	h-om	368,2500	65,08	23 964,72
16	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	370,0940	65,08	24 084,72
17	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	942,2526	65,08	61 319,26
18	9310060019930	Muncitor	h-om	27,0659	65,08	1 761,38
Total manopera						385 439,20
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	10,3622	10,00	103,66
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,2062	3,00	30,63
3	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,1700	850,00	994,50
4	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,1480	450,00	66,60
5	20028339	Materiale mărunte	%	10,0000	0,00	111,01
6	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0680	5 350,00	363,80
7	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,3000	5 350,00	1 605,00
8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,5883	5 350,00	3 147,41
9	2010102903495	Scinduri de rasinoase - Sipca 50*50 mm	m3	8,4140	5 350,00	45 014,90
10	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	1,2972	5 350,00	6 940,02
11	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	7,6194	5 350,00	40 763,79
12	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,3000	5 350,00	1 605,00
13	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,5000	5 350,00	2 675,00
14	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2925	5 350,00	1 564,88
15	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,1081	5 350,00	578,34
16	20101029069611	Scanduri brute, calit III - contrasipca 30*50 mm	m3	0,0150	5 350,00	80,25
17	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	10,6041	5 350,00	56 731,94
18	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	1,4688	5 350,00	7 858,08
19	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0007	5 350,00	3,48
20	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,2925	5 350,00	1 564,88
21	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	1,9250	5 350,00	10 298,75
22	2010237318750	Distantieri	buc	210,8400	0,01	2,13

23	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0975	10 000,00	975,00
24	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	13,6000	225,00	3 060,00
25	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
26	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	48,2868	22,00	1 062,31
27	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	263,68
28	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	9,0000	0,00	926,21
29	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	6 478,90
30	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	4,0000	0,00	2 652,02
31	2320166200676	White spirit	kg	1,8545	35,01	64,93
32	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	28,4040	24,00	681,70
33	2320187315789	Decofrol	kg	16,3200	20,23	330,08
34	23203226000361	Gudron	kg	27,8898	14,00	390,46
35	2413217300010	Cleme	buc	44,7500	3,00	134,29
36	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	130,00	65,00
37	2430116100000	Email clorcauciu	kg	7,4178	50,00	370,89
38	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,3408	40,00	13,63
39	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn - culoare vopsea - RAL 7016	kg	24,7500	48,00	1 188,00
40	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	190,3068	15,00	2 854,60
41	2430226100700	Grund alchidic	kg	16,5000	45,00	742,50
42	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,7089	58,00	215,12
43	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	5,1875	32,00	166,00
44	2430226101010	Grund cu quart "Gleta" RAL 7047	kg	5,1875	38,00	197,13
45	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	23,3750	30,00	701,25
46	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1750	200,00	35,00
47	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5231	70,00	36,61
48	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	16,5000	35,00	577,50
49	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	13,7500	135,00	1 856,25
50	2462106110601	Paste antiseptice	kg	16,4914	15,00	247,45
51	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	42,0680	5,00	210,41
52	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0910	1 200,00	109,20
53	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,9000	10,00	39,00
54	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	84,1360	50,00	4 206,80
55	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	44,4000	3,00	133,20
56	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	107,1250	4,00	428,50
57	26531021008311	Tink RAL 7047	kg	28,7500	30,00	862,50
58	2663102100000	Beton C20/25	m3	38,9500	1 700,00	66 215,00
59	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1300	1 000,00	130,00
60	2666122800555	Element de inchidere	buc	24,8800	25,01	622,20
61	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	69,3500	3,00	208,05
62	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	2,5000	1 450,00	3 625,00
63	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	46,7029	24,00	1 120,87
64	2682132600465	Bariera antivapori	m2	736,0000	5,80	4 268,80
65	2682132600465	Folie suplimentara polimerica - Folie anticondens	m2	967,5640	6,00	5 805,38
66	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	420,6800	27,00	11 358,36
67	2710403642598	Caciula gata confectionata	buc	2,0600	200,00	412,00
68	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla - RAL 7016	m2	967,5640	112,00	108 367,17
69	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	33,6544	49,00	1 649,07
70	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D 90mm Ral 7016	m	93,9750	66,00	6 202,35
71	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D125 Ral 7016	m	130,6200	59,00	7 706,58
72	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	40,2084	18,00	723,75
73	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	189,6250	16,00	3 034,00
74	2710602200000	Otel beton PC 52 diam 12 mm	kg	582,2000	16,00	9 315,20
75	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi - (Asteriala 30*100)	m2	151,2500	185,00	27 981,25
76	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,8041	19,50	132,68
77	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,8000	20,00	136,00
78	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,5300	18,00	135,54
79	2743123549025	Opritorilor de zapada RAL 7016	m	210,0000	49,00	10 290,00
80	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	680,4100	20,00	13 608,20

81	27859	Pastă antiseptică	kg	55,0459	15,00	825,96
82	2811236832352	Burghiu vidia	buc	44,4000	35,00	1 554,00
83	28631463108081	Balamale (петли)	buc	20,0000	25,00	500,00
84	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	5,0000	40,01	200,07
85	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	385,5940	18,01	6 942,97
86	2873122005400	Granulit pentru betoane - cimentoplast	m3	199,6800	1 500,00	299 520,00
87	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	131,4782	19,00	2 498,09
88	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,4021	38,01	129,32
89	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	40,8000	4,00	163,20
90	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	81,0750	37,00	2 999,78
91	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 204,0000	0,50	602,20
92	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	22,3750	35,01	783,38
93	2874115837745	Suruburi	buc	1 244,0000	0,50	622,20
94	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	40,8000	2,02	82,52
95	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,6800	45,00	30,60
96	28741458870491	Cuie de constructie	kg	110,0260	19,00	2 090,49
97	2875274000050	Elemente de legatura	buc	34,8150	30,01	1 044,79
98	2875274000501	Cot de jgheab	buc	24,8800	175,00	4 354,00
99	2875274000502	Cot burlan	buc	44,7500	69,00	3 087,75
100	2875274000503	Cot de capat	buc	22,3750	69,00	1 543,88
101	2875274110001	Piesa de legatura	buc	22,3750	34,01	761,00
102	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	24,8800	69,00	1 716,72
103	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	174,1600	30,01	5 226,52
104	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,0800	27,00	110,16
105	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare RAL 7016	buc	7 572,2400	0,50	3 786,12
106	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	17 776,3200	0,01	177,82
107	4011106202741	Energie electrica	kw	228,4433	3,00	685,56
108	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	6,2581	15,00	93,90
109	4100126202818	Apă	m3	7,6629	15,00	114,94
110	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2500	6,00	7,50
111	Material	Element de imbinare 50*50 mm sandrama-perete RAI 7016	m	117,2000	44,00	5 156,80
112	Material	Piuluta zincata cu filet interior M12	buc	1 904,0000	1,40	2 665,60
113	Material	Saiba zinvata t4x45x45	buc	1 904,0000	0,30	571,20
114	Material	Tija filetata sincata M12 mm L=500 mm	buc	952,0000	10,00	9 520,00
Total materiale						860 446,63
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1504	600,00	90,26
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,7735	400,00	1 509,40
3	2410520006800	Autopompa	h-ut	3,8000	380,00	1 444,00
4	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4 387,5000	2,00	8 775,00
5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	71,6360	20,00	1 432,72
6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	67,8000	20,00	1 356,00
7	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	35,8400	20,00	716,80
8	2922140007000	Macara	h-ut	1,2340	400,00	493,60
9	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	8,8800	40,00	355,20
10	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,8313	20,01	56,64
11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	88,6834	10,00	886,83
12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2375	35,00	8,31
13	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,7042	150,00	255,64
14	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,6000	65,73	499,57
15	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0750	30,00	2,25
16	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	8,1015	25,00	202,54
17	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,8000	25,00	20,00
18	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3577	300,00	107,30
19	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	31,9228	180,00	5 746,10
Total utilaje						23 958,17
Total						1 269 844,00

Asigurari sociale	24,0000%	92 505,41
Total		1 362 349,41
Cheltuieli de transport	3,0000%	25 813,40
Total		1 388 162,81
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		1 388 162,81
Cheltuieli de regie	4,0000%	55 526,51
Total		1 443 689,32
Beneficiu de deviz	3,0000%	43 310,68
TOTAL Deviz fara TVA		1 487 000,00
Total		1 487 000,00
TVA	20%	297 400,00
TOTAL Deviz		1 784 400,00

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;